





Poz.T.1 TRZPIEŃ ŻELBETOWY (2.szt.)

Skala 1:20



Przekrój A–A

Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–IIIN	
							ø6	ø12
Poz. T.1 – TRZPIEŃ ŻELBETOWY – 2 szt.								
T.1	1	12	5,465	4	2	8		43,72
	2	6	0,860	27	2	54	46,44	
	3	12	1,510	16	2	32		48,32
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							46,44	92,04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							10,31	81,73
MASA CAŁKOWITA [kg]							92,04	

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA ŚRODOWISKA:	XC1
BETON KONSTRUKCYJNY:	C25/30
KRUSZYWO:	<16 mm
OTULINA:	min. 5,0 cm
STAL ZBROJNIOWA:	B500SP/B500B
UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ	

- UWAGI:
- ±0.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI: ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
 - WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
 - RYSunEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PRZYŁĘGŁYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
 - ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1					
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO					
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 DZ. NR 718/2 I 718/3					
TYTUŁ RYSUNKU	POZ.T.1 - TRZPIEŃ ŻELBETOWY					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	19.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:20	NR RYSUNKU	13
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. INK/1000/PWOK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. INK/1902/2353/01 upr.nr UAN-4386/85/06 i UAN-4386/110/08			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	