

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA DRZWI NA ANTYWŁAMANIOWE W BUDYNKU PRZY UL. PODCHORAŻYCH 32			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o zwiększonej odporności na włamanie, certyfikowane, klasa RC2, szerokość 80 cm, kolor antracyt	m ²		
		1,90	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
3	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 analogia	Demontaż sufitu podwieszanego	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-02 d.1 2701-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 analogia	Montaż rusztowania wewnątrz budynku	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5)			
2		WYMIANA DRZWI NA ANTYWŁAMANIOWE W BUDYNKU PRZY UL. SYRENY 23			
8	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 7-24 d.2 0104-01 analogia	Demontaż klimatyzatora usytuowanego nad drzwiami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 d.2 1040-06 analogia	Wykonanie wzmocnienia aluminiowego pod ościeżnicę. Profil aluminiowy 100x100x4mm	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR-W 2-02 d.2 1040-01 analogia	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o zwiększonej odporności na włamanie, certyfikowane, klasa RC2, szerokość 80 cm, kolor antracyt	m ²		
		1,90	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
13	KNR-W 2-02 d.2 2003-09 analogia	Uzupełnienie ściany po montażu wzmocnień. Wykonanie z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR 7-24 d.2 0104-01 analogia	Montaż klimatyzatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000