

Przedmiar robót

Wydzielenie łazienek, Gliwice ul. Uszczyka 7

Lokalizacja: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Gliwice ul. Uszczyka 7

Inwestor: ZBM II TBS Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

mgr inż. arch. Piotr Ludwig

PRACOWNIA BUDOWLANE
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
nr ewid. 015/LOKK/2014; SL-0374

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Wydzielenie łazienek, Gliwice ul. Uszczyka 7			
1 Stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja			
1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	14.400		m2
2 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone, łazienkowe z kratką wentylacyjną	14.400		m2
3 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	8.000		m2
4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, wewnętrzne, szklone	8.000		m2
5 KNR 217/123/2 Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - Fi 160 mm 0,6 mm R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000	18.500		m
6 Kalkulacja indywidualna Podłączenie do istniejących kanałów wentylacyjnych	8.000		kpl
2 Mieszkanie nr 1A - parter			
7 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	1.000		szt
8 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
9 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	8.970		m2
10 KNR 402/132/1 Demontaż baterii	1.000		szt
11 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1.000		kpl
12 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
13 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
14 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	3.000		szt
15 KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	9.990		m2
16 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	5.000		m2
17 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	2.400		m2
18 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka	13.320		m2
19 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła	13.320		m2
20 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	2.470	2	m2
21 KNR 202/1914/5 (2) Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	2.470		m2
22 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gładko	2.470		m2
23 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.470		m2
24 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa grub 5 cm	2.470		m2
25 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm	2.470		m2
26 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm	2.470	2.5	m2
27 NNRNKB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 2 cm	2.470		m2
28 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek	2.470		m2
29 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.470		m2
30 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.470		m2
31 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm	1.000		szt
32 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe z brodzikiem do kąpieli	1.000		kpl
33 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm	1.000		szt
34 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm	6.000		szt
35 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
36 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalek	1.000		kpl
37 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
38 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2.000		szt
39 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	74.230		m2
40 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	74.230		m2
41 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	74.230		m2
42 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	10.440		m2
43 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	10.440		m2
44 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	10.440		m2
45 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	10.440		m2
46 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyściennie PCW	17.000		m
47 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
48 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
49 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn` 15` mm	1.000		szt
50 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1` km	2.000		m3
51 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1` km	2.000	9.00	m3
52 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
3 Mieszkanie nr 2 - pater			
53 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
54 KNR 35/123/8 Analogia - Kabiny natryskowe do kąpeli - Rozbiórka R= 0.500 M= 0.000 S= 0.000	1.000		kpl
55 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, zlewozmywakowej	1.000		szt
56 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	1.000		kpl
57 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
58 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
59 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi` 15-20` mm	3.000		szt
60 KNR 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria` III	5.000		m2
61 KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	21.000		m2
62 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	15.680		m2
63 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła	15.680		m2
64 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	2.700	2	m2
65 KNR 202/1914/5 (2) Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	2.700		m2
66 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gładko	2.700		m2
67 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.700		m2
68 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1` warstwa grub 5 cm	2.700		m2
69 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25` mm	2.700		m2
70 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1` cm ponad 25` mm	2.700	2.5	m2
71 NNRNKB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 2` cm	2.700		m2
72 KNR 41/110/3 Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek	2.700		m2
73 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.700		m2
74 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.700		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
75 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn`15`mm	1.000		szt
76 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpieli	1.000		kpl
77 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn`15`mm	1.000		szt
78 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`15`mm	6.000		szt
79 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
80 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
81 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
82 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2.000		szt
83 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	66.660		m2
84 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	66.660		m2
85 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	66.660		m2
86 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	8.000		m2
87 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	8.000		m2
88 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	8.000		m2
89 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00`m2 (w 1 miejscu)	3.000		miejsce
90 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	8.000		m2
91 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	13.600		m
92 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
93 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
94 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm	1.000		szt
95 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	2.000		m3
96 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	2.000	9.00	m3
97 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
4 Mieszkanie nr 5 - piętro			
98 Kalkulacja własna Wyniesienie, przestawienie, wniesienie, ustawienia wyposażenia i zawartości pomieszczenia (demontaż i montaż mebli, szafy w zabudowie - przyjęto 2 robotników 1 dzień)	1.00		szt
99 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	1.000		szt
100 KNR 401/306/3 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły	1.000		m2
101 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0.250		m3
102 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	1.200		m
103 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
104 KNR 402/132/1 Demontaż baterii	1.000		szt
105 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	1.000		kpl
106 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
107 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
108 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	5.000		m2
109 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	13.800		m2
110 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie, metoda zwykła	13.800		m2
111 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	2.900		m2
112 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	2.900		m2
113 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	2.900		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
114 KNR 401/614/7 Odgryzianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, ponad 10' m2, 2-krotnie	2.900		m2
115 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły	0.320		m2
116 KNR 401/206/2 Analogia - Zabetonowanie otworów ścianach, głębokość ponad 10' cm - wykonanie poduszki pod belki wzmacniające i zabetonowanie wnęki osadzenia belki	8.000		szt
117 Kalkulacja indywidualna Konstrukcje podparć - wzmocnienie belek stropowych, masa do 250' kg - wzmocnienie belkami ceownika 160 z połączeniem śrubami M12 z podkładkami	0.301		t
118 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.900		m2
119 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 160 mm	2.900		m2
120 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB	2.900		m2
121 KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku	0.435		m3
122 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,0)	2.900		m2
123 ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączeniu wody	2.900		m2
124 KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	20.700		m2
125 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.900		m2
126 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła	2.900		m2
127 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40' cm	2.900		m2
128 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn' 15' mm	1.000		szt
129 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpieli	1.000		kpl
130 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
131 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 15' mm	6.000		szt
132 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
133 KNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
134 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
135 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1.000		szt
136 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	80.780		m2
137 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	80.780		m2
138 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	80.780		m2
139 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	26.180		m2
140 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	26.180		m2
141 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	26.180		m2
142 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	26.180		m2
143 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyściennie PCW	32.100		m
144 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
145 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
146 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
147 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1' km	2.000		m3
148 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km	2.000	9.00	m3
149 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
5 Mieszkanie nr 6 - piętro			
150 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2	1.000		szt
151 KNR 401/306/3 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły	1.000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
152 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0.250		m3
153 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	1.200		m
154 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
155 KNR 402/132/1 Demontaż baterii	1.000		szt
156 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	1.000		kpł
157 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpł
158 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpł
159 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	5.000		m2
160 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	14.000		m2
161 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła	14.000		m2
162 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	2.670		m2
163 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	2.670		m2
164 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	2.670		m2
165 KNR 401/614/7 Odzrybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, ponad 10' m2, 2-krotnie	2.670		m2
166 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.670		m2
167 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 160 mm	2.670		m2
168 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB	2.670		m2
169 KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku	0.401		m3
170 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,0)	2.670		m2
171 ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	2.670		m2
172 KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	21.000		m2
173 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.870		m2
174 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.870		m2
175 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40' cm	2.870		m2
176 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn' 15' mm	1.000		szt
177 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpieli	1.000		kpł
178 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
179 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 15' mm	6.000		szt
180 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
181 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpł
182 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpł
183 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1.000		szt
184 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	81.620		m2
185 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	81.620		m2
186 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	81.620		m2
187 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	29.600		m2
188 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	29.600		m2
189 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	29.600		m2
190 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	29.600		m2
191 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	33.280		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
192 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
193 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
194 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn` 15`mm	1.000		szt
195 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	2.000		m3
196 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	2.000	9.00	m3
197 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
6 Mieszkanie nr 7 - piętro			
198 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	1.000		szt
199 KNR 401/306/3 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły	1.000		m2
200 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0.250		m3
201 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	1.200		m
202 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
203 KNR 402/132/1 Demontaż baterii	1.000		szt
204 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego	1.000		kpl
205 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
206 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
207 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria` III	5.000		m2
208 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	14.000		m2
209 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła	14.000		m2
210 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	2.870		m2
211 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	2.870		m2
212 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	2.870		m2
213 KNR 401/614/7 Odgrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, ponad 10` m2, 2-krotnie	2.870		m2
214 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.870		m2
215 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1`warstwa 160 mm	2.870		m2
216 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB	2.870		m2
217 KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku	0.431		m3
218 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,0)	2.870		m2
219 ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	2.870		m2
220 KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	21.000		m2
221 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.870		m2
222 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.870		m2
223 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40` cm	2.870		m2
224 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn` 15` mm	1.000		szt
225 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpiele	1.000		kpl
226 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn` 15` mm	1.000		szt
227 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn` 15` mm	6.000		szt
228 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
229 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
230 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
231 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1.000		szt
232 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	81.930		m2
233 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	81.930		m2
234 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	81.930		m2
235 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	32.022		m2
236 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	32.022		m2
237 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	32.022		m2
238 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	32.022		m2
239 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	33.490		m
240 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
241 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
242 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn` 15` mm	1.000		szt
243 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi do 1` km	2.000		m3
244 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1` km	2.000	9.00	m3
245 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
7 Mieszkanie nr 8 - piętro			
246 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2` m2	1.000		szt
247 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	1.200		m
248 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	0.600		m2
249 KNR 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria` III	5.000		m2
250 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
251 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1.000		kpl
252 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1.000		kpl
253 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
254 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
255 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi` 15-20` mm	3.000		szt
256 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	2.730		m2
257 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	13.384		m2
258 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	2.730		m2
259 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	2.730		m2
260 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	2.730		m2
261 KNR 401/614/7 Odrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, ponad 10` m2, 2-krotnie	2.730		m2
262 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.730		m2
263 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1` warstwa 160 mm	2.670		m2
264 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB	2.730		m2
265 KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku	0.410		m3
266 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,0)	2.730		m2
267 ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	2.730		m2
268 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	13.384		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
269 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie, metoda zwykła	13.384		m2
270 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.720		m2
271 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	73.000		m2
272 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
273 KNR 215/222/4 Wanna stalowa - montaż	1.000		kpl
274 KNRW 215/137/5 Bateria wannowa ścienna, Dn' 15' mm	1.000		szt
275 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
276 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 15' mm	6.000		szt
277 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
278 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
279 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2.000		szt
280 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	70.850		m2
281 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	70.850		m2
282 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	70.850		m2
283 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	8.940		m2
284 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	8.940		m2
285 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	8.940		m2
286 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC grub. 2,0-2,8mm	8.940		m2
287 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	17.440		m
288 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
289 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
290 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
291 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	1.000		m3
292 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	1.000	9.00	m3
293 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	1.000		m3
8 Mieszkanie nr 8A - II piętro			
294 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2	1.000		szt
295 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek prowizorycznych łazienki	8.850		m2
296 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	0.600		m2
297 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	5.000		m2
298 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
299 KNR 35/123/8 Analogia - Kabiny natryskowe do kąpieli - Rozbiórka R= 0.500 M= 0.000 S= 0.000	1.000		kpl
300 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1.000		kpl
301 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi' 15-20' mm	3.000		szt
302 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
303 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
304 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	2.070		m2
305 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	9.900		m2
306 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	3.110		m2
307 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	3.110		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
308	KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	3.110		m2
309	KNR 401/614/7 Odrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, ponad 10' m2, 2-krotnie	3.110		m2
310	KNR 202/607/1 Izolacje z folii	3.110		m2
311	KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 160 mm	3.110		m2
312	KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB	3.110		m2
313	KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku	0.467		m3
314	KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,0)	3.110		m2
315	ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	3.110		m2
316	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	11.800		m2
317	KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie, metoda zwykła	11.800		m2
318	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.070		m2
319	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.070		m2
320	KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
321	KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
322	KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn' 15' mm	6.000		szt
323	KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
324	KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
325	KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpieli	1.000		kpl
326	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2.000		szt
327	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	61.600		m2
328	NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	61.600		m2
329	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	61.600		m2
330	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	10.070		m2
331	KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	10.070		m2
332	KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	10.070		m2
333	KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	10.070		m2
334	KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	14.640		m
335	KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
336	Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
337	KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn' 15' mm	1.000		szt
338	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi do 1' km	2.000		m3
339	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1' km	2.000	9.00	m3
340	Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
9 Mieszkanie nr 14 - III piętro				
341	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2	1.000		szt
342	KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek prowizorycznych łazienki	1.600		m2
343	KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	2.000		m2
344	KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	0.125		m3
345	KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	10.000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
346 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
347 KNR 35/123/8 Analogia - Kabiny natryskowe do kąpeli - Rozbiórka R= 0.500 M= 0.000 S= 0.000	1.000		kpl
348 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	3.000		szt
349 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
350 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
351 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	2.870		m2
352 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	5.994		m2
353 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	2.900		m2
354 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	2.900		m2
355 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych	2.900		m2
356 KNR 401/614/7 Odgrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki,	2.900		m2
357 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.900		m2
358 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1' warstwa 160 mm	2.900		m2
359 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB	2.900		m2
360 KNR 401/106/4 Analogia - Usunięcie gruzu z budynku	0.435		m3
361 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,0)	2.900		m2
362 ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	2.900		m2
363 KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 50-01	9.990		m2
364 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	13.320		m2
365 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie, metoda zwykła	13.320		m2
366 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.870		m2
367 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.870		m2
368 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn` 15` mm	1.000		szt
369 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn` 15` mm	6.000		szt
370 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
371 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
372 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2.000		szt
373 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwym, Dn` 15` mm	1.000		szt
374 KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpeli	1.000		kpl
375 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
376 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	69.890		m2
377 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	69.890		m2
378 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	69.890		m2
379 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	10.500		m2
380 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	10.500		m2
381 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	10.500		m2
382 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,8 mm	10.500		m2
383 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	15.720		m
384 KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
385 Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
386 KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm	1.000		szt
387 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi do 1`km	2.000		m3
388 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi na każdy następny 1`km	2.000	9.00	m3
389 Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	2.000		m3
10 Mieszkanie nr 15 - III piętro			
390 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	1.000		szt
391 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	0.900		m2
392 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	5.000		m2
393 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera)	1.000		szt
394 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1.000		kpl
395 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1.000		kpl
396 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi`15-20`mm	3.000		szt
397 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji CWU w zakresie łazienki i kuchni	1.000		kpl
398 Kalkulacja własna Przebudowa instalacji kanalizacji w zakresie kuchni, łazienki i podłączenia pralki	1.000		kpl
399 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	2.730		m2
400 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	6.860		m2
401 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg	2.870		m2
402 KNR 202/607/1 Izolacje z folii	2.870		m2
403 KNR 202/1118/10 Analogia - Posadzki z płyt gipsowo-włóknowych (2x1,25)	2.870		m2
404 ZKNR C 1/308/5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody	2.870		m2
405 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	13.720		m2
406 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła	13.720		m2
407 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2.870		m2
408 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki antypoślizgowe, metoda zwykła	2.870		m2
409 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn`15`mm	1.000		szt
410 KNRW 215/132/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`15`mm	6.000		szt
411 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1.000		szt
412 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1.000		kpl
413 KNR 215/222/4 Wanna stalowa - montaż	1.000		kpl
414 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1.000		kpl
415 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2.000		szt
416 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	58.220		m2
417 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym	58.220		m2
418 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany, sufity wewnętrzne	58.220		m2
419 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	12.960		m2
420 KNR 404/405/1 Analogia - Rozebranie drewnianych podłóg, rozebranie płyt pilśniowych	12.960		m2
421 KNR 21/4007/3 (1) Podłoga, z płyt wiórowych - OSB grub 18 mm	12.960		m2
422 KNR 202/1112/5 (2) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PVC 2,0-2,80 mm	12.960		m2
423 KNR 202/1113/6 Analogia - Listwy przyścienne PCW	14.740		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
424	KNRW 402/219/4 (2) Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce, z blachy nierdzewnej	1.000		szt
425	Kalkulacja indywidualna Szafka pod zlewozmywak	1.000		szt
426	KNRW 215/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm	1.000		szt
427	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	1.000		m3
428	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	1.000	9.00	m3
429	Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	1.000		m3
11 Nadproża stalowe - mieszkanie nr 2,5,6,7				
			Mnożnik z elementu =	4
430	KNR 401/422/3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami	2.000		szt
431	KNR 401/422/7 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	2.000		szt
432	KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x16cm cegły	3.000		m
433	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 140`mm skręcony śrubami	2.800		m
434	KNR 202/123/1 Okładanie (szpalowanie) elementów konstrukcji stalowych - cegłami, grubość 1/4`cegły	0.300		m2
435	KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	2.800		m
436	KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	1.500		m2
437	KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach	3.000		m

