

Przedmiar

branża: **drogowa - układ drogowy**

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne		
		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1.0
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1.0
		- nadzór archeologiczny	ryczałt	1.0
		- nadzór przyrodniczy	ryczałt	1.0
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem podziemnym		
		- usunięcie kolizji z niezinventaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	50.0
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
		- zakres objęty inwestycją	km	0.5
*	D.01.02.02, dodatkowo: D.02.03.01	Zdjęcie warstwy humusu		
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm z utylizacją wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów	m ³	750.0
*	D.01.02.04 dodatkowo: D.02.03.01	Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją		
		- rozbiórka nawierzchni gruntowej	m ²	1 750.0
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*	D.02.01.01, dodatkowo: D.04.01.01	Wykonanie wykopów		
		- wykonanie wykopów	m ³	3 500.0
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
		- wykonanie nasypów	m ³	580.0
*	D.02.03.01b	Geosyntetyki		
		- ułożenie geosyntetyku	m ²	3760.0

*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
*	D.04.01.01	Warstwa mrozochronna		
		-Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o gr. 22 cm	m ²	2 860.00
		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
		- mieszanka niezwiązana C90/30 o gr. 28 cm	m ²	2 260.00
		- wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 50/30 o gr. 10 cm	m ²	562.00
	D.04.04.02	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym		
		grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm	m ²	3 360.00
		Kliniec		
		- kliniec gr.2 cm	m ²	60.00
		Podbudowa z tłucznia		
		- tłuczeń gr.15 cm	m ²	60.00
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
*	D.05.03.03	Nawierzchnia z płyt betonowych		
		- nawierzchnia z betonowych płyt 150x300x15 cm wraz z warstwą dylatacyjną i wyrównawczą z mieszanki cementowo-piaskowej	m ²	1 840.00
*	D.05.01.03	Nawierzchnia ze żwiru sortowanego		
		nawierzchnia ze żwiru sortowanego	m ²	60.00
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
*	D.06.01.01 dodatkowo: D.02.01.01, D.02.03.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
		- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ³	220.00
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY	—	—
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych		
		- zakres objęty inwestycją	km	0.5

