

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45432110-8 Kładzenie podłóg  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45442100-8 Roboty malarskie  
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont części pomieszczeń w budynku nr 3 i 5  
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 C  
INWESTOR : Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Wejherowie  
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 C  
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner  
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1971/Gd/85  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2023

Data zatwierdzenia

| Lp.          | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|--------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>     |                                 | <b>BUDYNEK NR 3</b>  |                                  |              |               |
| <b>1.1</b>   |                                 | <b>KORYTARZ</b>  |                                  |              |               |
| <b>1.1.1</b> |                                 | <b>Stolarka drzwiowa</b>   |                                  |              |               |
| <b>1</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | kalkulacja własna               | Montaż w drzwiach szyldów z kontrolą dostępu z zasilaniem bateryjnym   | kpl                              |              |               |
| 1.1          | SST 05 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | 6  | kpl                              | 6.00         |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| <b>1.2</b>   |                                 | <b>POM. NR 1</b>   |                                  |              |               |
| <b>1.2.1</b> |                                 | <b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>   |                                  |              |               |
| <b>2</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR 2-02<br>2009-02             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku              | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.1          | SST 03 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | (2.77+4.44)*2*3.94   | m <sup>2</sup>                   | 56.82        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56.815</b> |
| <b>3</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR 2-02<br>2009-07             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.1          | SST 03 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | (2.77+4.44)*2*3.94   | m <sup>2</sup>                   | 56.82        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56.815</b> |
| <b>4</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR 2-02<br>2009-04             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku              | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.1          | SST 03 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | 2.77*4.44  | m <sup>2</sup>                   | 12.30        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.299</b> |
| <b>5</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR 2-02<br>0822-06             | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30 cm  | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.1          | SST 03 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | 1.00*1.50  | m <sup>2</sup>                   | 1.50         |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>  |
| <b>1.2.2</b> |                                 | <b>Remont podłóg</b>   |                                  |              |               |
| <b>6</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR-W 4-01<br>0815-08           | Wymiana listew przyściennych z profili PCV na nowe z drewna sosnowego malowane lakerobeją  | m                                |              |               |
| 2.2          | SST 04 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | (2.77+4.44)*2-1.10   | m                                | 13.32        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.320</b> |
| <b>1.2.3</b> |                                 | <b>Roboty malarskie</b>  |                                  |              |               |
| <b>7</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR-W 4-01<br>1216-01           | Zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien folią   | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.3          | SST 06 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | 2.77*4.44+1.20*2.20+1.45*2.50  | m <sup>2</sup>                   | 18.56        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.564</b> |
| <b>8</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR 2-02<br>1505-03             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym         | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.3          | SST 06 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | 2.77*4.44  | m <sup>2</sup>                   | 12.30        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.299</b> |
| <b>9</b>     |                                 |  |                                  |              |               |
| d.1.         | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2   | m <sup>2</sup>                   |              |               |
| 2.3          | SST 06 wyce-<br>na indywidualna |  |                                  |              |               |
|              |                                 | (2.77+4.44)*2*3.94   | m <sup>2</sup>                   | 56.82        |               |
|              |                                 | ściany<br>sufit<br>2.77*4.44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.30        |               |
|              |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>69.114</b> |

| Lp.         | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz        | Razem          |
|-------------|--|---|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 10          | KNR 2-02<br>d.1. 1505-03<br>2.3 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych<br><br>(2.77+4.44)*2*3.94 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>56.82 | <br><br>56.815 |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>56.815</b>  |
| <b>1.2.</b> |  | <b>roboty sanitarne</b>   |                                      |               |                |
| <b>4</b>    |  |   |                                      |               |                |
| 11          | KNR-W 4-02<br>d.1. 0521-02<br>2.4 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>   |
| 12          | KNR-W 2-15<br>d.1. 0418-07<br>2.4 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In-<br>westora z demontażu<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>   |
| 13          | kalkulacja<br>d.1. własna<br>2.4 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Demontaż i ponowny umywalki<br><br>1  | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>   |
| <b>1.2.</b> |  | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>  |                                      |               |                |
| <b>5</b>    |  |   |                                      |               |                |
| 14          | KNR 4-03<br>d.1. 1134-01<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-<br>wym<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>   |
| 15          | kalkulacja<br>d.1. własna<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Demontaż i ponowny montaż osprzętu i oznakowań ewakuacyjnych<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>   |
| 16          | KNR 4-03<br>d.1. 1124-01<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -<br>1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)<br><br>1                            | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  | <br><br>1.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>   |
| 17          | KNR 4-03<br>d.1. 1122-05<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu<br>prądu do 63 A<br><br>2   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>2.00  | <br><br>2.000  |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.000</b>   |
| 18          | KNR AT-13<br>d.1. 0105-01<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobe-<br>tonu<br><br>25.00  | m<br><br>m                           | <br><br>25.00 | <br><br>25.000 |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>25.000</b>  |
| 19          | KNR 5-08<br>d.1. 0209-05<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm <sup>2</sup><br><br>27.00   | m<br><br>m                           | <br><br>27.00 | <br><br>27.000 |
|             |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>27.000</b>  |

| Lp.          | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz        | Razem         |
|--------------|---|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 20           | KNNR 5<br>d.1. 0203-01<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna     | Przewód UTP kat. 6<br><br>22.00   | m<br><br>m                           | <br><br>22.00 |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>22.000</b> |
| 21           | KNR 4-03<br>d.1. 1012-01<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna   | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm<br><br>25.00   | m<br><br>m                           | <br><br>25.00 |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>25.000</b> |
| 22           | KNNR 5<br>d.1. 0308-03<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna     | Montaż gniazd 2xRJ45<br><br>1   | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.00  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>  |
| 23           | KNR 5-08<br>d.1. 0309-03<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna   | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - podtynkowych wraz z osadzeniem puszek - podwójnych<br><br>4   | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>4.00  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>4.000</b>  |
| 24           | KNR 5-08<br>d.1. 0307-04<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna   | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem<br><br>1                                | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>  |
| 25           | KNR 5-08<br>d.1. 0504-05<br>2.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna   | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon sufitowy ledowy min. 40 W<br><br>1  | szt.<br><br>szt.                     | <br><br>1.00  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>POM. NR 2</b>  |   |                                      |               |               |
| <b>1.3.1</b> | <b>1</b>  | <b>Roboty murarskie i murowe</b>  |                                      |               |               |
| 26           | KNR-W 2-02<br>d.1. 2003-03<br>3.1 SST 02 wyce-<br>na indywidualna | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01<br><br>4.71*3.94-[2.00*1.00*2+1.00*2.05] | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12.51 |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>12.507</b> |
| <b>1.3.2</b> | <b>45421000-4</b>   | <b>Stolarka i ślusarka</b>  |                                      |               |               |
| 27           | KNR 4-01<br>d.1. 0354-05<br>3.2 SST 05 wyce-<br>na indywidualna   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br><br>1.10*2.20  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.42  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.420</b>  |
| 28           | KNR-W 2-02<br>d.1. 1018-04<br>3.2 SST 05 wyce-<br>na indywidualna | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - naświetle<br><br>2.00*1.00*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>4.00  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>4.000</b>  |
| 29           | KNR 2-02<br>d.1. 1017-02<br>3.2 SST 05 wyce-<br>na indywidualna   | Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe "90" z ościeżnicą i opaskami wykonane indywidualnie wg. wzoru istniejących w korytarzu<br><br>1.00*2.05                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.05  |               |
|              |   |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>2.050</b>  |

| Lp.               | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                  | Razem           |
|-------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------|
| 30<br>d.1.<br>3.2 | KNR 2-02<br>1017-02<br>SST 05 wycena indywidualna                      | Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe "110" z ościeżnicą i opaskami wykonane indywidualnie wg.wzoru istniejących w korytarzu<br><br>1.10*2.20  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2.42            | <br><br>2.420   |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>2.420</b>    |
| <b>1.3.<br/>3</b> | <b>Remont podłóg</b>   |  |  |                         |                 |
| 31<br>d.1.<br>3.3 | KNR 4-04<br>0504-06<br>SST 01 wycena indywidualna pod ściankę działową | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z transportem i utylizacją<br><br>(4.71+0.10*2)*0.50  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2.46            | <br><br>2.455   |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>2.455</b>    |
| 32<br>d.1.<br>3.3 | kalkulacja własna<br>SST 04 wycena indywidualna                        | Oczyszczenie powierzchni po usunięciu wykładziny PCV<br><br>(4.71+0.10*2)*0.50   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2.46            | <br><br>2.455   |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>2.455</b>    |
| 33<br>d.1.<br>3.3 | KNR 2-02<br>1112-05<br>SST 04 wycena indywidualna                      | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża<br><br>4.71*0.20*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1.88            | <br><br>1.884   |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>1.884</b>    |
| 34<br>d.1.<br>3.3 | KNR 2-02<br>1112-05<br>SST 04 wycena indywidualna                      | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm z wyobleniem na styku posadzka-cokół<br><br>(4.71-1.00)*2*0.10                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>0.74            | <br><br>0.742   |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>0.742</b>    |
| 35<br>d.1.<br>3.3 | KNR 2-02<br>1112-09<br>SST 04 wycena indywidualna                      | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br><br>2.455+1.884   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>4.34            | <br><br>4.339   |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>4.339</b>    |
| <b>1.3.<br/>4</b> | <b>Roboty malarskie</b>  |  |  |                         |                 |
| 36<br>d.1.<br>3.4 | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>SST 06 wycena indywidualna                    | Zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien folią<br><br>7.09*4.71+1.20*2.20*2+1.45*2.50*3  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>49.55           | <br><br>49.549  |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>49.549</b>   |
| 37<br>d.1.<br>3.4 | KNR 4-01<br>1204-08<br>SST 06 wycena indywidualna                      | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><br>ściany<br>sufit<br>(2.40+4.71)*2*3.94+(4.57+4.71)*2*3.94<br>2.40*4.71+4.57*4.71 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>129.15<br>32.83 | <br><br>161.982 |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>161.982</b>  |
| 38<br>d.1.<br>3.4 | KNR 2-02<br>1505-03<br>SST 06 wycena indywidualna                      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym<br><br>2.40*4.71+4.57*4.71  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>32.83           | <br><br>32.829  |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>32.829</b>   |
| 39<br>d.1.<br>3.4 | KNR 2-02<br>1505-03<br>SST 06 wycena indywidualna                      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych<br><br>(2.40+4.71)*2*3.94+(4.57+4.71)*2*3.94                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>129.15          | <br><br>129.153 |
|                   |  |  |  | <b>RAZEM</b>            | <b>129.153</b>  |

| Lp.                     | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-------------------------|---|---|------|--------------|---------------|
| <b>1.3.</b><br><b>5</b> |   | <b>roboty sanitarne</b>   |      |              |               |
| 40<br>d.1.<br>3.5       | KNR-W 4-02<br>0521-02<br>SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  | kpl. |              |               |
|                         | 3   |   | kpl. | 3.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 41<br>d.1.<br>3.5       | KNR-W 2-15<br>0418-07<br>SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In-<br>westora z demontażu                                      | szt. |              |               |
|                         | 3   |   | szt. | 3.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| <b>1.3.</b><br><b>6</b> |   | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>  |      |              |               |
| 42<br>d.1.<br>3.6       | KNR 4-03<br>1134-01<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-<br>wym  | szt. |              |               |
|                         | 6   |   | szt. | 6.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 43<br>d.1.<br>3.6       | kalkulacja<br>własna<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Demontaż i ponowny montaż osprzętu i oznakowań ewakuacyjnych  | kpl  |              |               |
|                         | 1   |   | kpl  | 1.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 44<br>d.1.<br>3.6       | KNR 4-03<br>1124-01<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -<br>1 wylot (wylłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)          | szt. |              |               |
|                         | 1   |   | szt. | 1.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 45<br>d.1.<br>3.6       | KNR 4-03<br>1122-05<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu<br>prądu do 63 A  | szt. |              |               |
|                         | 4   |   | szt. | 4.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 46<br>d.1.<br>3.6       | KNR AT-13<br>0105-01<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobe-<br>tonu   | m    |              |               |
|                         | 12.00   |   | m    | 12.00        |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 47<br>d.1.<br>3.6       | KNR 5-08<br>0209-05<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm2  | m    |              |               |
|                         | 24.00   |   | m    | 24.00        |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 48<br>d.1.<br>3.6       | KNR 4-03<br>1012-01<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  | m    |              |               |
|                         | 12.00   |   | m    | 12.00        |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 49<br>d.1.<br>3.6       | KNR 5-08<br>0309-03<br>SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna   | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - podtynkowych wraz z osa-<br>dzeniem puszek - podwójnych - gniazda Inwestora z demontażu | szt. |              |               |
|                         | 4   |   | szt. | 4.00         |               |
|                         |   |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |

| Lp.          | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| 50           | KNR 5-08<br>d.1. 0307-04<br>3.6 SST 08 wycena indywidualna                  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtylnkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt.           |              |               |
|              | do oświetlenia  | 2  | szt.           | 2.00         |               |
|              | do wentylatorów   | 2  | szt.           | 2.00         |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 51           | KNR 5-08<br>d.1. 0504-05<br>3.6 SST 08 wycena indywidualna                  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy Inwestora z demontażu                                      | szt.           |              |               |
|              |   | 6  | szt.           | 6.00         |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 52           | KNNR 5<br>d.1. 0205-01<br>3.6   | Układanie przewodu petli dozorowej   | m              |              |               |
|              |   | 12.00  | m              | 12.00        |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 53           | KNR AL-01<br>d.1. 0401-01<br>3.6  | Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu   | szt.           |              |               |
|              |   | 1  | szt.           | 1.00         |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 54           | kalkulacja własna<br>d.1.<br>3.6 SST 08 wycena indywidualna                 | Przewiert przez ścianę zewnętrzną gr. ok. 42 cm pod wentylator   | szt.           |              |               |
|              |   | 2  | szt.           | 2.00         |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 55           | KNR 2-17<br>d.1. 0205-01<br>3.6 z.o.3.3. 9903<br>SST 08 wycena indywidualna | Wentylator ścienny o wydajności min. 120 m3/h z żaluzją zewnętrzną   | szt.           |              |               |
|              |   | 2  | szt.           | 2.00         |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 56           | KNR 4-03<br>d.1. 1202-01<br>3.6 SST 08 wycena indywidualna                  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia   | pomiar         |              |               |
|              |   | 2  | pomiar         | 2.00         |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>1.4</b>   |   | <b>POM. NR 15</b>  |                |              |               |
| <b>1.4.1</b> |   | <b>Remont podłóg</b>   |                |              |               |
| 57           | KNR 4-01<br>d.1. 0428-03<br>4.1 SST 01 wycena indywidualna                  | Rozebranie podłóg białych na wpust - paneli podłogowych z wywozem i utylizacją   | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |   | 2.51*4.45+1.24*0.20  | m <sup>2</sup> | 11.42        |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.418</b> |
| 58           | kalkulacja własna<br>d.1.<br>4.1 SST 04 wycena indywidualna                 | Podłoga z paneli drewnopodobnych min. AC4 na podkładzie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 mm                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |   | 2.51*4.45+1.24*0.20  | m <sup>2</sup> | 11.42        |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.418</b> |
| 59           | KNR-W 4-01<br>d.1. 0815-08<br>4.1 SST 04 wycena indywidualna                | Wymiana listew przyściennych z profili PCV na nowe z drewna sosnowego malowane lakerobejcą   | m              |              |               |
|              |   | (2.77+4.44)*2-1.10   | m              | 13.32        |               |
|              |   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.320</b> |
| <b>2</b>     |   | <b>BUDYNEK NR 5</b>  |                |              |               |
| <b>2.1</b>   |   | <b>POM. NR 1</b>   |                |              |               |

| Lp.         | Podstawa                   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------|----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>2.1.</b> | <b>45111100-9</b>          | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |              |               |
| <b>1</b>    |                            |   |                |              |               |
| 60          | KNR 4-01                   | Rozebranie podłóg białych na wpust - paneli podłogowych z wywozem i utylizacją  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 0428-03                    |   |                |              |               |
| 1.1         | SST 01 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | 2.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 12.77        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.772</b> |
| 61          | KNR 4-04                   | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 0504-01                    |   |                |              |               |
| 1.1         | SST 01 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | 2.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 12.77        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.772</b> |
| 62          | KNR 4-04                   | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją           | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2.        | 1105-01                    |   |                |              |               |
| 1.1         | SST 01 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | 12.772*0.05   | m <sup>3</sup> | 0.64         |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.639</b>  |
| 63          | KNR 4-04                   | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.2.        | 1105-02                    |   |                |              |               |
| 1.1         | SST 01 wycena indywidualna | Krotność = 7  |                |              |               |
|             |                            | 0.639   | m <sup>3</sup> | 0.64         |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.639</b>  |
| <b>2.1.</b> |                            | <b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>  |                |              |               |
| <b>2</b>    |                            |   |                |              |               |
| 64          | KNR 2-02                   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 2009-02                    |   |                |              |               |
| 1.2         | SST 03 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | (2.77+4.46)*2*4.00  | m <sup>2</sup> | 57.84        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>57.840</b> |
| 65          | KNR 2-02                   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 2009-07                    |   |                |              |               |
| 1.2         | SST 03 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | (2.77+4.46)*2*4.00  | m <sup>2</sup> | 57.84        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>57.840</b> |
| 66          | KNR 2-02                   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 2009-04                    |   |                |              |               |
| 1.2         | SST 03 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | 2.77*4.46   | m <sup>2</sup> | 12.35        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.354</b> |
| <b>2.1.</b> |                            | <b>Remont podłóg</b>  |                |              |               |
| <b>3</b>    |                            |   |                |              |               |
| 67          | KNR 2-02                   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 1102-01                    |   |                |              |               |
| 1.3         | SST 04 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | 2.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 12.77        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.772</b> |
| 68          | KNR 2-02                   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 1102-03                    |   |                |              |               |
| 1.3         | SST 04 wycena indywidualna | Krotność = 3  |                |              |               |
|             |                            | 2.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 12.77        |               |
|             |                            |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.772</b> |
| 69          | KNR K-04                   | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2.        | 0501-02                    |   |                |              |               |
| 1.3         | SST 04 wycena indywidualna |   |                |              |               |
|             |                            | 2.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 12.77        |               |



| Lp.         | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                 | Razem         |
|-------------|---|--|--|------------------------|---------------|
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>12.772</b> |
| 70          | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>1.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane i klejone do podłoża<br><br>2.77*4.46+0.95*0.44                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>12.77          |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>12.772</b> |
| 71          | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>1.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - cokół PCV wys. 10 cm<br><br>(2.77+4.46)*2*0.10                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>1.45           |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.446</b>  |
| 72          | KNR 2-02<br>d.2. 1112-09<br>1.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych<br><br>12.772+1.446  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14.22          |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>14.218</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>4</b>  | <b>Roboty malarskie</b>  |  |                        |               |
| 73          | KNR 4-01<br>d.2. 1202-09<br>1.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna<br>ściany<br>sufit | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br><br>(2.77+4.46)*2*4.00<br>2.77*4.46                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>57.84<br>12.35 |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>70.194</b> |
| 74          | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>1.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym<br><br>2.77*4.46              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>12.35          |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>12.354</b> |
| 75          | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>1.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych<br><br>(2.77+4.46)*2*4.00 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>57.84          |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>57.840</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>5</b>  | <b>roboty sanitarne</b>  |  |                        |               |
| 76          | KNR-W 4-02<br>d.2. 0521-02<br>1.5 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                  | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego<br><br>1  | kpl.<br><br>kpl.                                       | <br><br>1.00           |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.000</b>  |
| 77          | KNR-W 2-15<br>d.2. 0418-07<br>1.5 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                  | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał Inwestora z demontażu<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1.00           |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.000</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>6</b>  | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>   |  |                        |               |
| 78          | KNR 4-03<br>d.2. 1134-01<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym<br><br>2  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>2.00           |               |
|             |   |  |  | <b>RAZEM</b>           | <b>2.000</b>  |
| 79          | KNR 4-03<br>d.2. 1124-01<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)                                   | szt.   |                        |               |

| Lp.          | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|--------------|--|---|------|--------------|---------------|
|              |  | 1   | szt. | 1.00         |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 80           | KNR 4-03<br>d.2. 1122-05<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A   | szt. |              |               |
|              |  | 6   | szt. | 6.00         |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 81           | KNR AT-13<br>d.2. 0105-01<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu  | m    |              |               |
|              |  | 25.00   | m    | 25.00        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 82           | KNR 5-08<br>d.2. 0209-05<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm2  | m    |              |               |
|              |  | 12.00   | m    | 12.00        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 83           | KNR 5-08<br>d.2. 0209-05<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm2  | m    |              |               |
|              |  | 27.00   | m    | 27.00        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b> |
| 84           | KNNR 5<br>d.2. 0203-01<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna    | Przewód UTP kat. 6  | m    |              |               |
|              |  | 22.00   | m    | 22.00        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b> |
| 85           | KNR 4-03<br>d.2. 1012-01<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  | m    |              |               |
|              |  | 25.00   | m    | 25.00        |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 86           | KNNR 5<br>d.2. 0308-03<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna    | Montaż gniazd 2xRJ45  | szt  |              |               |
|              |  | 1   | szt  | 1.00         |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 87           | KNR 5-08<br>d.2. 0309-03<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - podtynkowych wraz z osadzeniem puszek - podwójnych                                | szt. |              |               |
|              |  | 6   | szt. | 6.00         |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 88           | KNR 5-08<br>d.2. 0307-04<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. |              |               |
|              |  | 1   | szt. | 1.00         |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 89           | KNR 5-08<br>d.2. 0504-05<br>1.6 SST 08 wyce-<br>na indywidualna  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon sufitowy ledowy min. 40 W                                 | szt. |              |               |
|              |  | 2   | szt. | 2.00         |               |
|              |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>2.2</b>   |  | <b>POM. NR 6</b>  |      |              |               |
| <b>2.2.1</b> | <b>45111100-9</b>  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |      |              |               |

| Lp.         | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 90          | KNR 13-23<br>d.2. 0107-04<br>2.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna  | Rozebranie posadzek z deszczótek lub płyt mozaikowych - ostrożne   | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63  | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |
| 91          | KNR 4-04<br>d.2. 0504-01<br>2.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej   | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63  | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |
| 92          | KNR 4-04<br>d.2. 1105-01<br>2.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją                           | m <sup>3</sup> |              |               |
|             |  | 35.022*0.05  | m <sup>3</sup> | 1.75         |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.751</b>  |
| 93          | KNR 4-04<br>d.2. 1105-02<br>2.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km<br>Krotność = 7 | m <sup>3</sup> |              |               |
|             |  | 1.751  | m <sup>3</sup> | 1.75         |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.751</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>2</b>   | <b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>   |                |              |               |
| 94          | KNR-W 2-02<br>d.2. 2008-01<br>2.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 7.63*4.00-0.90*2.05  | m <sup>2</sup> | 28.68        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.675</b> |
| 95          | KNR 2-02<br>d.2. 2009-02<br>2.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | (4.59*2+7.63)*4.00-0.90*2.05   | m <sup>2</sup> | 65.40        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.395</b> |
| 96          | KNR 2-02<br>d.2. 2009-07<br>2.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna   | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | (4.59*2+7.63)*4.00-0.90*2.05   | m <sup>2</sup> | 65.40        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.395</b> |
| 97          | KNR-W 2-02<br>d.2. 2702-01<br>2.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63  | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |
| <b>2.2.</b> | <b>3</b>   | <b>Remont podłóg</b>   |                |              |               |
| 98          | KNR 2-02<br>d.2. 1102-01<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidu-<br>alna   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63  | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |
| 99          | KNR 2-02<br>d.2. 1102-03<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidu-<br>alna   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63  | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |

| Lp.         | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 100         | KNR K-04<br>d.2. 0501-02<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna           | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm<br>w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63   | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |
| 101         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>PCW zgrzewane i klejone do podłoża                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 4.59*7.63   | m <sup>2</sup> | 35.02        |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.022</b> |
| 102         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>cokół PCV wys. 10 cm                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | (4.59+7.63)*2*0.10  | m <sup>2</sup> | 2.44         |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.444</b>  |
| 103         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-09<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-<br>wych  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | 35.022+2.444  | m <sup>2</sup> | 37.47        |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.466</b> |
| 104         | KNR-W 4-01<br>d.2. 0817-05<br>2.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna         | Listwy posadzkowe maskujące z profili aluminiowych  | m              |              |               |
|             |  | 1.00  | m              | 1.00         |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>45442100-8</b>  | <b>Roboty malarskie</b>   |                |              |               |
| <b>4</b>    |  |   |                |              |               |
| 105         | KNR 4-01<br>d.2. 1202-09<br>2.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna<br>ściany | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi<br>ponad 5 m2   | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | (4.59+7.63)*2*4.00  | m <sup>2</sup> | 97.76        |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>97.760</b> |
| 106         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>2.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoża gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |  | (4.59+7.63)*2*4.00  | m <sup>2</sup> | 97.76        |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>97.760</b> |
| <b>2.2.</b> |  | <b>roboty sanitarne</b>   |                |              |               |
| <b>5</b>    |  |   |                |              |               |
| 107         | KNR-W 4-02<br>d.2. 0521-02<br>2.5 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna         | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  | kpl.           |              |               |
|             |  | 3   | kpl.           | 3.00         |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 108         | KNR-W 2-15<br>d.2. 0418-07<br>2.5 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna         | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In-<br>westora z demontażu                                      | szt.           |              |               |
|             |  | 3   | szt.           | 3.00         |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| <b>2.2.</b> |  | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>  |                |              |               |
| <b>6</b>    |  |   |                |              |               |
| 109         | kalkulacja<br>d.2. własna<br>2.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna          | Demontaż i ponowny montaż łączników, opraw oświetleniowych i gniazd elek-<br>trycznych  | kpl            |              |               |
|             |  | 1   | kpl            | 1.00         |               |
|             |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |

| Lp.          | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.                                 | Poszcz        | Razem         |
|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>2.3</b>   |  | <b>POM. NR 10</b>   |                                      |               |               |
| <b>2.3.1</b> | <b>45111100-9</b>  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                                      |               |               |
| 110          | KNR 4-01<br>d.2. 0428-03<br>3.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna                             | Rozebranie podłóg białych na wpust - paneli podłogowych z wywozem i utylizacją<br><br>4.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>21.69 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>21.692</b> |
| 111          | KNR 4-04<br>d.2. 0504-01<br>3.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna                             | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej<br><br>4.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>21.69 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>21.692</b> |
| 112          | KNR 4-04<br>d.2. 1105-01<br>3.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna<br>warstwa wy-<br>równawcza | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją<br><br>21.692*0.05                     | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>1.09  |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.085</b>  |
| 113          | KNR 4-04<br>d.2. 1105-02<br>3.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna                             | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km<br>Krotność = 7<br><br>1.085 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>1.09  |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>1.085</b>  |
| <b>2.3.2</b> |  | <b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>  |                                      |               |               |
| 114          | KNR 2-02<br>d.2. 2009-02<br>3.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna                             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku<br><br>(4.77+4.46)*2*4.00                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>73.84 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>73.840</b> |
| 115          | KNR 2-02<br>d.2. 2009-07<br>3.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna                             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm<br><br>(4.77+4.46)*2*4.00      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>73.84 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>73.840</b> |
| 116          | KNR 2-02<br>d.2. 2009-04<br>3.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna                             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku<br><br>4.77*4.46                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>21.27 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>21.274</b> |
| 117          | KNR 2-02<br>d.2. 2009-08<br>3.2 SST 03 wyce-<br>na indywidu-<br>alna                             | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm<br><br>4.77*4.46               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>21.27 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>21.274</b> |
| <b>2.3.3</b> |  | <b>Remont podłóg</b>  |                                      |               |               |
| 118          | KNR 2-02<br>d.2. 1102-01<br>3.3 SST 04 wyce-<br>na indywidu-<br>alna                             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro<br><br>4.77*4.46+0.95*0.44  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>21.69 |               |
|              |  |   |                                      | <b>RAZEM</b>  | <b>21.692</b> |
| 119          | KNR 2-02<br>d.2. 1102-03<br>3.3 SST 04 wyce-<br>na indywidu-<br>alna                             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3   | m <sup>2</sup>                       |               |               |

| Lp.         | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
|             |   | 4.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 21.69        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.692</b> |
| 120         | KNR K-04<br>d.2. 0501-02<br>3.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm<br>w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>               | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | 4.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 21.69        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.692</b> |
| 121         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>3.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>PCW zgrzewane i klejone do podłoża                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | 4.77*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 21.69        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.692</b> |
| 122         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>3.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>cokół PCV wys. 10 cm                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | (4.77+4.46)*2*0.10  | m <sup>2</sup> | 1.85         |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.846</b>  |
| 123         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-09<br>3.3 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-<br>wych  | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | 21.692+1.85   | m <sup>2</sup> | 23.54        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.542</b> |
| <b>2.3.</b> | <b>4</b>  | <b>Roboty malarskie</b>   |                |              |               |
| 124         | KNR 4-01<br>d.2. 1202-09<br>3.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna<br>ściany<br>sufit | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi<br>ponad 5 m <sup>2</sup>                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | (4.77+4.46)*2*4.00  | m <sup>2</sup> | 73.84        |               |
|             |   | 4.77*4.46   | m <sup>2</sup> | 21.27        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>95.114</b> |
| 125         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>3.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoża gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym     | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | 4.77*4.46   | m <sup>2</sup> | 21.27        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.274</b> |
| 126         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>3.4 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoża gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych | m <sup>2</sup> |              |               |
|             |   | (4.77+4.46)*2*4.00  | m <sup>2</sup> | 73.84        |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>73.840</b> |
| <b>2.3.</b> | <b>5</b>  | <b>roboty sanitarne</b>   |                |              |               |
| 127         | KNR-W 4-02<br>d.2. 0521-02<br>3.5 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                  | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego  | kpl.           |              |               |
|             |   | 2   | kpl.           | 2.00         |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 128         | KNR-W 2-15<br>d.2. 0418-07<br>3.5 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                  | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In-<br>westora z demontażu                                      | szt.           |              |               |
|             |   | 2   | szt.           | 2.00         |               |
|             |   |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>2.3.</b> | <b>6</b>  | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>  |                |              |               |

| Lp. | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-----|---|--|------|--------------|---------------|
| 129 | KNR 4-03<br>d.2. 1134-01<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-<br>wym  | szt. |              |               |
|     |   | 2  | szt. | 2.00         |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 130 | KNR 4-03<br>d.2. 1124-01<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -<br>1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)          | szt. |              |               |
|     |   | 1  | szt. | 1.00         |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 131 | KNR 4-03<br>d.2. 1122-05<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu<br>prądu do 63 A   | szt. |              |               |
|     |   | 6  | szt. | 6.00         |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 132 | KNR AT-13<br>d.2. 0105-01<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobe-<br>tonu  | m    |              |               |
|     |   | 45.00  | m    | 45.00        |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 133 | KNR 5-08<br>d.2. 0209-05<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm2   | m    |              |               |
|     |   | 18.00  | m    | 18.00        |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b> |
| 134 | KNR 5-08<br>d.2. 0209-05<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm2   | m    |              |               |
|     |   | 38.00  | m    | 38.00        |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>38.000</b> |
| 135 | KNNR 5<br>d.2. 0203-01<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna    | Przewód UTP kat. 6   | m    |              |               |
|     |   | 40.00  | m    | 40.00        |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 136 | KNR 4-03<br>d.2. 1012-01<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm   | m    |              |               |
|     |   | 45.00  | m    | 45.00        |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b> |
| 137 | KNNR 5<br>d.2. 0308-03<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna    | Montaż gniazd 2xRJ45   | szt. |              |               |
|     |   | 2  | szt. | 2.00         |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 138 | KNR 5-08<br>d.2. 0309-03<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - podtynkowych wraz z osa-<br>dzeniem puszek - podwójnych                                | szt. |              |               |
|     |   | 6  | szt. | 6.00         |               |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 139 | KNR 5-08<br>d.2. 0307-04<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-<br>wych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. |              |               |
|     |   | 1  | szt. | 1.00         |               |

| Lp.          | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 140          | KNR 5-08<br>d.2. 0504-05<br>3.6 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy<br>Inwestora z demontażu  | szt.           |              |               |
|              |  | 4   | szt.           | 4.00         |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| <b>2.4</b>   |  | <b>POM. NR 11</b>   |                |              |               |
| <b>2.4.1</b> | <b>45111100-9</b>  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |              |               |
| 141          | KNR 4-01<br>d.2. 0428-03<br>4.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Rozebranie podłóg białych na wpust - paneli podłogowych z wywozem i utyli-<br>zacją   | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | 2.51*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 11.61        |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.613</b> |
| 142          | KNR 4-04<br>d.2. 0504-01<br>4.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wy-<br>równawczej   | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | 2.51*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 11.61        |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.613</b> |
| 143          | KNR 4-04<br>d.2. 1105-01<br>4.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i<br>mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją                           | m <sup>3</sup> |              |               |
|              |  | 11.613*0.05   | m <sup>3</sup> | 0.58         |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.581</b>  |
| 144          | KNR 4-04<br>d.2. 1105-02<br>4.1 SST 01 wy-<br>cena indywi-<br>dualna   | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadowaniu i<br>mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km<br>Krotność = 7 | m <sup>3</sup> |              |               |
|              |  | 0.581   | m <sup>3</sup> | 0.58         |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.581</b>  |
| <b>2.4.2</b> |  | <b>Remont podłóg</b>  |                |              |               |
| 145          | KNR 2-02<br>d.2. 1102-01<br>4.2 SST 04 wyce-<br>na indywi-<br>dualna   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm<br>zatarte na ostro  | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | 2.51*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 11.61        |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.613</b> |
| 146          | KNR 2-02<br>d.2. 1102-03<br>4.2 SST 04 wyce-<br>na indywi-<br>dualna   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-<br>trącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | 2.51*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 11.61        |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.613</b> |
| 147          | KNR K-04<br>d.2. 0501-02<br>4.2 SST 04 wyce-<br>na indywi-<br>dualna   | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm<br>w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | 2.51*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 11.61        |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.613</b> |
| 148          | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>4.2 SST 04 wyce-<br>na indywi-<br>dualna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>PCW zgrzewane i klejone do podłoża  | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | 2.51*4.46+0.95*0.44   | m <sup>2</sup> | 11.61        |               |
|              |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.613</b> |
| 149          | KNR 2-02<br>d.2. 1112-05<br>4.2 SST 04 wyce-<br>na indywi-<br>dualna   | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -<br>cokół PCV wys. 10 cm  | m <sup>2</sup> |              |               |
|              |  | (2.51+4.46)*2*0.10  | m <sup>2</sup> | 1.39         |               |



| Lp.         | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                 | Razem         |
|-------------|---|---|--|------------------------|---------------|
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.394</b>  |
| 150         | KNR 2-02<br>d.2. 1112-09<br>4.2 SST 04 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-<br>wych<br><br>11.613+1.394  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>13.01          |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>13.007</b> |
| <b>2.4.</b> | <b>45442100-8</b>   | <b>Roboty malarskie</b>   |  |                        |               |
| <b>3</b>    |   |   |  |                        |               |
| 151         | KNR 4-01<br>d.2. 1202-09<br>4.3 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna<br>sufit<br>ściany | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi<br>ponad 5 m2<br><br>2.51*4.46<br>(2.51+4.46)*2*4.00                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>11.20<br>55.76 |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>66.955</b> |
| 152         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>4.3 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoży gipsowych z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym<br><br>2.51*4.46              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>11.20          |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>11.195</b> |
| 153         | KNR 2-02<br>d.2. 1505-03<br>4.3 SST 06 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-<br>łoży gipsowych z gruntowaniem - ścian w kolorach pastelowych<br><br>(2.51+4.46)*2*4.00 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>55.76          |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>55.760</b> |
| <b>2.4.</b> |   | <b>roboty sanitarne</b>   |  |                        |               |
| <b>4</b>    |   |   |  |                        |               |
| 154         | KNR-W 4-02<br>d.2. 0521-02<br>4.4 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                  | Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                                       | <br><br>1.00           |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.000</b>  |
| 155         | KNR-W 2-15<br>d.2. 0418-07<br>4.4 SST 07 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                  | Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In-<br>westora z demontażu<br><br>1   | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1.00           |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.000</b>  |
| <b>2.4.</b> |   | <b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>  |  |                        |               |
| <b>5</b>    |   |   |  |                        |               |
| 156         | kalkulacja<br>d.2. własna<br>4.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                   | Demontaż i ponowny montaż łączników, opraw oświetleniowych i gniazd elek-<br>trycznych<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.                                       | <br><br>1.00           |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>1.000</b>  |
| 157         | KNR AT-13<br>d.2. 0105-01<br>4.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                   | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobe-<br>tonu<br><br>6.00   | m<br><br>m   | <br><br>6.00           |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>6.000</b>  |
| 158         | KNR 5-08<br>d.2. 0209-05<br>4.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Przewód płaski układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm2<br><br>7.00  | m<br><br>m   | <br><br>7.00           |               |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>           | <b>7.000</b>  |
| 159         | KNR 4-03<br>d.2. 1012-01<br>4.5 SST 08 wyce-<br>na indywidual-<br>alna                    | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm  | m  |                        |               |

| Lp. | Podstawa  | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----|---|--|------|--------------|--------------|
|     |   | 6.00   | m    | 6.00         |              |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b> |
| 160 | KNR 5-08<br>d.2. 0309-03<br>4.5 SST 08 wyce-<br>na indywidualna | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - podtynkowych wraz z osadzeniem puszek - podwójnych | szt. |              |              |
|     | 2   |  | szt. | 2.00         |              |
|     |   |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |