
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe w Domu Studenckim nr 4
ADRES INWESTYCJI: Dom studencki nr 4, ul. Polanki 66, 80-306 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA: ull. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Paweł Piórko

DATA OPRACOWANIA: 03.04.2024 r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty remontowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		454	m2	454,000	
				RAZEM	454,000
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie folia elementów stałych	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią - analogia zabezpieczenie okien i drzwi, gniazdek, włączników itp.	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
4 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		170	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
5 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz. 1	m2	454,000	
				RAZEM	454,000
6 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 6	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 6	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		1358	m2	1 358,000	
				RAZEM	1 358,000
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		454	m2	454,000	
				RAZEM	454,000
11 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 6	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
12 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		poz. 9	m2	1 358,000	
				RAZEM	1 358,000
13 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		poz. 10	m2	454,000	
				RAZEM	454,000
14 d.1	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - analogia odgrzybianie fug i czyszczenie	m2		
		28,52	m2	28,520	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,520
15 d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - analogia wraz z fugowaniem	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwiona - analogia spoinowanie fugą cementową	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
18 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - analogia montaż	kpl.		
		36	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
19 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 11 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu z rozbioru	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Roboty remontowe		3
Spis treści		5