


TEMAT:	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót do projektu remontu wyposażenia niecki oraz instalacji technologicznej basenu
LOKALIZACJA:	Pałac Młodzieży im prof. A. Kamińskiego ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wellpool Sp. z o.o. ul. Rybnicka 20 43-190 Mikołów
NR PROJEKTU:	01/05/TB/2021

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Funkcja	Tytuł zawodowy Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant Technologii	mgr inż. Grzegorz Morcinek	SLK/3297/POOS/10 Członek ŚOIIB nr ew. SLK/IS/7208/11	 <p><b>mgr inż. GRZEGORZ MORCINEK</b> uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami nr SLK/3943/OWOS/12 i do projektowania nr SLK/3297/POOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</p>

Maj 2021 r.

## SPIS TREŚCI

<b>1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.....</b>	<b>3</b>
1.1 Przedmiot specyfikacji.....	3
1.2 Zakres stosowania .....	3
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.....	3
<b>2 Materiały i urządzenia .....</b>	<b>3</b>
2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej.....	3
2.2 Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń.....	3
2.3 Wymagania do materiałów i urządzeń.....	3
<b>3 Sprzęt.....</b>	<b>5</b>
<b>4 Transport i składowanie .....</b>	<b>5</b>
4.1 Transport .....	5
4.2 Składowanie .....	5
<b>5 Wykonanie robót.....</b>	<b>5</b>
5.1 Prace przygotowawcze .....	5
5.2 Montaż i przejścia rurociągów .....	5
5.3 Montaż urządzeń stacji uzdatniania wody.....	5
5.4 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych .....	6
5.4.1 Wymagania do wykonania instalacji.....	6
5.4.2 Czynniki wpływające na proces wykonania i jakość instalacji.....	6
5.5 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urządzeń technologicznych .....	6
5.6 Rozruch instalacji technologicznej .....	6
<b>6. Kontrola jakości robót.....</b>	<b>6</b>
<b>7. Obmiar robót.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Odbiory robót i podstawa płatności .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Przepisy i dokumenty związane .....</b>	<b>7</b>
9.1 Normy .....	7
9.2 Przepisy prawne .....	8

## Specyfikacja Techniczna

Branża: Technologia uzdatniania wody basenowej.

### 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

#### 1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenowej dla projektu remontu wyposażenia niecki oraz instalacji technologicznej basenu, który znajduje się w obiekcie: Pałac Młodzieży im prof. A. Kamińskiego ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.

#### 1.2 Zakres stosowania

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zgodnie z poniższym opisem w celu wykonania kompletnej, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla w/w basenów.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie Technologii Uzdatniania Wody Basenowej.

#### 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót montażowych i instalacyjnych:

- prace przygotowawcze na miejscu budowy nr **CPV 45113000-2, 45212212-5,**
- montaż urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompy, itp.) nr **CPV 45252120-5**
- wykonanie instalacji rurociągów technologicznych nr **CPV 45231000-5, 45232000-2,**
- wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urządzeń technologicznych (pompy, szafy sterujące, itp.) nr **CPV 45311000-0, 45317100-3, 45317200-4,**
- rozruch instalacji nr **CPV 45232430-5**

### 2 Materiały i urządzenia

#### 2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody basenowej

Zakres robót do wykonania:

- wymiana instalacji technologicznej rurowej systemu Genova na instalację PVC-U PN10;
- demontaż istniejących atrakcji wodnych basenu;
- wymiana lamp reflektorów basenowych;
- demontaż istniejących dysz filtracyjnych dennych, montaż nowych dysz dennych i dodatkowych dysz ściennych;
- demontaż istniejących odpływów z rynny basenowej, montaż nowych odpływów;
- demontaż istniejących spustów dennych basenu, montaż nowego spustu dennego basenu;
- demontaż istniejących uchwytów do lin torowych i montaż nowych
- demontaż istniejącej muszli probierczej i montaż nowej.
- foliowanie basenu.

Szczegółowy opis technologii znajduje się w projekcie.

#### 2.2 Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	Ilość
1	Lampa basenowa podwodna typu LED, obręcz lampy ze stali nierdzewnej, światło białe, zasilanie bezpieczne 24V, moc 32W, przeznaczona do basenów foliowanych	Kpl.	14
2	Dysza basenowa napływowa denna 1 ½" gz. z ABS z pierścieniem dociskowym ze stali nierdzewnej AISI-316 przeznaczona do basenów foliowanych	Kpl.	16
3	Dysza basenowa napływowa ścienna 1 ½" gz. z ABS z pierścieniem dociskowym ze stali nierdzewnej AISI-316 przeznaczona do basenów foliowanych	Kpl.	12
4	Spust denny basenowy przeznaczony do basenów foliowanych, kwadratowy 355x355mm z poliestru i włókna szklanego, z kratką ze stali nierdzewnej AISI 316 z przyłączem Ø110	Kpl.	1
5	Gniazdo lin torowych ze stali nierdzewnej AISI-316 przeznaczone do basenów foliowanych	Kpl.	10
6	Muszla probiercza 1 ½" gz. z pokrywą ze stali nierdzewnej przeznaczona do basenów foliowanych	Kpl.	1

7	Folia basenowa z PCV-P o grubości 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor niebieski	m2	455
8	Folia basenowa z PCV-P o grubości 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor niebieski, antypoślizgowa	m2	5
9	Pasy torowe z folii basenowej z PCV-P o grubości 1,5mm wzmocnionej lakierem akrylowym, kolor czarny	Szt.	5
10	Wyłożenie rynny przelewowej folią basenową z PCV-P o grubości 1,5mm wzmocniona lakierem akrylowym, kolor niebieski	m	75
11	Geowłóknina o gramaturze 400 g/m2 pod folię basenową	m2	460
12	Demontaż płytek brzegowych na plaży basenu	m2	9,4
13	Demontaż (wykucie) istniejącego wyposażenia niecki basenowej	Szt.	86
14	Oczyszczenie powierzchni niecki basenowej (dno, ściany)	m2	460
15	Wyrównanie krótkiej ściany basenu	m2	14,4
16	Osadzenia nowego uzbrojenia niecki basenu	Szt.	49
17	Przewierty i przekucia niecki basenu	Szt.	44
18	Elektroniczny czujnik poziomu wody	Kpl.	1
19	Osadzenia kształtki XPS rynny przelewowej	Szt.	32
20	Wykonanie izolacji na plaży basenu pod płytką brzegową	m2	9,4
21	Wykonanie szczeliny dylatacyjnej	m	75
22	Płytką brzegową na plażę basenową	Szt.	300
<b>Instalacja z PVC-U PN 10 łączona poprzez klejenie</b>			
23	Rura PVC-U PN 10 Ø 225	mb	24
24	Rura PVC-U PN 10 Ø 200	mb	73
25	Rura PVC-U PN 10 Ø 160	mb	56
26	Rura PVC-U PN 10 Ø 140	mb	8
27	Rura PVC-U PN 10 Ø 125	mb	8
28	Rura PVC-U PN 10 Ø 110	mb	68
29	Rura PVC-U PN 10 Ø 75	mb	102
30	Rura PVC-U PN 10 Ø 50	mb	96
31	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 225	Szt.	18
32	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 200	Szt.	82
33	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 160	Szt.	78
34	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 140	Szt.	9
35	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 125	Szt.	4
36	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 110	Szt.	33
37	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 75	Szt.	195
38	Kształtki PVC-U PN 10 Ø 50	Szt.	64
39	Przepustnica PVC-U PN 10 Ø200	Kpl.	1
40	Przepustnica PVC-U PN 10 Ø160	Kpl.	1
41	Przepustnica PVC-U PN 10 Ø110	Kpl.	8
42	Przepustnica PVC-U PN 10 Ø75	Kpl.	4
43	Zawór kulowy PVC-U PN 10 Ø50	Kpl.	28

### 2.3 Wymagania do materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały (rury, kształtki, złącza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach, posiadać odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw europejskich. Należy stosować urządzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej.

Stosowane do uzdatniania wody basenowej środki chemiczne muszą spełniać wymagania jakościowe, które umożliwiają stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczególnie odpowiednie atesty PZH.

Rurociągi, kształtki, armatura technologiczna wewnętrzne powinny być wykonane z rur ciśnieniowych z PVC twardego łączone za pomocą klejenia na ciśnienia min PN 10, średnice 50mm-225mm.

Dodatkowo materiały i urządzenia powinny spełniać następujące warunki:

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgniecen, rys, pęknięć) na swojej powierzchni
- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach
- każde urządzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiadać fabryczne oznakowanie – tabliczkę znamionową
- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym, że w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane:
  - (np wg ISO 161/1:1978:) ^ czynnik transportowany nazwa producenta
  - rodzaj materiału ^ oznaczenie szeregu ^ średnica zewnętrzna w mm
  - grubość ścianki w mm ^ data produkcji - rok. m-c. Dzień ^ obowiązująca norma
- Kleje powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

### **3 Sprzęt**

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robót.

## **4 Transport i składowanie**

### **4.1 Transport**

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót instalacyjnych i montażowych, można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta co do transportu.

### **4.2 Składowanie**

Wszystkie materiały wymagające składowania (rury, kształtki, materiał filtracyjny, urządzenia itp.) muszą być składowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym oraz przed możliwością skażenia substancjami niebezpiecznymi. Materiały należy zabezpieczyć również pod względem bezpieczeństwa przechodzących obok ludzi (dotyczy to zwłaszcza rur układanych w stos, aby nie nastąpiło niekontrolowane rozsunięcie się stosu rur). urządzenia o znacznej masie własnej należy ustawiać na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpieczyć przed przewróceniem. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta.

## **5 Wykonanie robót**

Wszelkie prace związane z montażem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej powinna wykonywać specjalistyczna firma zajmująca się tego typu instalacjami.

### **5.1 Prace przygotowawcze**

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczyć określić w budynku miejsca usytuowania urządzeń (przede wszystkim filtrów i pomp),
- wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdową do transportu urządzeń i rurociągów, ustalić miejsce magazynowania, urządzenia i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania –zamontowania w pomieszczeniu technicznym,
- plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogólnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów.

### **5.2 Montaż i przejścia rurociągów**

W pomieszczeniu technicznym, niecce basenu należy zgodnie z projektem przewidzieć otwory technologiczne do późniejszego prowadzenia rurociągów technologicznych i wyposażenia basenu. Wszystkie przejścia przez ściany zostaną wykonane jako szczelne.

### **5.3 Montaż urządzeń stacji uzdatniania wody**

Wszystkie urządzenia stacji uzdatniania wody należy umieścić w miejscach zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadku urządzeń składających się z elementów należy urządzenia

zmontować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta.

Podczas montażu należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozmieszczenie i sposób montażu urządzeń powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami.

## **5.4 Wykonanie instalacji rurociągów technologicznych**

### **5.4.1 Wymagania do wykonania instalacji**

Instalacja w pomieszczeniu technicznym zostanie wykonana z rur PVC łączonych za pomocą klejenia (elementy z PVC) oraz połączeń kołnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej, żeliwnymi, lub PE). Orurowanie stacji będzie prowadzone po ścianach, pod stropem, oraz nad posadzką i mocowane za pomocą obejm zaciskowych z regulacją oraz wkładką gumową. Wszystkie połączenia rurociągów z urządzeniami i kształtkami powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowań rur, oznakowanie ich strzałkami obrazującymi kierunek przepływu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunków schematów poszczególnych instalacji technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prób instalacji:

- próby szczelności dla instalacji,
- próby działania poszczególnych elementów wyposażenia,
- próby działania całości instalacji.

Przed przystąpieniem do prób należy instalację kilkakrotnie przepłukać czystą wodą. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa się próba szczelności na ciśnienie statyczne. W czasie tej próby należy sprawdzić wszystkie miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności (braku śladów przecieku) można przystąpić do próby szczelności na ciśnienie próbne.

Instalację – rurociągi uważa się za szczelne, jeżeli w ciągu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian ciśnienia. Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania poszczególnych urządzeń (pomp, dmuchaw) a następnie wykonać próbę działania całej instalacji.

### **5.4.2 Czynniki wpływające na proces wykonania i jakość instalacji**

#### **Temperatura i wytrzymałość**

Wykonywanie instalacji przy temperaturze niższej niż 5°C, pociąga za sobą zmniejszenie ciągliwości materiałów oraz zmniejszenie skuteczności klejenia. Podczas transportu urządzeń i materiałów należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dochodziło do uszkodzeń mechanicznych (uderzeń, otarć), co może spowodować zmniejszenie wytrzymałości a nawet całkowitą jego nieprzydatność do wbudowania w instalację.

#### **Zabezpieczenie antykorozyjne**

Rury, filtry, pompy z różnych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnej, żeliwa nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. Przewodów wykonanych z tworzyw, nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie należy zabezpieczyć elementy mocowania rur oraz śruby.

## **5.5 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urządzeń technologicznych**

Wszystkie urządzenia wymagające zasilania elektrycznego, powinny być podłączone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta. Urządzenia powinny posiadać odpowiedni stopień wodoszczelności IP stosownie do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na izolację przewodów i połączeń elektrycznych.

Podczas montażu urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących obchodzenia się z prądem elektrycznym.

## **5.6 Rozruch instalacji technologicznej**

Po wykonaniu całości robót instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu całości instalacji i przeprowadza szkolenie osób mających obsługiwać instalację. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegółowych instrukcji obsługi urządzeń i całości instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywać się ściśle według wymagań zawartych w instrukcjach obsługi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawność instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami umowy.

## **6. Kontrola jakości robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów w trakcie wykonywania prac. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji technicznej instalowanych materiałów i urządzeń,
- wymaganych atestów i certyfikatów,
- zgodności wykonania z projektem technicznym,
- poprawności wykonania każdego rodzaju robót,
- poprawności wykonania prób szczelności i rozruchu.

## **7. Obmiar robót**

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich odnoszą się ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m<sup>3</sup>, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Długości rurociągów w metrach, a ilości elementarne (kształtki, zawory, itp.) w sztukach.

## **8. Odbiory robót i podstawa płatności**

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. W związku z tym, ich zakres obejmuje: sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót. Procedura fakturowania i sposób realizowania płatności powinny być zawarte w umowie.

## **9. Przepisy i dokumenty związane**

### **9.1 Normy**

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

Wyszczególnienie najważniejszych norm:

- DIN 19643 – Uzdatnianie wody w basenach do pływania i w basenach kąpielowych.
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
- PN-EN 1452-1:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

- PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
- PN-85/M-34140 – Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.
- PN-ENV 1046 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.

## 9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiegokolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami.
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami .
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz. U. z dnia 15.02.1994.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
- Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania Sanitarne – Higieniczne dla krytych pływalni. Opracował mgr inż. Czesław Sokołowski.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.