

## Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE: „BO-REMONT SZATNI”.

**MIEJSCE WYKONANIA PRAC:** SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy ul. Plac Wyzwolenia 18,

Zakres robót obejmuje remont pomieszczeń szatni w budynku szkoły w zakresie robót związanych z wymianą posadzek ,przygotowaniem powierzchni pod malowanie i malowaniem , wymianą grzejników ,wymianą instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz wykonaniem instalacji awaryjnej i ewakuacyjnej. Po wyremontowaniu szatni zostaną wyposażone w zakupione przez Wykonawcę robót szafki szatniowe. Z powodu niewystarczającej powierzchni w szatniach, szafki będą usytuowane także na poszczególnych kondygnacjach w miejscach wskazanych przez Dyrektora Szkoły.

Wykaz robót objętych zamówieniem:

1. Roboty posadzkowe:

- skucie cokolików
- demontaż listew
- likwidacja progów
- demontaż wykładziny PCV
- przygotowanie powierzchni pod płytki podłogowe ( nawierzchnia betonowa i lastrykowa)
- ułożenie płytek podłogowych o wymiarach 30\*60 lub 60\*60 o grubości minimum 0,8 cm, antypoślizgowych, gresowych o podwyższonej odporności na ścieranie
- wykonanie cokolików oraz montaż listew progowych tam gdzie będzie to konieczne.

2. Roboty malarskie

- zeszkrobanie farb
- uzupełnienie tynków
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów
- wykonanie obudów rur na stropach
- wykonanie 2x gładzi gipsowej
- 2 krotne malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów
- szpachlowanie i malowanie lamperii
- malowanie innych elementów zgodnie z przedmiarem

3. instalacja c.o

- wymiana grzejników w szatni usytuowanej na korytarzu w piwnicy
- montaż zaworów termostatycznych i odcinających
- wymiana instalacji przyłączeniowej do grzejników w zakresie koniecznym

4. Instalacja elektryczna

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z puszkami w pomieszczeniach według schematu ( dokumentacji)
- demontaż starych lamp i osprzętu
- montaż lamp LED, gniazd i wyłączników
- montaż instalacji ewakuacyjnego i awaryjnego oświetlenia ( zgodnie z dokumentacją)
- wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji.

5. Roboty i czynności pozostałe

- wycięcie boksów, wieszaków
- wywóz na złom wyciętych elementów stalowych i grzejników ( pozyskane środki Wykonawca wpłaci na wskazane przez Dyrektora Szkoły konto )
- Wywóz gruzu i zbędnego osprzętu

INSPEKTOR NADZORU  
Hanna Gąsior  
upr. konstr.-bud. nr 000/01