

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I PO-  
WIETRZNO-SPALINOWYCH W RAMACH WYDZIELENIA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALACH  
MIESZKALNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY NAD ODRĄ 109  
ADRES INWESTYCJI : ul. Nad Odrą 109, 71-820 Szczecin, Dz Nr 3/6. Obręb 3072, Gmina Szczecin  
INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Jaworski (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, BUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH I POWIETRZNO-SPALINOWYCH W RAMACH WYDZIELENIA POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY NAD ODRĄ 113</b>					
<b>1</b>		<b>Lokal nr 1 - wydzielenie łazienki</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
		7,84	m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
2 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
3 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.1+poz.1*3)*0,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,088	
				RAZEM	25,088
4 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.1+poz.1*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,360	
				RAZEM	31,360
5 d.1	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,360	
				RAZEM	31,360
6 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
7 d.1	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m		
			m	1,200	
				RAZEM	1,200
9 d.1	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.1	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m		
			m	2,840	
				RAZEM	2,840
11 d.1	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego i kuchennego 2,45*3,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,448	
				RAZEM	7,448
12 d.1	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
13 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25,088	
				RAZEM	25,088
14 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.4-poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,520	
				RAZEM	23,520
15 d.1	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,520	
				RAZEM	23,520
16 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
17 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16+5,6	m <sup>2</sup>	13,440	
				RAZEM	13,440
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.14	m <sup>2</sup>	23,520	
				RAZEM	23,520
20	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp. ) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-02	3,87	m <sup>2</sup>	3,870	
				RAZEM	3,870
21	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókniny	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-03	(1,65*2+2,45*2)*2	m <sup>2</sup>	16,400	
				RAZEM	16,400
22	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-02	poz.1	m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
23	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	poz.22	m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
24	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1	1124-04	1,65*2+2,45*4-0,9-0,9-0,9-0,9+1,55*2	m	12,600	
				RAZEM	12,600
25	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	0,9*2*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1502-05	poz.14	m <sup>2</sup>	23,520	
				RAZEM	23,520
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1502-05	poz.16	m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
28	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-01	0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
29	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne wejściowe do kuchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-01	Obmiar dodatkowy	kpl.		1,000
		1			
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
30	KNR 19-01	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
d.1	1025-21	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-17	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 -	szt.		
d.1	0156-03 z.o.	obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem.			
	3.3. 9902	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR 4-01	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	2,740	
		2,74		RAZEM	2,740
<b>2</b>		<b>Lokal nr 2 - wydzielenie łazienki</b>			
33	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	0439-01	4,56+2,95	m <sup>2</sup>	7,510	
				RAZEM	7,510
34	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-15	6	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni)	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-04	0,9*2,1+2,46*3,04	m <sup>2</sup>	9,368	
				RAZEM	9,368

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów  (poz.33+poz.33*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,008	
				RAZEM	6,008
37 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.36/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,040	
				RAZEM	30,040
38 d.2	ZKNR C-1 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów  poz.37*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,016	
				RAZEM	12,016
39 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,510	
				RAZEM	7,510
40 d.2	KNR 19-01 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania  10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140  1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
42 d.2	KNR 19-01 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie  10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
43 d.2	KNR AT-43 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	
				RAZEM	2,840
44 d.2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,45*3,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,448	
				RAZEM	7,448
45 d.2	KNR-W 2-02 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,510	
				RAZEM	7,510
46 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,008	
				RAZEM	6,008
47 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.37-poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,530	
				RAZEM	22,530
48 d.2	55,92	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,530	
				RAZEM	22,530
49 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,510	
				RAZEM	7,510
50 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,510	
				RAZEM	7,510
51 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.49+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,110	
				RAZEM	13,110
52 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,530	
				RAZEM	22,530
53 d.2	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 3,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,730	
				RAZEM	3,730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 0-39 d.2 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókna (1,64*2+2,45*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,360	
				RAZEM	16,360
55	KNR 2-02 d.2 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,510	
				RAZEM	7,510
56	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,510	
				RAZEM	7,510
57	KNR-W 2-02 d.2 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,65*2+2,45*4+1,55*2-0,9*4	m		
			m	12,600	
				RAZEM	12,600
58	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
59	KNR 2-02 d.2 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.47	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,530	
				RAZEM	22,530
60	KNR 2-02 d.2 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,510	
				RAZEM	7,510
61	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
62	KNR-W 2-02 d.2 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni	m <sup>2</sup>		
		Obmiar dodatkowy 1	kpl.	*2	2,000
		0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
63	KNR 19-01 d.2 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
				*2	2,000
64	KNR-W 2-17 d.2 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,740	
				RAZEM	2,740
<b>3</b>		<b>Lokal nr 3 - wydzielenie łazienki</b>			
66	KNR-W 4-01 d.3 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 7,57+3,59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,160	
				RAZEM	11,160
67	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek w łazience 1,11*3,23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,585	
				RAZEM	3,585
68	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w łazience 3,23*2*3,03+1,11*2*3,03-1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24,500	
				RAZEM	24,500
69	KNR 4-04 d.3 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do łazienki) 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
70	KNR 2-02 d.3 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie otworu drzwiowego 0,6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR AT-26 d.3 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów  (poz.66+poz.66*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,928	1,200 8,928
72	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.71/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 44,640	44,640
73	ZKNR C-1 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów  poz.72*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17,856	17,856
74	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  poz.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,160	11,160
75	KNR 19-01 d.3 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania  10	m m	RAZEM 10,000	10,000
76	KNR-W 2-02 d.3 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140  1,2	m m	RAZEM 1,200	1,200
77	KNR 19-01 d.3 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie  10	m m	RAZEM 10,000	10,000
78	KNR AT-43 d.3 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	RAZEM 2,840	2,840
79	KNR-W 2-02 d.3 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,840	7,840
80	KNR 2-02 d.3 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokienne 5*1,14*0,86+2*1,13*0,86+0,62*0,92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,416	7,416
81	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,928	8,928
82	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.72-poz.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33,480	33,480
83	55,92 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33,480	33,480
84	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,160	11,160
85	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11,160	11,160
86	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.84+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,760	16,760
87	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 33,480	33,480
88	KNR 0-39 d.3 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókniny 3,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3,590	3,590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 0-39 d.3 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókna (1,11*2+3,23*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,360	
				RAZEM	17,360
90	KNR 2-02 d.3 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,160	
				RAZEM	11,160
91	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,160	
				RAZEM	11,160
92	KNR-W 2-02 d.3 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 3,23*4+1,11*2+2,45*2-0,9*4	m		
			m	16,440	
				RAZEM	16,440
93	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
94	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	33,480	
				RAZEM	33,480
95	KNR 2-02 d.3 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,160	
				RAZEM	11,160
96	KNR 4-01 d.3 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni i łazienki 0,9*2,1+0,6*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,150	
				RAZEM	3,150
97	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
98	KNR-W 2-02 d.3 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			kpl.	*2	2,000
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
99	KNR 19-01 d.3 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100	KNR-W 2-17 d.3 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
101	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,21	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,210	
				RAZEM	3,210
<b>4</b>		<b>Lokal nr 4 - wydzielenie łazienki</b>			
102	KNR-W 4-01 d.4 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 6,99+4,75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
103	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek w łazience 1,11*3,23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,585	
				RAZEM	3,585
104	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience 3,23*2*3,03+1,11*2*3,03-1,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24,500	
				RAZEM	24,500
105	KNR 4-04 d.4 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do łazienki) 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR 2-02 d.4 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie otworu drzwiowego 0,6*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
107	KNR AT-26 d.4 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		(poz.102+poz.102*3)*0,2	m <sup>2</sup>	9,392	
				RAZEM	9,392
108	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.107/0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	46,960	
				RAZEM	46,960
109	ZKNR C-1 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.108*0,4	m <sup>2</sup>	18,784	
				RAZEM	18,784
110	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.102	m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
111	KNR 19-01 d.4 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
112	KNR-W 2-02 d.4 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
113	KNR 19-01 d.4 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
114	KNR AT-43 d.4 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
115	KNR-W 2-02 d.4 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
116	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.107	m <sup>2</sup>	9,392	
				RAZEM	9,392
117	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.108-poz.102	m <sup>2</sup>	35,220	
				RAZEM	35,220
118	55,92 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.117	m <sup>2</sup>	35,220	
				RAZEM	35,220
119	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.102	m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
120	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.119	m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
121	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.119+5,6	m <sup>2</sup>	17,340	
				RAZEM	17,340
122	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.117	m <sup>2</sup>	35,220	
				RAZEM	35,220
123	KNR 0-39 d.4 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		4,75	m <sup>2</sup>	4,750	
				RAZEM	4,750



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124	KNR 0-39 d.4 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókna (1,26*2+3,77*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,120	
				RAZEM	20,120
125	KNR 2-02 d.4 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.102	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
126	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.125	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
127	KNR-W 2-02 d.4 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 3,77*2+1,26*2+2,22*2+3,31*2-0,9*4	m		
			m	17,520	
				RAZEM	17,520
128	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
129	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.117	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,220	
				RAZEM	35,220
130	KNR 2-02 d.4 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.119	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,740	
				RAZEM	11,740
131	KNR 4-01 d.4 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni i łazienki 0,9*2,1+0,6*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,150	
				RAZEM	3,150
132	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
133	KNR-W 2-02 d.4 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			kpl.	*2	2,000
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
134	KNR 19-01 d.4 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135	KNR-W 2-17 d.4 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
136	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,21	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,210	
				RAZEM	3,210
5		<b>Lokal nr 5 - wydzielenie łazienki</b>			
137	KNR-W 4-01 d.5 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 8,4+8,13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
138	KNR 9-29 d.5 0104-02	Rozbórka kominka oraz obudowy wykonanej z płyt GK (0,78+0,53)*2,94*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,703	
				RAZEM	7,703
139	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,49*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
140	KNR 4-04 d.5 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (poszerzenie wejścia do kuchni oraz łazienki) 0,1*2,1+0,2*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR AT-26 d.5 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.137+poz.137*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,224	
				RAZEM	13,224
142	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.141/0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,120	
				RAZEM	66,120
143	ZKNR C-1 d.5 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.142*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,448	
				RAZEM	26,448
144	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,530	
				RAZEM	16,530
145	KNR 19-01 d.5 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
146	KNR-W 2-02 d.5 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2*2	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
147	KNR 19-01 d.5 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
148	KNR AT-43 d.5 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	 2,840	
				RAZEM	2,840
149	KNR-W 2-02 d.5 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,530	
				RAZEM	16,530
150	KNR 2-02 d.5 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokienne 1,1*4*0,84+1,06*0,83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,576	
				RAZEM	4,576
151	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.141	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,224	
				RAZEM	13,224
152	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.142-poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,590	
				RAZEM	49,590
153	55,92 d.5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,590	
				RAZEM	49,590
154	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,530	
				RAZEM	16,530
155	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,530	
				RAZEM	16,530
156	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.154+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,130	
				RAZEM	22,130
157	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49,590	
				RAZEM	49,590
158	KNR 0-39 d.5 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 8,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,130	
				RAZEM	8,130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR 0-39 d.5 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókna (3,4*2+2,44*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,360	
				RAZEM	23,360
160	KNR 2-02 d.5 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.137	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
161	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.160	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
162	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 3,4*4+2,47*2+2,44*2-0,9*4	m		
			m	19,820	
				RAZEM	19,820
163	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
164	KNR 2-02 d.5 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.152	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,590	
				RAZEM	49,590
165	KNR 2-02 d.5 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
166	KNR 4-01 d.5 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni i łazienki 0,9*2,1+0,6*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,150	
				RAZEM	3,150
167	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
168	KNR-W 2-02 d.5 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			kpl.	*2	2,000
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
				*2	3,600
169	KNR 19-01 d.5 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
170	KNR-W 2-17 d.5 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
171	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,21	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,210	
				RAZEM	3,210
<b>6</b>		<b>Lokal nr 6 - wydzielenie łazienki</b>			
172	KNR-W 4-01 d.6 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 8,01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,010	
				RAZEM	8,010
173	KNR 4-04 d.6 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1+2,46*3,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,368	
				RAZEM	9,368
174	KNR AT-26 d.6 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.172+poz.172*3)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,408	
				RAZEM	6,408
175	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.174/0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32,040	
				RAZEM	32,040
176	ZKNR C-1 d.6 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.175*0,4	m <sup>2</sup>	12,816	
				RAZEM	12,816
177	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.172	m <sup>2</sup>	8,010	
				RAZEM	8,010
178	KNR 19-01 d.6 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
179	KNR-W 2-02 d.6 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
180	KNR 19-01 d.6 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
181	KNR AT-43 d.6 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
182	KNR 0-14 d.6 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego	m <sup>2</sup>		
		2,45*3,04	m <sup>2</sup>	7,448	
				RAZEM	7,448
183	KNR-W 2-02 d.6 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.172	m <sup>2</sup>	8,010	
				RAZEM	8,010
184	KNR 2-02 d.6 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokienne	m <sup>2</sup>		
		5*1,16*0,85	m <sup>2</sup>	4,930	
				RAZEM	4,930
185	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.174	m <sup>2</sup>	6,408	
				RAZEM	6,408
186	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.175- poz.172	m <sup>2</sup>	24,030	
				RAZEM	24,030
187	55,92 d.6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.186	m <sup>2</sup>	24,030	
				RAZEM	24,030
188	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.172	m <sup>2</sup>	8,010	
				RAZEM	8,010
189	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.188	m <sup>2</sup>	8,010	
				RAZEM	8,010
190	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.188+5,6	m <sup>2</sup>	13,610	
				RAZEM	13,610
191	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.186	m <sup>2</sup>	24,030	
				RAZEM	24,030
192	KNR 0-39 d.6 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		3,76	m <sup>2</sup>	3,760	
				RAZEM	3,760
193	KNR 0-39 d.6 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny	m <sup>2</sup>		
		(1,64*2+2,45*2)*2	m <sup>2</sup>	16,360	
				RAZEM	16,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194	KNR 2-02 d.6 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.172	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,010	
				RAZEM	8,010
195	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.194	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,010	
				RAZEM	8,010
196	KNR-W 2-02 d.6 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,65*2+2,45*4+1,55*2-0,9*4	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
197	KNR 0-12 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
198	KNR 2-02 d.6 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.186	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,030	
				RAZEM	24,030
199	KNR 2-02 d.6 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.188	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,010	
				RAZEM	8,010
200	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*2	3,600
201	KNR-W 2-02 d.6 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	  1,800	 1,000
				RAZEM	1,800
202	KNR 19-01 d.6 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
203	KNR-W 2-17 d.6 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
204	KNR 4-01 d.6 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,740	
				RAZEM	2,740
<b>7</b>		<b>Lokal nr 7 - remont całkowity</b>			
205	KNR-W 4-01 d.7 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 6,99+4,75+5,78+17,98+18,04+19,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73,210	
				RAZEM	73,210
206	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek w łazience 1,11*3,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,585	
				RAZEM	3,585
207	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience 3,23*2*3,03+1,11*2*3,03-1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,500	
				RAZEM	24,500
208	KNR 4-04 d.7 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do łazienki) 0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				RAZEM	1,890
209	KNR 2-02 d.7 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie otworu drzwiowego 0,6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,200	
				RAZEM	1,200
210	KNR AT-26 d.7 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.205+poz.205*3)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,568	
				RAZEM	58,568
211	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.210/0,2	m <sup>2</sup>	292,840	
				RAZEM	292,840
212	ZKNR C-1 d.7 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.211*0,4	m <sup>2</sup>	117,136	
				RAZEM	117,136
213	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.205	m <sup>2</sup>	73,210	
				RAZEM	73,210
214	KNR 19-01 d.7 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
215	KNR-W 2-02 d.7 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
216	KNR 19-01 d.7 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
217	KNR AT-43 d.7 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m		
		2,84	m	2,840	
				RAZEM	2,840
218	KNR-W 2-02 d.7 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	7,840	
				RAZEM	7,840
219	KNR 2-02 d.7 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - zamurowanie wnęk podokienne	m <sup>2</sup>		
		1,12*2*0,94+0,59*0,9+1,07*0,92	m <sup>2</sup>	3,621	
				RAZEM	3,621
220	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnęk podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach	m <sup>2</sup>		
		poz.210	m <sup>2</sup>	58,568	
				RAZEM	58,568
221	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.211-205	m <sup>2</sup>	219,630	
				RAZEM	219,630
222	55,92 d.7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.221	m <sup>2</sup>	219,630	
				RAZEM	219,630
223	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.205	m <sup>2</sup>	73,210	
				RAZEM	73,210
224	KNR 2-02 d.7 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.223	m <sup>2</sup>	73,210	
				RAZEM	73,210
225	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.223+5,6	m <sup>2</sup>	78,810	
				RAZEM	78,810
226	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.221	m <sup>2</sup>	219,630	
				RAZEM	219,630
227	KNR 0-39 d.7 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókni	m <sup>2</sup>		
		4,75	m <sup>2</sup>	4,750	
				RAZEM	4,750
228	KNR 0-39 d.7 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókni	m <sup>2</sup>		
		(1,26*2+3,77*2)*2	m <sup>2</sup>	20,120	
				RAZEM	20,120
229	KNR 2-02 d.7 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.205	m <sup>2</sup>	73,210	
				RAZEM	73,210
230	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73,210	
				RAZEM	73,210
231	KNR-W 2-02 d.7 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone 3,77*2+1,26*2+2,22*2+3,31*2-0,9*4	m m	 17,520	
				RAZEM	17,520
232	KNR 0-12 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
				RAZEM	3,600
233	KNR 2-02 d.7 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 219,630	
				RAZEM	219,630
234	KNR 2-02 d.7 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73,210	
				RAZEM	73,210
235	KNR 4-01 d.7 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do kuchni i łazienki 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,000	
				RAZEM	9,000
236	KNR-W 2-02 d.7 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*5	9,000
237	KNR-W 2-02 d.7 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki i kuchni oraz pokoi Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	 *5 1,800	 5,000
				RAZEM	1,800
		Mnożnik obmiaru		*5	9,000
238	KNR 19-01 d.7 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*5	5,000
239	KNR 0-19 d.7 0928-04	Demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej ( wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi ) i montaż okien PCV zgodnie z istniejącym podziałem o pow. ponad 1.0 m2 1,14*1,86*4+1,12*1,78*2+0,59*1,51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,360	
				RAZEM	13,360
240	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegiel - parapety wewnętrzne (1,07+0,59+1,12+1,12+1,14*4)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,538	
				RAZEM	2,538
241	KNR 4-01 d.7 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy tytan cynk grubości 0,7 mm - parapety zewnętrzne (1,07+0,59+1,12+1,12+1,14*4)*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,538	
				RAZEM	2,538
242	KNR-W 2-17 d.7 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
243	KNR 4-01 d.7 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,210	
				RAZEM	3,210
<b>8</b>		<b>Lokal nr 8 - wydzielenie łazienki</b>			
244	KNR-W 4-01 d.8 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 8,4+8,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,530	
				RAZEM	16,530
245	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 13,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,960	
				RAZEM	13,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246	KNR 4-04 d.8 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (poszerzenie wejścia do kuchni oraz łazienki) 0,1*2,1+0,2*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630
247	KNR AT-26 d.8 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów  (poz.244+poz.244*3)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,224	
				RAZEM	13,224
248	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.247/0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,120	
				RAZEM	66,120
249	ZKNR C-1 d.8 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów  poz.248*0,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,448	
				RAZEM	26,448
250	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  poz.244	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
251	KNR 19-01 d.8 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania  10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
252	KNR-W 2-02 d.8 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140  1,2*2	m		
			m	2,400	
				RAZEM	2,400
253	KNR 19-01 d.8 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie  10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
254	KNR AT-43 d.8 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m		
			m	2,840	
				RAZEM	2,840
255	KNR-W 2-02 d.8 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.244	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
256	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.247	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,224	
				RAZEM	13,224
257	KNR 2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.248-poz.244	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,590	
				RAZEM	49,590
258	55,92 d.8	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.257	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,590	
				RAZEM	49,590
259	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.244	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
260	KNR 2-02 d.8 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.259	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
261	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.259+5,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,130	
				RAZEM	22,130
262	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.257	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,590	
				RAZEM	49,590
263	KNR 0-39 d.8 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 8,13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,130	
				RAZEM	8,130



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264	KNR 0-39 d.8 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włók- niny (3,4*2+2,44*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,360	
				RAZEM	23,360
265	KNR 2-02 d.8 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.244	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
266	KNR 2-02 d.8 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych poz.265	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
267	KNR-W 2-02 d.8 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 3,4*4+2,47*2+2,44*2-0,9*4	m		
			m	19,820	
				RAZEM	19,820
268	KNR 0-12 d.8 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
269	KNR 2-02 d.8 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.257	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,590	
				RAZEM	49,590
270	KNR 2-02 d.8 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.259	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,530	
				RAZEM	16,530
271	KNR 4-01 d.8 0354-08	Demontaż istniejących drzwi wejściowych do łazienki 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
272	KNR-W 2-02 d.8 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
273	KNR-W 2-02 d.8 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do łazienki Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup>		
			kpl.		1,000
			m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
274	KNR 19-01 d.8 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
275	KNR-W 2-17 d.8 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomiesz- czenie z oknem. 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
276	KNR 4-01 d.8 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 3,21	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3,210	
				RAZEM	3,210
<b>9</b>		<b>Lokal nr 9 - wydzielenie łazienki</b>			
277	KNR-W 4-01 d.9 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 8,01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,010	
				RAZEM	8,010
278	KNR 4-04 d.9 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen- towo-wapiennej - wyburzenie ścianki działowej (wejście do kuchni) 0,9*2,1+2,46*3,04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,368	
				RAZEM	9,368
279	KNR AT-26 d.9 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków ze ścian i sufitów (poz.277+poz.277*3)*0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,408	
				RAZEM	6,408
280	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.279/0,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32,040	
				RAZEM	32,040
281	ZKNR C-1 d.9 0101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian i sufitów poz.280*0,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,816	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	12,816 8,010
283	KNR 19-01 d.9 0432-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania 10	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
284	KNR-W 2-02 d.9 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 2xC140 1,2	m m	RAZEM 1,200	1,200 1,200
285	KNR 19-01 d.9 0432-06	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania - rozebranie 10	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
286	KNR AT-43 d.9 0104-01	Zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 2,84	m m	RAZEM 2,840	2,840 2,840
287	KNR 0-14 d.9 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe płyta GK + płyta OSB jako wzmocnienie pod montaż wyposażenia sanitarnego 2,45*3,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,448	7,448 7,448
288	KNR-W 2-02 d.9 1122-02	Posadzki z płyt OSB 2x12 mm układanych mijankowo na wkręty w pomieszczeniach mokrych - łazienka + kuchnia poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	8,010 8,010
289	KNR 2-02 d.9 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - miejsca tynków uszkodzonych, tynki na zamurowaniach wnek podokiennych oraz pozostałych zamurowaniach poz.279	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6,408	6,408 6,408
290	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.280-poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,030	24,030 24,030
291	55,92 d.9	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,030	24,030 24,030
292	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	8,010 8,010
293	KNR 2-02 d.9 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.292	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	8,010 8,010
294	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie poziome poz.292+5,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 13,610	13,610 13,610
295	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenetrującymi - powierzchnie pionowe poz.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,030	24,030 24,030
296	KNR 0-39 d.9 0115-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie poziome, z wkładką z włókny 3,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3,760	3,760 3,760
297	KNR 0-39 d.9 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą-powierzchnie pionowe, z wkładką z włókny (1,64*2+2,45*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,360	16,360 16,360
298	KNR 2-02 d.9 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	8,010 8,010
299	KNR 2-02 d.9 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.298	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	8,010 8,010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300	KNR-W 2-02 d.9 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone 1,65*2+2,45*4+1,55*2-0,9*4	m m	RAZEM 12,600	8,010 12,600
301	KNR 0-12 d.9 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm na klej - obszar brodzika w łazience na wysokość 2 metrów 0,9*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3,600	3,600
302	KNR 2-02 d.9 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie pionowe poz.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,030	24,030
303	KNR 2-02 d.9 1502-05	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - powierzchnie poziome poz.292	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,010	8,010
304	KNR-W 2-02 d.9 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0,9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,800	1,800
305	KNR-W 2-02 d.9 1023-01	Drzwi wewnętrzne wejściowe do kuchni Obmiar dodatkowy 1 0,9*2,0	m <sup>2</sup> kpl. m <sup>2</sup>	RAZEM 1,800	1,800
306	KNR 19-01 d.9 1025-21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
307	KNR-W 2-17 d.9 0156-03 z.o. 3.3. 9902	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2.5 - obiekty modernizowane. Nawietrzaki montowane w ilości 1 sztuka na pomieszczenie z oknem. 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000
308	KNR 4-01 d.9 0108-17	Wywiezienie kontenerami materiałów pochodzących z rozbiórek oraz gruzu na odległość do 1 km 2,74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 2,740	2,740