

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont około 0,4 km drogi powiatowej nr 1468N w m. Przykop

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	mb	433,00
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
3	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km głębokość frezowania 5 cm	m2	40
<b>PODBUDOWY</b>				
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm C 50/30 na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	960
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
5	D-05.03.05b	wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC11W z wbudowaniem mechanicznym	t	100
5	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m <sup>2</sup>	2325
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
6	D-06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m2	1600
8		Wymiana oznakowania pionowego	kpl	1
8	D-03.02.01a	Oczyszczenie oraz regulacja wysokościowa wpustów deszczowych	szt	2