

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie chodników - Cmentarz w Ostrołęce					
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchniechodników 150*3.5	m ² m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
2	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi 150*3.5	m ³ m ³	525.000	
				RAZEM	525.000
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - gruzobetonu 0/63 z możliwością doziarnienia frakcji 0/31,5 KŁSM o grubości po zagęszczeniu 15 cm - materiał zamawiającego 150*3.5	m ² m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (Nostalit) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 150*3.5	m ² m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
5	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 166	m m	166.000	
				RAZEM	166.000