
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Rytomoczydła

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 06 Grójecki
 Gmina - 062 Jasieniec
 Obręb ewid. - 0027 Rytomoczydła
 Działki ewid. - 305/177/3

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000000110 w oddziałach 172 oraz 173				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	1 155,00 0		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 173} 300,00*3,50 1 050,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 172/173} 3*10,00*3,50 105,000 RAZEM 1 155,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 155,00 0		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 173} 300,00*3,50 1 050,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 172/173} 3*10,00*3,50 105,000 RAZEM 1 155,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2	1 155,00 0		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 173} 300,00*3,50 1 050,000 {skrzyżowanie linii oddziałowych 172/173} 3*10,00*3,50 105,000 RAZEM 1 155,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000000110 w oddziałach 172 oraz 173							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							