
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Borowina

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 01 Białobrzegi
Gmina - 065 Wyśmierzyce Obszar wiejski
Obręb ewid. - 0013 Ulaski
Działki ewid. - 2103, 2106, 2114, 2116

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000001316 plus część LS0000001270 część LS0000001309 w oddziałach 62, 72 oraz 83, 84				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	385,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 62} 20,00*3,50 70,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 72} 40,00*3,50 140,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 83 oraz 84} 50,00*3,50 175,000 RAZEM 385,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	385,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 62} 20,00*3,50 70,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 72} 40,00*3,50 140,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 83 oraz 84} 50,00*3,50 175,000 RAZEM 385,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2	m2	315,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 72} 40,00*3,50 140,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 83 oraz 84} 50,00*3,50 175,000 RAZEM 315,000 m2				
4 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-05	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 25 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem Obmiar: Krotność = 2,5	m2	70,000		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 62} 20,00*3,50 70,000 RAZEM 70,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI LS0000001316 plus część LS0000001270 część LS0000001309 w oddziałach 62, 72 oraz 83, 84							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							