

### **Opis przedmiotu zamówienia**

#### **Zadanie nr 2:**

Remont 8 wjazdów (3,6mx6,3m) na stanowiska naprawcze (zastąpienie istniejącej kostki, nawierzchnią z betonu).

Zakres prac:

- a) demontaż kostki,
- b) usunięcie istniejącej podbudowy betonowej oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa,
- c) wykonanie podbudowy z chudego betonu  $R_m = 6-9$  MPa – ok. 27 cm,
- d) wykonanie warstwy poślizgowej z folii polipropylowej,
- e) wykonanie nawierzchni z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym – 25 cm (powierzchnia porowata, antypoślizgowa),
- f) wykonanie dylatacji,
- g) całość nowej powierzchni betonowej oddzielona od istniejącej powierzchni z kostki obrzeżami/opornikami granitowymi 12X25X100 osadzonych na ławie z betonu C16/20.

Wykonawca ma obowiązek usunięcia i utylizacji odpadów budowlanych, uporządkowanie terenu.

Pracę należy wykonać etapami:

- Etap 1: Naprawa stanowiska 1 oraz 2 – max. czas prac 28 dni kalendarzowych,
- Etap 2: Naprawa stanowiska 3 oraz 4 – max. czas prac 28 dni kalendarzowych,
- Etap 3: Naprawa stanowiska 5 oraz 6 – max. czas prac 28 dni kalendarzowych,
- Etap 4: Naprawa stanowiska 7 oraz 8 – max. czas prac 28 dni kalendarzowych.

Prace przy poszczególnych etapach nie mogą odbywać się jednocześnie.

Nieprzekraczalny termin od rozpoczęcia Etapu 1 do zakończenia Etapu 4 to 150 dni kalendarzowych.

Gwarancja 36 miesięcy.