

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

wykonania i odbioru opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn.

**„Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP”**

### **1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej „**Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP**” wraz z budową nowego obiektu mostowego nad torami kolejowymi, w miejscowości Starogard Gdański w ciągu ulicy Gdańskiej. **Przedmiotowy odcinek drogi wynosi około 0,8 km.**

Przedmiotem zadania jest aktualizacja dokumentacji projektowej polegająca na doprowadzeniu jej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zaistniałych okoliczności wpływających na zakres i formę projektu, wymogów Zamawiającego, opracowaniu i złożeniu do organu kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dla której Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne przepisami prawa warunki, opracowania, uzgodnienia, opinie, prawomocne decyzje oraz złoży kompletny wniosek o decyzję na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na podstawie której zostanie wybudowany prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany.

Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnień w ramach przetargu na roboty budowlane.

**Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację/wykonanie między innymi:**

- 1) Weryfikacji udostępnionej dokumentacji
- 2) Uzyskanie /aktualizacja, przedłużenie ważności/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia (fakultatywnie)
- 3) Uzyskanie odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (fakultatywnie)
- 4) Mapy do celów projektowych
- 5) Inwentaryzacji istniejącej zieleni (fakultatywnie)
- 6) Wizualizacji 3D
- 7) Projektu podziału nieruchomości
- 8) Dokumentacji geotechnicznej (fakultatywnie)
- 9) Analizy i prognozy ruchu
- 10) Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (fakultatywnie)
- 11) Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych.
- 12) Projektu budowlanego
- 13) Projektu technicznego
- 14) Kosztorysu inwestorskiego
- 15) Kosztorysu ofertowego i Przedmiaru Robót
- 16) Studium wykonalności
- 17) Złożenie kompletnego wniosku wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID.
- 18) Udziału w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

**Dokumentacja będąca przedmiotem aktualizacji znajduje się pod adresem:**

**<http://gofile.me/4Yynw/lzwntUpPn>**

## 2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

### 2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Projekt powinien być opracowany m.in. na podstawie udostępnionej Wykonawcy dokumentacji projektowej z 2017 r. pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - ul. Gdańska" oraz materiałów opracowanych na przełomie lat 2020 i 2021, które wykonało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku z siedzibą ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.

**Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji i sprawdzenia ważności i zgodności z przepisami wszystkich przekazywanych dokumentów.**

Odcinek rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 222 w ciągu ulicy Gdańskiej przebiega przez centrum Starogardu Gdańskiego, gdzie występuje wiadukt drogowy nad linią kolejową Nr 203 Tczew – Czersk.

Pozostałe informacje dotyczące zagospodarowania pasa drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych Wykonawca uzyska we własnym zakresie w ramach wykonywania Umowy.

### 2.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

#### Przedmiot zadania inwestycyjnego

#### a) Lokalizacja

województwo pomorskie, powiat starogardzki, Gmina Miejska Starogard Gdański.

#### b) Charakterystyka

Przedmiotowy odcinek drogi woj. nr 222 przebiega przez obszar zabudowany, stanowi wjazd do miasta, wzdłuż drogi w ciągu ulicy Gdańskiej znajduje się wiadukt nad terenem i liniami PKP. W otoczeniu drogi zlokalizowane są budynki mieszkalne i przemysłowe zakłady. Droga wojewódzka krzyżuje się z drogami podporządkowanymi, poprzez skrzyżowania zwykłe i bezkolizyjne (ul. Kolejowa). Występują zatoki autobusowe, ciągi piesze i niespójne ciągi rowerowe. Droga jest oświetlona.

#### c) Zakres przedsięwzięcia

- rozbudowa drogi wojewódzkiej,
- korekta nienormatywnej geometrii drogi (łuków poziomych, spadków podłużnych i poprzecznych jezdni),
- przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowa nowych zatok w miejscach wynikających z analizy ruchowej,
- budowa lub przebudowa skrzyżowań z innymi drogami, jeżeli to wynika z analizy ruchu lub oceny brd,
- przebudowa poboczy gruntowych,
- przebudowa zjazdów,
- przebudowa/rozbudowa/budowa istniejących obiektów mostowych w zakresie wynikającym z przepisów technicznych, OPZ pkt 2.4.2, wytycznych ZDW, przeprowadzonych przez Wykonawcę inwentaryzacji obiektu i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, na podstawie których określili on nośność użytkową i klasę MLC,
- rozbiórka istniejącego oraz budowę nowego obiektu mostowego (wiadukt drogowy) o nośności na klasę I według modelu LM1 (czyli jak dla drogi wojewódzkiej klasy G). m.in. uzyskać uzgodnienie projektu przez PKP PLK.
- budowa lub przebudowa pozostałych obiektów inżynierskich, w tym przepustów, oraz regulacja rowów,
- doprowadzenie podłoża pod obiektami do wymagań nośności,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowę (w miarę potrzeby) miejsc postojowych wydzielonych od jezdni,
- zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia powierzchniowego drogi – przebudowa lub budowa rowów, zbiorników (nie dopuszcza się zbiorników odparowujących), kanalizacji deszczowej, wraz z odprowadzeniem do odbiornika,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego (nasadzenia kompensacyjne),
- budowa lub przebudowa oświetlenia drogi na terenach zabudowanych, w miejscach wymaganych przepisami (w rejonie dojazdu do zatok autobusowych itd.) oraz w miejscach gdzie to wynika z analizy brd,

- budowa kanału technologicznego,
- budowa urządzeń dźwiękochłonnych (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
- wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym między innymi: wyspy uspokajające ruch na początku oraz końcu terenu zabudowanego, azyle dla pieszych na wysokości wszystkich przejść dla pieszych, doświetlenia przejść dla pieszych, sygnalizacja świetlna i inne, w miejscach uzasadnionych (do decyzji Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii DIF),
- wykonanie docelowego oznakowania drogi.
- wykonanie projektu tymczasowego obiektu mostowego lub przepustu wraz z dojazdami, jeżeli planowane w ramach projektu prace nie pozwalają na utrzymanie ciągłości ruchu samochodowego oraz pieszego na istniejącym obiekcie przynajmniej w jednym kierunku. Rozwiązania powinny być uwzględnione w decyzjach m.in. o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o pozwoleniu wodnoprawnym.
- wykonanie koncepcji czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii w zakresie podstawowych jego założeń, z Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, z ZDW w Gdańsku, z innymi zarządcami dróg.
- budowa albo przebudowa niezbędnej infrastruktury i architektury m.in.: murki oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze itd. w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
- wycinka drzew i krzewów, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji,
- ustalenie granic istniejącego pasa drogowego oraz regulacja stanu prawnego pasa drogowego i innych, wraz z wykonaniem podziałów nieruchomości,
- przygotowanie kompletnego wniosku/ów oraz uzyskanie zezwolenia/ń na realizację robót (zgłoszenie / pozwolenie na budowę / „ZRID”).

### **2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych**

1. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane powinny spełnić zapisy Art. 1 ust. 3. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2019.1643 z dnia 2019.08.29
2. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:
  - a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  - b) zasadami wiedzy technicznej.Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.
4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.
5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.
6. Konstrukcję chodników i ścieżek rowerowych należy projektować, uwzględniając możliwość postoju na nich pojazdów o masie do 3,5 t oraz poruszania się pojazdów oczyszczających chodnik.
7. Ścieżki rowerowe należy projektować z zachowaniem ciągłości drogi dla rowerów na zjazdach i przy przecięciu drogi podporządkowanej. W tym celu należy stosować m.in. następujące rozwiązania:
  - a) ciągłość nawierzchni rowerowej na zjazdach,
  - b) wyniesienie przejazdu rowerowego,
  - c) przybliżanie drogi dla rowerów do krawędzi jezdni na skrzyżowaniach o małym ruchu,
  - d) wcześniejsze odginanie ścieżki dla rowerów na skrzyżowaniu w celu poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporządkowanego.

### **2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych**

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego, dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

#### **2.4.1. Obiekty drogowe**

- 1) klasa drogi G – klasa drogi wojewódzkiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dz.U. z 2019.1643 z dnia 2019.08.29 /,

- 2) prędkość projektowa – zgodnie z normatywem,
- 3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni – minimum 115 kN/oś,
- 4) co najmniej KR4, o ile prognoza ruchu nie wyjdzie wyżej,
- 5) przekrój poprzeczny
  - w obszarze zabudowanym: pasy ruchu 2 x 3,25m - uspokojenie ruchu, w miejscach gdzie istniejąca jezdnia posiada 7,0 m jezdnię należy utrzymać szerokość pasów ruchu 2 x 3,5m, jezdnia w obustronnych krawężnikach, dopuszcza się krawężniki jednostronne po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
  - chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe zgodnie z normatywem w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 6) dodatkowe pasy ruchu na skrzyżowaniu – w zależności od potrzeb,
- 7) pozostałe elementy zgodnie z normatywem.

W przypadku braku możliwości zaprojektowania obiektu budowlanego zgodnie z przepisami WT, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z: wnioskiem, podstawą prawną, pełnym uzasadnieniem, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; o akceptację do zgody w celu uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z Art. 9 ustawy Prawo Budowlane. Zgoda na wystąpienie o odstępstwo może być udzielona wyłącznie po spełnieniu warunków Zamawiającego.

Obiekt budowlany powinien spełniać Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich.

**Zamawiający posiada odstępstwo od warunków technicznych nr WI-II.7840.5.42.2017.MKH z dnia 21.02.2018 r. Należy zweryfikować, czy dokument jest wystarczający i nadal obowiązuje.**

#### **2.4.2. Obiekty inżynierskie projektowane**

W ciągu drogi należy przebudować/rozbudować/wybudować obiekty mostowe i przepusty dostosowując je do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 z późniejszymi zmianami. Na podstawie materiałów archiwalnych, wiedzy technicznej, inwentaryzacji w terenie, protokołów z przeglądu technicznego i przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów i przeprowadzonych obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych, oraz zgodnie z „Instrukcją do określenia nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych” Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 01.06.2004 r., oraz Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.10.2010 pn. „Metodyka postępowania w zakresie wyznaczenia klasy MLC dla nowobudowanych i przebudowanych obiektów mostowych na drogach publicznych”, i innych Wykonawca określi nośność użytkową i klasę MLC istniejących oraz projektowanych obiektów mostowych. Przebudowywane oraz nowoprojektowane obiekty należy doprowadzić do poniższych parametrów:

- a. obiekty mostowe powinny być zaprojektowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, **wraz z późniejszymi zmianami, tj. na klasę I według modelu LM1 (czyli jak dla drogi wojewódzkiej klasy G).**
- b. co najmniej po jednej stronie obiektu powinien znaleźć się ciąg pieszy/rowerowy, a jeżeli w stanie istniejącym występują one po obu stronach, to po obu. Należy zachować ciągłość ciągu z układem drogowym. Szczegółowe ustalenia w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym.

Zamawiającemu zależy, aby roboty prowadzone na obiektach mostowych odbywały się przy utrzymaniu co najmniej ruchu jednokierunkowego. Jeżeli inżynierska analiza możliwości wykorzystania istniejącego obiektu uniemożliwi utrzymanie na drodze wojewódzkiej, co najmniej ruchu wahadłowego, i konieczne będzie jej zamknięcie na czas robót, Wykonawca uzyska zgodę zarządców dróg publicznych na zorganizowanie objazdu tymczasowego na czas realizacji robót, a jeżeli decyzja zarządców dróg będzie negatywna, wówczas Wykonawca w ramach umowy zaprojektuje obiekt tymczasowy wraz z dojazdami możliwy do wybudowania w ramach obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a jeżeli to nie będzie możliwe uzyska on nową decyzję. Więcej szczegółów w załączniku „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” pkt „Wymagania projektu względem realizacji robót”.

**2.4.3. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą** powinna zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dokumentem „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim” z września 2021 r.

#### **2.4.4. Urządzenia ochrony środowiska**

Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy użytkowe:

- 1) **Ekrany akustyczne** – Zaprojektowane ekrany mają stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające spełnienie wymaganego przepisami dopuszczalnego poziomu hałasu. Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe. Ekrany akustyczne, z racji swojej konstrukcji i miejsca ustawienia, nie powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na ekranach przezroczystych należy zastosować nadruk w formie pasów lub ptaków lub innych rozwiązań skutecznie minimalizujących ryzyko zderzenia się ptaków z ekranami. Projektowanie ekranów akustycznych jest ostatecznością jeżeli nie ma innej ekonomicznej metody ograniczenia skutków oddziaływania akustycznego drogi na środowisko.
- 2) **Urządzenia podczyszczania wód opadowych** – Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych oraz powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznnych wody powierzchniowej. Zastosowane rozwiązania projektowe mają wyeliminować lub ograniczyć do wymaganych normami ilości substancje ropopochodne z wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do środowiska.
- 3) **Ogrodzenia dla zwierząt** – Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane, aby skutecznie chroniły zwierzęta dziko żyjące i hodowlane przed wtargnięciem na drogę.
- 4) **Przejścia dla zwierząt** – mają być tak zaprojektowane, aby umożliwiły wybranym gatunkom bezpieczne pokonanie barier komunikacyjnych, jakie tworzą drogi najwyższych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz preferencje dominujących gatunków.
- 5) **Tunele i przykrycia ochronne** – należy tak projektować, aby spełnić następujące cele:
  - ochrony przeciwhałasowej, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza w najbliższym otoczeniu zabudowy mieszkaniowej;
  - ochrony krajobrazu oraz tworzeniu warunków dla bezkolizyjnej migracji dużych zwierząt na terenach niezabudowanych (mosty biologiczne).Tunele i przykrycia ochronne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### **2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń**

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych specyfikacjach.

## **3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY**

### **3.1 Materiały wyjściowe do projektowania w posiadaniu Zamawiającego:**

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową z 2017 r. pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim - ul. Gdańska" oraz materiałów opracowanych na przetomie lat 2020 i 2021, które wykonało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku z siedzibą ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.. Udostępnione materiały to wersja papierowa, wersja elektroniczna nieedytowalna PDF, edytowalna \*.doc, \*.exl, \*.dwg/dgn. oraz wszystkie uzyskane na etapie opracowania projektu dokumenty jak: warunki, uzgodnienia, opinie oraz decyzje.

Zamawiający posiada protokół z przeglądu technicznego obiektu mostowego z 27.07.2019 r.

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

- pozyskać od zarządcy drogi informację o wydanych m.in.: decyzjach, uzgodnieniach odnośnie urzędzeń obcych na odcinku drogi wojewódzkiej objętym danym opracowaniem projektowym
- obowiązujące ustalenia właściwych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,
- zgody od właścicieli terenów przyległych, na dysponowanie działkami na cele budowlane,
- pełne wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów na etapie złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na etapie złożenia wniosku o zezwolenie na realizację robót,
- inne niezbędne materiały i warunki.

## **3.2 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy**

### **3.2.1. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych**

#### **a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”**

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

#### **b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym**

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

### **3.2.2. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urzędzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji wcześniej informując ich o przeprowadzanych pracach. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze, Zamawiającego i postępować

zgodnie z ich poleceniami. Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

### 3.2.3. Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

## 4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Zamawiający używając słowa **aktualizacja** rozumie przez to: **dostosowanie** dokumentacji do: przepisów prawa w zakresie formalno-prawnym i przepisów technicznych obowiązujących w momencie odbioru końcowego dokumentacji, warunków opisanych w wytycznych do projektowania załączonych do zamówienia, **zmian** zagospodarowania terenu, zmian w infrastrukturze technicznej, **uzyskanych** warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji lub realizowanych równolegle inwestycji, oraz **uzupełnienie** dokumentacji o elementy, których wersja pierwotna z różnych powodów nie uwzględniała, a wymogi obowiązującego prawa lub prawidłowe funkcjonowanie obiektu nie pozostawiają wątpliwości, że należy je wprowadzić, by dokumentacja była kompletna i spójna.

Odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzenia weryfikacji, aktualizacji, uzupełnień, uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii, udzielanie wyjaśnień na etapie przetargu na roboty budowlane jest po stronie Wykonawcy.

**Zamawiający informuje, że opiniuje pozytywnie załączoną do Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ geometrię drogi pod warunkiem jej dostosowania do pkt 2.4.1., 2.4.2 oraz 4.6.6 i 4.6.7. Niezależnie zakres rozwiązań powinien wynikać z całego procesu wydawania opinii, warunków, uzgodnień, decyzji oraz przepisów prawa.**

Wykonawca uwzględni w ofercie możliwość zmiany początku oraz końca zadania, co może wyniknąć w trakcie procesu projektowego z przyjętych rozwiązań/uzyskanych warunków lub opinii.

### 4.1 Zasady wykonywania opracowań projektowych

#### A. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem realizacji umowy oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać **w terminie 2 dni roboczych** od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

## B. Szczegółowość opracowań projektowych

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla danego stadium dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych.

### 4.2 Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniami Zamawiającego.

Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

### 4.3 Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej,
- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej (min. wysokość tekstu to 2,5 mm na wydruku),
- arkusze rysunków nie dłuższe niż swobodne rozłożenie ramion dorosłego człowieka (zaleca się od 1,2 do 1,3 m maksymalnie),
- każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
- tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób logiczny i z zachowaniem właściwej kolejności,
- każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści,
- poszczególne tomy lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji projektowej oddzielnie dla PB i PW,
- na górze, przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą m.in.: nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, a także nr walizki, spis zawartości, nr egzemplarza i inne niezbędne informacje zawarte na stronie tytułowej dokumentacji,
- wymiary walizek mają być dopasowane do zawartości.

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z „MS Word”,
- obliczenia ilości podstawowych robót, w tym wykaz robót i bilans robót, były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”,
- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub „MicroStation”.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci:

- edytowalnej w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, odzwierciedlającą w całości dokumentację w wersji papierowej,
- nieedytowalnej w formacie pdf (wektorowym). Pliki PDF powinny spełniać następujące wymagania:



**Treść powinna być czytelna (min. 250 DPI). Wersja pdf dla każdego tomu opracowania powinna zostać scalona w jedną całość - plik wielostronicowy (strona tytułowa, spis, opis, uprawnienia, Izba, oświadczenia, uzgodnienia, opinie itp.) i odpowiadać zawartości wersji papierowej.** Pliki pdf powinny otwierać oraz „przewijać” w sposób płynny.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służąca do opisu przedmiotu zamówienia, musi być tożsama z przekazaną wersją papierową (podpisaną, opieczetowaną przez Organ, wykonawców, autorów). Płyty CD lub DVD z wersją elektroniczną muszą być opatrzone nadrukiem zawierającym : nazwę zadania, datę, wersję, etap, informację o zawartości (wersji edytowalnej/nieedytowalnej dokumentacji), logo lub nazwę Zamawiającego i Wykonawcy. **Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową).**

**UWAGA:**

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na koniec realizacji zadania komplet oryginałów dokumentów zebranych w trakcie realizacji zamówienia uporządkowanych pod względem spraw lub chronologicznie w opisanym segregatorze wraz z płytą CD, na której znajdują się skany wszystkich dokumentów.

Wszystkie egzemplarze projektu: budowlanego PB, technicznego PT, materiałów przetargowych MP oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji zostaną podpisane oraz parafowane (za zgodność z oryginałem) w zakresie m.in.: stron tytułowych, opisów, uzgodnień, opinii, izb, oświadczeń, rysunków i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby je sporządzające.

Wszystkie egzemplarze projektu zostaną posegregowane na egzemplarze dokumentacyjne, które podzielone na opracowania PB, PT, MP znajdują się w odrębnych sztywnych teczkach (wyklucza się te czki z miękkiego kartonu) opisanym na z wierzchu, z bok oraz z przód zgodnie ze stroną tytułową projektu oraz wewnątrz w jako spis zawartość dokumentacji znajdującej się w tezcze.

#### **4.4 Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót**

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z umową, wyszczególnić i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi oraz OPZ.

#### **4.5 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych**

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na koniec realizacji zadania komplet oryginałów dokumentów zebranych w trakcie realizacji zamówienia.

#### **4.6 Podstawowe części składowe dokumentacji**

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia składa się z opracowań, których rodzaj i ilość wyszczególniono w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. **Zamawiający przewidział uszczegółowienie poniższych elementów w załączniku do zamówienia „Wytyczne ZDW do projektowania”.**

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wszystkie udostępnione mu opracowania projektowe, analizy, decyzje w zakresie opisanym w pkt 4.6.1. Zamawiający nie widzi konieczności aktualizacji opracowań, jeżeli wynik oceny będzie wskazywał, że są one aktualne i kompletne. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego. Wówczas w chwili przekazania każdego takiego opracowania Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o treści: „Dokumentacja została zweryfikowana ze stanem faktycznym obowiązującym w czasie trwania umowy, jest zgodna z przepisami prawa oraz umową, a przez to jest aktualna, kompletna i nie zachodzą okoliczności jej zmiany”.

Dokumentacja bez oświadczenia nie zostanie odebrana przez Zamawiającego

Poniżej znajdują się szczegółowe wymagania dla wykonania opracowań projektowych.

##### **4.6.1. Weryfikacja udostępnionej dokumentacji**

Wykonawca przeprowadzi własną weryfikację przekazanych mu dokumentów w zakresie występowania: braków, błędów, niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie formalno-prawnym i technicznym, zgodności dokumentów z uzyskanymi przez Zamawiającego i obowiązującymi decyzjami, opiniami i innymi. Uwzględni w niej również wnioski wynikające z inwentaryzacji stanu istniejącego objętego

inwestycją oraz inwentaryzacji zieleni, a w szczególności zidentyfikowane problemy. Weryfikacja będzie zakończona wnioskami, na podstawie których Wykonawca podejmie stosowne działania w celu terminowej realizacji umowy. W oparciu o powyższą weryfikację, uwzględniając warunki SIWZ, oraz na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji inwentaryzacji, warunków, uzgodnień, opinii, decyzji wykona on niezbędnych czynności w zakresie aktualizacji, zmian i uzupełnień w dokumentacji doprowadzając ją do zgodności z obowiązującymi przepisami. Aktualna i kompletna dokumentacja ma umożliwić Wykonawcy uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID. Zgodnie z pkt 4. OPZ

**Weryfikację przeprowadzi w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy Wykonawca zorganizuje Radę Projektu**, na której m.in. zaprezentuje wnioski z weryfikacji oraz działania jakie wykona by dotrzymać warunków umowy. Czas poświęcony na weryfikację nie daje Wykonawcy prawa do zawieszenia działania nad realizacją przedmiotu umowy.

**Uzyskanie decyzji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywnie)**

#### **4.6.2. Uzyskanie decyzji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (fakultatywnie)**

Zamawiający oczekuje, że zakres aktualizacji projektu będzie mieścić się ramach uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak **RDOŚ-Gd-WOO.4210.6.2017.MBŚ.15 z dnia 11.09.2017 r. Zamawiający wymaga, aby decyzja środowiskowa była ważna przez co najmniej 3 lata od daty odbioru przedmiotowej aktualizacji dokumentacji projektowej.** Jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca na własny koszt uzyska nową decyzję środowiskową, co powinien uwzględnić w ofercie cenowej oraz określonym terminie realizacji.

Wykonawca przeprowadzi oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

- **wniosek wraz z materiałami w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (KIP), lub**
- **raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko**

Wykonawca, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przygotowuje odpowiednie materiały i wystąpi z wnioskiem do właściwego organu **o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia** zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2018.2081 j.t. /.

Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne materiały do ww. wniosku. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy zawrzeć informacje niezbędne do wydania decyzji środowiskowej zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy oraz zgodnie ze wzorem karty informacyjnej przedsięwzięcia umieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W opracowaniu materiałów należy uwzględnić m.in. oddziaływania skumulowane. Wszystkie załączniki do KIP które przygotowuje Wykonawca powinny posiadać metrykę zawierającą opisy dotyczące treści rysunku m.in.: nazwę zadania, temat rysunku, skalę, dane i podpis osoby opracowującej, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy uzgodnić w porozumieniu z Zamawiającym.

Jeżeli jest wymagany, to **raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko** należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymaganiami określonymi przez organ prowadzący postępowanie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

#### **Uwaga:**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów świadczących o tym, że procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana prawidłowo. Tzn. Wykonawca będzie gromadził dokumenty na bieżąco w kolejności ich powstawania od wszystkich stron postępowania w formie oryginałów pism, wydruków stron internetowych oraz innych dokumentów. Dokumenty należy ponumerować w kolejności ich powstawania i przekazać Zamawiającemu na koniec umowy w formie papierowej w 2 egz. (jeden egz. w oryginale) oraz elektronicznej formie PDF na płycie CD/DVD. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku przekroczenia terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postępowania

Administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić ponaglania do właściwego organu w celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.

#### **4.6.2.1. Analiza pod względem oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz jednolite części wód**

Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o zaświadczenie, czy przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i wystąpić z wnioskiem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Wykonawca wystąpi do właściwego organu w celu uzyskania „Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”.

#### **4.6.2.2. Działania prowadzone na obszarach form ochrony przyrody wymagające zgłoszenia**

Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako organu odpowiedzialnego za prowadzenie działań na obszarach form ochrony przyrody wynikających z Art. 118 Ustawy o Ochronie Przyrody, Dz. U.2020.55 t.j. z dnia 2020. 01.14 w celu uzyskania oceny czy przewidziane w dokumentacji prace wpływają negatywnie na siedliska przyrodnicze objęte ochroną.

#### **4.6.3. Uzyskanie odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów**

Zamawiający nie posiada decyzji o odstępstwie od czynności zakazanych dla gatunków chronionych. Należy zweryfikować, czy takie decyzje będą wymagane dla wszystkich gatunków chronionych obecnie występujących na zadaniu. Wszystkie braki należy uzupełnić.

Materiały należy przygotować, jeżeli wystąpi taka konieczność w związku z realizacją przedmiotowego projektu lub wynika z opinii, uzgodnień właściwych organów albo wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie przygotowanych materiałów Wykonawca ma uzyskać zezwolenia w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 2020.55 z dnia 2020.01.14/. Należy wnioskować o wszelkie możliwe czynności umożliwiające zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, ma w razie konieczności, udzielać wyjaśnień i składać uzupełnienia do wniosku, w trakcie procedury, na wezwanie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania procedury wydania decyzji na odstępstwa od czynności zakazanych odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminów określonych ustawowo w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Wykonawca zobowiązany jest wystąpić ponaglania do właściwego organu, wraz z podaniem podstawy prawnej oraz skutków nieuzasadnionego wydłużenia procedury, w celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.

#### **4.6.4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów (fakultatywnie)**

Wykonawca w razie potrzeby/konieczności uzyska odrębne decyzje na wycinkę drzew oraz krzewów poza procedurą ZRID lub procedurą odstępstwa na czynności zakazane odnośnie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. W razie konieczności Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień i składał uzupełnienia do wniosku w trakcie procedury na wezwanie Organu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

#### **4.6.5. Mapa do celów projektowych (mapa DCP)**

Wykonawca we własnym zakresie opracuje oraz zarejestruje mapę do celów projektowych we właściwym ośrodku geodezyjnym.

- 1) Mapa musi zostać wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidzianą dla tej skali dokładnością i powinna składać się z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokościowym, ewidencji gruntów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
- 2) Mapa powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i przepisach geodezyjnych w szczególności:
  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
  - Ogólnych Specyfikacji Technicznych dotyczących prac geodezyjnych wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:
    - a) OST GG-00.00.00. – Wymagania ogólne,
    - b) OST GG-00.01.01. – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
- 3) Mapę należy zarejestrować we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej z klauzulą „do celów projektowych”.
- 4) Mapę należy uzgodnić we właściwym Zespole Uzgodnień Dokumentacji. Potwierdzenie uzgodnienia ZUD należy przekazać Zamawiającemu.
- 5) W przypadku gdy umowa dotyczy wykonania mapy DCP oraz dokumentacji podziałowej należy, na mapie DCP nanieść aktualną ewidencję nieruchomości zgodną z materiałami przyjętymi w dokumentacji podziałowej. Oczekujemy, że na mapie DCP granice będą odzwierciedlały stan faktyczny oraz będą aktualne.
- 6) Zakres mapy 1:500 musi obejmować pas drogowy w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie drogi łącznie z przebudową lub budową urządzeń infrastruktury technicznej. Zakres mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe rozwiązanie problemu, zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy branżowe, w tym m.in. niezbędne przebudowy kolidujących sieci i urządzeń, zasilanie projektowanych urządzeń elektrycznych itp.
- 7) Na każdym arkuszu mapy należy umieścić:
  - tytuł mapy,
  - dane wykonawcy mapy,
  - schemat podziału na arkusze,
  - kierunek północy,
  - siatkę współrzędnych,
  - współrzędne krzyżujących się linii siatki min. w dwóch miejscach (na krańcach każdego arkusza),
  - opisać układ współrzędnych (np. „2000”),
  - opisać układ wysokościowy (np. „Kronsztadt 86”).
- 8) Mapa powinna zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, a przede wszystkim:
  - drogi utwardzone i nieutwardzone, linie kolejowe, trakty piesze i rowerowe,
  - mosty i inne obiekty inżynierskie, w tym rzędne początku i końca obiektu, obrysy schodów skarpowych, obrysy stożków,
  - rowy w pełnym zakresie (lokalizacja, początek i koniec, rzędne),
  - odwodnienie – inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa wszystkich elementów, w tym rzędne wlotu i wylotu przepustów oraz opis światła i materiału, średnice i rzędne studni,
  - formy terenowe jak skarpy wykopów i nasypów,
  - zabudowania, w tym rzędne parteru budynków,
  - zjazdy i dojścia – lokalizacja, powierzchnia wraz z podaniem rodzaju nawierzchni, rzędne wysokościowe,
  - ogrodzenia (również nietrwałe) z opisem rodzaju materiału, wysokości, lokalizacją furtek i bram oraz podaniem rzędnych wysokościowych: podmurówki (jeżeli występuje), spodu furtek i bram,
  - zaktualizowaną lokalizację wszystkich drzew i krzewów,
  - zabytki i pomniki przyrody,
  - granice działek pasa drogowego w obrębie przedmiotowej inwestycji oparte o dane uzyskane z ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym i zweryfikowane w terenie.
- 9) Mapa sytuacyjno-wysokościowa na terenach nie zainwestowanych powinna zawierać warstwicę (krok co 0,5 m).
- 10) Mapy sytuacyjno-wysokościowe, branżowe i ewidencji gruntów muszą być wzajemnie skalibrowane. Poszczególne elementy (np. drogi, budynki) powinny mieć identyczne położenie w układzie współrzędnych w poszczególnych plikach.

- 11) Mapa ewidencji gruntów powinna zawierać: granice administracyjne (gmin, wsi, obrębów ewentualnie arkuszy) wraz z opisem, granice i numery działek, właścicieli działek, granice działek leśnych, klasy bonitacji gruntów. Do mapy należy dołączyć wykaz właścicieli gruntów zawierający: numer działki, jej powierzchnię, numer księgi wieczystej, nazwę właściciela i jego adres. Granice działek pasa drogowego w obrębie przedmiotowej inwestycji należy oprzeć o dane uzyskane z ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym i zweryfikowane w terenie.
- 12) W terenie otwartym punkty pomiarowe pod projektowaną drogą powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co 30 m.
- 13) Na istniejących drogach pomiary należy wykonać metodą przekrojów poprzecznych prostopadłych do osi drogi z krokiem co **20 m** na pełną szerokość zdejmowanego pasa terenu i co **10 m** w obrębie istniejącej drogi oraz w miejscach charakterystycznych (np.: węzły, skrzyżowania, łuki poziome i pionowe o małych wartościach, przepusty, zniżenie jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym, załamanie w przekroju podłużnym jezdni, istniejące zjazdy, mosty, wiadukty). Zagęszczenie punktów pomiarowych powinno umożliwić pokazanie szczegółowego kształtu nawierzchni (koleiny i deformacje).
- 14) Występujące punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokościowe winny być naniesione na mapie. Wraz z opisami stanowią one integralną część projektu.
- 15) Jeden egzemplarz **mapy na przezroczystym materiale** (folii matowej) **lub na papierze** z wyróżnionym kolorem uzbrojeniem wraz z opisami reperów i punktów poligonowych państwowych należy dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z materiałami uzyskanymi ze składnicy geodezyjnej. Powyższą mapę należy dostarczyć również w jednym egzemplarzu w **postaci numerycznej** na płytach CD lub DVD w formacie umożliwiającym odczytanie w powszechnie używanych programach „CAD-owskich”.

Uwaga:

Jeżeli przed złożeniem wniosku (zgłoszenia) zezwalającego na realizację robót, mapa do celów projektowych straci ważność lub w trakcie prac projektowych zajdzie konieczność uzupełnienia zakresu lub treści mapy, Wykonawca na własny koszt dokona aktualizacji i ponownej rejestracji mapy we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekaze Zamawiającemu wymaganą ilość egzemplarzy mapy.

#### **Materiały dotyczące ewidencji gruntów**

Wykonawca we własnym zakresie pozyska pełne wyrisy i wypisy z ewidencji nieruchomości (gruntów) dla działek objętych przedmiotową inwestycją oraz działek sąsiadujących, usytuowanych wzdłuż całej inwestycji (po obu jej stronach). Zamawiający nie akceptuje skróconych wypisów pn. „Skorowidz działek” oraz „Wypis z wykazu podmiotów”. Wypisy z ewidencji powinny jednoznacznie wskazywać właściciela i użytkownika nieruchomości, jego adres, użytek, numer księgi wieczystej.

Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów należy uzyskać na etapie złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wraz z mapą do celów projektowych, należy opracować w skali min. 1:500 rysunek pod nazwą **mapa ewidencyjna**, zawierający graficzne przedstawienie stanu własności działek w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz działek sąsiadujących, oparty na obowiązujących na dzień opracowania wyrysach uzyskanych z ośrodka geodezji i kartografii w odpowiednim starostwie powiatowym oraz zweryfikowanych granicach pasa drogowego.

Opracowane materiały powinny umożliwić regulację istniejącego pasa drogowego.

Mapę ewidencyjną należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po opracowaniu mapy do celów projektowych. Ewidencja gruntów w postaci wypisu i rysunku, powinna być zaktualizowana, w momencie złożenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu, a jeżeli Wykonawca będzie składał wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w imieniu Zamawiającego, to w momencie złożenia wniosku.

#### **4.6.6. Inwentaryzacja wraz z analizą stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją (fakultatywnie)**

**Zamawiający udostępnia Inwentaryzację wraz z analiza stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją wykonaną w grudniu 2020 r. wykonaną przez BPBK S.A., którą należy zweryfikować zgodnie z opisem w pkt 4.6.**

#### **4.6.7. Inwentaryzacja istniejącej Zieleni (fakultatywnie)**

Składająca się z części opisowej w tym tabelarycznej oraz części rysunkowej.

#### **Część opisowa m.in.:**

- w formie szczegółowej tabeli zawierającej
  - nr inwentaryzowanego drzewa,
  - określanie nazwy polskiej i łacińskiej drzew i krzewów,
  - dane z pomiaru: **dla drzew**: obwód pnia, wysokość i średnica korony, 34567890--+
  - **dla krzewów**: powierzchnia zajmowanego terenu,
  - stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
  - informacje o występowaniu gatunku chronionego, jego formie, nazwie (polskiej i łacińskiej), wielkości występowania gatunku w szt./powierzchnia. Informacja powinna umożliwić Wykonawcy opracowanie wniosku oraz uzyskanie odstępstwa na czynności derogacyjne dla zieleni koniecznej do usunięcia.
- określanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewów w formie opisowej oraz fotograficznej,
- zalecenia dotyczące pojedynczych drzew lub krzewów (pielęgnacyjne, zalecenia wycinki lub przesadzenia),

#### **Część rysunkowa m.in.**

- wykonanie planów na podkładzie mapowym z naniesioną lokalizacją zainwentaryzowanych drzew i krzewów w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna się znaleźć m.in. numeracja drzew oraz krzewów. Wielkość grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiać właściwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektów na mapie musi być zgodna z numeracją zawartą w tabeli części opisowej.
- wykonanie niezbędnej dokumentacji fotograficznej każdego drzewa, przedstawiającymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z występującymi na nim porostami, grzybami, dziuplami ptaków. Dokumentację fotograficzną należy przygotować w formie cyfrowej na płycie DVD. Nazwy zdjęć będą odzwierciedlały numerację zieleni na planie oraz tabeli.
- Wszystkie drzewa powinny zostać ponumerowane w terenie poprzez trwałe oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi być zgodna z numeracją drzew zawartą w dokumentacji przedstawiającej inwentaryzację w części opisowej oraz części rysunkowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Szczegóły dotyczące sposobu oznaczenia drzew opisano w części "Wytyczne techniczne projektowania ..."
- wpisanie zaleceń dotyczących zabezpieczenia roślinności występującej na placu budowy.

Zalecenia szczegółowe dla inwentaryzacji zieleni znajdują się w załączniku „Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt „Zieleń”

**Wykonawca wprowadzi do udostępnionej mu przez Zamawiającego bazy danych informacje z inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania.**

**UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyżej elementów powinna zostać zwieńczona sporządzeniem wniosków oraz zaleceń dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:**

- badań podłoża gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, wzmocnienia podłoża, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy uszkodzonych elementów dróg,
- wprowadzenia rozwiązań BRD,
- usunięcia kolidującej z inwestycją zieleni,
- rozwiązań związanych z odwodnieniem drogi,
- zmiany i ograniczenia dostępności komunikacyjnej nieruchomości,

**Zamawiający udostępni Inwentaryzację zieleni z lutego 2021 r. wykonaną przez BPBK S.A.**

#### **4.6.8. Wizualizacja 3D**

Wykonawca wykona wizualizację komputerową realizowanego projektu w 3D w formie filmu w standardowym formacie wideo.

Wizualizacja powinna spełniać następujące warunki:

- wizualizację 3D w formie filmu w standardowym formacie wideo
- HDTV, rozdzielczość min. 1280x720, w formacie panoramicznym 16:9
- min. 25 kl/s,
- wirtualny pojazd **w obu kierunkach jazdy**, w którym będzie umieszczona kamera na wysokości oka kierowcy samochodu osobowego ok. 1,2 m nad jezdnią, poruszać się będzie z prędkością zgodną z dopuszczalną prędkością na drodze na danym odcinku (km/h) **z możliwością zatrzymania i spowolnienia wirtualnego przejazdu**,

- będzie przedstawiała odcinki, które z uwagi na ukształtowanie terenu, jego zagospodarowanie oraz wprowadzone rozwiązania projektowe mogą być mało lub nieczytelne dla użytkownika, mogą wykazywać brak widoczności oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu na drodze. Wykonawca wskaże te miejsca a Zamawiający zaakceptuje lub wskaże kolejne,
- będzie przedstawiała rzeczywistą wysokość terenu projektowanego (w planie i profilu) oraz istniejącego za projektowaną granicą pasa drogowego w zakresie mającym wpływ na widoczność oraz ogólne bezpieczeństwo na drodze,
- zawierała wszystkie elementy istniejącego (pozostawionego) i projektowanego zagospodarowania terenu: skarpy nasypu i wykopu, rowy, zjazdy, skrzyżowania, znaki, drzewa, oświetlenie, sygnalizacje, azyle, zatoki, budynki, bariery, wygradzenia, ścieżki, drzewa, krzaki itp.
- powinna przedstawiać m.in. miejsca włączyń dróg publicznych, zjazdów publicznych i innych, w odniesieniu do których mogą być wątpliwości, że może na nich występować brak widoczności z uwagi na elementy ją ograniczające. W tych miejscach należy umieścić wirtualne pojazdy i pokazać z ich perspektywy zachowanie warunków bezpieczeństwa m.in. w zakresie widoczności w momencie włączania się do ruchu.

Wizualizacja powinna zostać wykonana na tyle wcześnie by można było na jej podstawie ocenić poprawność przyjętych rozwiązań pod względem: czytelności drogi, BRD i zagospodarowania terenu, i wystarczająco wcześnie wprowadzić stosowne zmiany w projekcie przed wyznaczonym terminem zakończenia prac projektowych.

**Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego dla przedstawionych wizualizacji rozwiązań jest elementem niezbędnym do wyrażenia jego zgody na złożenie wniosku o ZRID.**

**Wizualizacja oraz nośnik, na którym zostanie przekazana (np. płyta CD) powinny posiadać wszystkie informacje na temat przedmiotowego zamówienia.**

#### **4.6.9. Projekt podziału nieruchomości**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów podziału działek ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowowy pas drogowy (podziały działek oraz przejęcia w całości jeżeli takie wystąpią). Podziały nieruchomości są niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystąpieniem do wykonania projektów podziału Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie dotyczące własności nieruchomości, funkcji terenu, ustali przebieg granic przedmiotowych działek. Przez ustalenie granic rozumie się odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie załamania granic działek. Przy pracach związanych z ustaleniem granic, współrzędne punktów granicznych z Ośrodka Dokumentacji należy traktować, jako robocze i nie mogą one być podstawą do określenia położenia punktów granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych działek, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych dla starych granic należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.;

- Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2019.725 j.t. ),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t..
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podział nieruchomości Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2018.1474 j.t. z dnia 2018.08.02)

Projekty podziału należy wykonać w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na obowiązującą ośnowę geodezyjną. Współrzędne punktów granicznych ujawnione w ewidencji niepomierzone na aktualnie obowiązującej ośnowie geodezyjnej i niespełniające standardów wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków nie mogą być w bezpośredni sposób wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziałów należy wykonać w **6 egzemplarzach** zatwierdzonych i przyjętych do zasobów właściwych ośrodków geodezyjnych. Przed złożeniem do Starostwa należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia przyjętych podziałów nieruchomości.

Wykorzystaną istniejącą osnowę oraz zakładaną nową przekazać inwestorowi w formie kart opisów topograficznych z współrzędnymi tych punktów. Obligatoryjną częścią przekazywanych załączników jest kopia protokołu z przyjęcia granic z klauzulą potwierdzającą przyjęcie operatu do zasobu.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpisów z ksiąg wieczystych **np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB** oraz inne dokumenty własności (AZW, postanowienia sądów, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksiąg wieczystych należy wykonać i przekazać w **2 egzemplarzach**.

**Orientacyjna ilość wszystkich podziałów działek wynosi około 20 szt. Wykonawca określi liczbę działek wymagających procedury podziałowej. Wykonawca przejmuje na siebie ryzyko, jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji liczba podziałów ulegnie zmianie.**

Przygotowane projekty podziałów nieruchomości przed złożeniem do zatwierdzenia należy uzgodnić z Zamawiającym przedkładając mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie realizacji elementu Wykonawca winien ściśle współpracować z Wydziałem Przygotowania Inwestycji oraz Wydziałem Nieruchomości ZDW w Gdańsku.

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGiK.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

- 1) Wykonanie czynności związanych z podziałem działek ewidencyjnych zgodnie z zakresem wniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej i dróg innej kategorii oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- 2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic
- 3) Wykonanie czynności związanych z przejęciem działek ewidencyjnych w całości pod nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym związanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- 4) Aktualizację map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzień przekazania dokumentacji do Zamawiającego wypisów z ewidencji gruntów dla wszystkich nieruchomości w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyć ma naniesienia zmian wynikających z projektów podziałów.

Wykonawca dokumentacji podziałowej będzie na bieżąco informował Projektanta o wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomości wynikłych na etapie jej opracowywania względem posiadanej mapy do celów projektowych.

#### **4.6.10. Dokumentacja geotechniczna (fakultatywnie)**

Zamawiający informuje, że jeśli udostępniona dokumentacja geotechniczna nie będzie wystarczająca do zaprojektowania prawidłowego obiektu budowlanego, wówczas należy wykonać jej aktualizację.

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja powinna zostać sporządzona przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia (inżyniera geotechnika) oraz doświadczenie.

**Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy opracować dokumentację w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań podłoża gruntowego; projektu geotechnicznego.**

**Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z:**



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2019.1186 j.t.),
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2019.868 j.t.),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2019.1133),
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 j.t. z dnia 2018.10.09),
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696),
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U.2016.425 z dnia 2016.03.31),
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),
  10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724),
  - 11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne,**
  - 12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.**
  13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
  14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
- z późniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawierać m.in.:

- informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
- ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania,
- informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- spis wykorzystanych materiałów archiwalnych,
- mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000,
- mapę topograficzną (skala 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego obiektu oraz przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, obszarów czynnych osuwisk,
- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (skala 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego obiektu,
- karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne materiałowe określone wg obowiązujących przepisów,
- przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu,
- fragment mapy hydrogeologicznej (skala 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego obiektu,
- określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametry fizyczne i mechaniczne gruntów niezbędne do określenia: stanu podłoża poddanego projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli okaże się, że jego wzmocnienie jest nieoptyczne ekonomicznie lub nieefektywne,
- identyfikację istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertów w przez nawierzchnię z podaniem materiałów, grubość oraz stanu warstw. Rozstaw co najmniej co 500 m.
- identyfikację miejsc występowania smoły w nawierzchni.
- wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym.

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy warunków gruntowych oraz w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, odwierty). Badana należy dodatkowo zageścić podłożenie oraz poprzecznie względem osi drogi w celu zidentyfikowania

zasięgu występowania gruntów słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną technologią niż odcinek sąsiedni), wysokiego swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody gruntowej lub gdy jest to niezbędne do zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustów lub kanalizacji zastępującej przepust należy oprzeć na co najmniej dwóch odwiertach geologicznych. W przypadku innych obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, rozstaw badań należy dostosować do obiektu.

#### **Ocena miejsc o których mowa powyżej leży w gestii Wykonawcy.**

Szczegółowe wymagania dla dokumentacji znajdują się w załączniku „Wytyczne ZDW do Projektowania”

#### **4.6.11. Analizy i prognozy ruchu**

Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonywane i opracowywane na podstawie najbardziej miarodajnych danych i przy zbliżonych założeniach. W analizach i prognozach ruchu należy:

- 1) wykorzystać następujące dane:
  - wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych,
  - wyniki ostatniego pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim,
- 2) wykonać dodatkowe **własne pomiary ruchu** w zakresie niezbędnym do prognozy, w szczególności na skrzyżowaniach z drogami powiązаныmi z inwestycją w związku z planowaną przebudową/rozbudową skrzyżowań z drogami innego/nieższego rzędu; czas pomiarów powinien wynosić 2 godziny w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popołudniowym – krótsze czasy pomiarów wymagają uzasadnienia,
- 3) przedstawić rodzajową strukturę ruchu i kartogramy ruchu na skrzyżowaniach.

Prognozy ruchu powinny obejmować okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty oddania inwestycji do użytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierać m.in. prognozę wielkości ruchowych i prognozę warunków ruchu, rodzajową strukturę ruchu, kartogramy ruchu na skrzyżowaniach. Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach rzeczywistych na dobę [P/d] z dokładnością do 100 pojazdów, dla skrzyżowań i węzłów w pojazdach na godzinę [P/h] z dokładnością do 10 pojazdów.

**Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeń Wykonawca określi prognozowaną kategorię ruchu dla poszczególnych dróg oraz dobierze przekroje jezdni.**

#### **4.6.12. Uzyskanie zgłoszeń/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (fakultatywnie)**

Jeśli zajdzie taka konieczność, to Wykonawca przygotowuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane zgłoszenia/pozwoleń wodnoprawne zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04 późniejszymi zmianami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: ostateczną, zatwierdzoną i podpisaną przez uprawnioną osobę wersję operatu jako załącznik do zgłoszenia/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz uzyskane zgłoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Należy dostarczyć trzy egzemplarze kompletu dokumentów w tym jeden oryginalny.

W ramach uzyskiwanych zgód/pozwoleń wodnoprawnych we wniosku m.in. należy zawrzeć informację o procentowym udziale wód odprowadzanych z obszarów/źródeł należących do innych podmiotów/stron (jeśli taki występuje), od których pochodzi woda. Celem jest możliwość skutecznego odzyskania kosztów opłat wodnoprawnych od tych podmiotów.

#### **4.6.13. Uzyskanie pozwoleń wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych.**

Wykonawca uzyska pozwolenia wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym na pozwolenia prowadzenie badań archeologicznych i ratowniczych.

Jeżeli w opinii Konserwatora Zabytków zostanie narzucony obowiązek uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia lub opracowania dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz.U.2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30 z późn. zm./ Wykonawca zobowiązany będzie to wykonać w ramach zamówienia, w szczególności uzyskać pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Wniosek/wnioski o wydanie ww. pozwolenia/pozwoleń należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków / Dz.U.2018.1609 z dnia 2018.08.22 /.

#### 4.6.14. Projekt budowlany

Wykonawca opracuje Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. Elementy dokumentacji zostaną opracowane m.in. w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę weryfikację, w oparciu o przepisy prawa, uwzględniając warunki SIWZ, oraz na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji inwentaryzacji, warunków, uzgodnień, opinii, decyzji. Wykona on niezbędnych czynności w zakresie aktualizacji, zmian i uzupełnień w dokumentacji doprowadzając ją do zgodności z obowiązującymi przepisami. Aktualna i kompletna dokumentacja PB ma umożliwić Wykonawcy uzyskanie decyzji realizacyjnej ZRID.

Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10 z późn. zm.
- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm./,
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14,
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29.),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2019.1643 z dnia 2019.08.29
- Ustawą Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
- Warunkami nałożonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na środowisko wydanej w oparciu o Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 3 października 2008późn. zm. W przypadkach odstępstw od decyzji Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i w dalszej kolejności uzyskania stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26).,
- Warunkami nałożonymi decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej/nych w oparciu o Ustawę Prawo wodne, Dz.U.2021.624 t.j. z dnia 2021.04.06. W przypadkach odstępstw od decyzji Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i w dalszej kolejności uzyskania stosownych decyzji obejmujących pełen zakres przedsięwzięcia.
- Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2019.725 t.j. ustawa z dnia 17 maja 1989 r.,
- Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000.63.735 z dnia 30 maja 2000 r.,
- i innych.
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 ) Ministerstwo Infrastruktury z 2021.03.02.

W ramach zamówienia Wykonawca dostosuje projekt Budowlany, Techniczny oraz Materiały przetargowe do zakresu zamówienia.

Dodatkowo należy:

- 1) Dowiżać początek kilometrażu projektowanej drogi do istniejącego kilometrażu drogi wojewódzkiej.
- 2) W każdym projekcie branżowym zamieścić komplet uzgodnień dotyczących tej branży – Wykonawca sporządzi wykaz uzgodnień, warunków wraz z podaniem daty ważności tychże uzgodnień i warunków,
- 3) W projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć kółkiem działki pod inwestycję.
- 4) W projekcie zagospodarowania terenu zamieścić należy wykaz działek pod inwestycję (teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej) w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna **.xls**) zawierający następujące dane:

Lp.	Nr działki	Obręb	Gmina (miasto)
1	2	3	4
1	.....	.....	.....

- 5) Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne, z wyjątkiem decyzji ZRID, winny zawierać klauzulę prawomocności.
- 6) **Na etapie wydawania warunków, opinii gestorów/zarządców sieci/dróg i innych w celu uzyskania uzgodnień dokumentacji należy przedstawić Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3-ch dni uzyskany dokument wraz z kompletną informacją umożliwiającą Zamawiającemu ich akceptację. Informacja ta powinna zawierać m.in.:**
  - a) stwierdzenie czy wydane warunki są zgodne z obowiązującym prawem,
  - b) jak wpływają na realizację zadania,
  - c) jak wpływają na obowiązki Zamawiającego,
  - d) czy są wymaganiami standardowymi w zakresie technologii oraz jak wpływają na finansowanie inwestycji,
  - e) czy nie stanowią nieuzasadnionego ulepszenia sieci.

**Na podstawie powyższych informacji Zamawiający zaakceptuje lub je odrzuci.**

**Uwaga:**

**Wnioski do gestorów sieci o wydanie warunków powinny być opatrzone informacją, że realizacja przebudowy sieci lub usunięcia kolizji odbywać się będzie na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 tj. z dnia 2020.03.18) wg art. 32 ust. 1 dla sieci leżących poza pasem drogowym i art. 39 ust. 5 dla sieci umieszczonych w pasie drogowych.**

- 7) Oświetlenie drogowe powinno posiadać odrębne obwody zasilające wraz ze skrzynką oraz licznikiem pomiarowym dla każdej gminy oddzielnie.
- 8) Należy uzyskać dokumenty potwierdzające własność infrastruktury technicznej.
- 9) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.
- 10) Plan sytuacyjny – jak również projekt zagospodarowania terenu – powinien zostać sporządzony dla wszystkich występujących branż w skali 1:500.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania i uzyskania jego pozytywnej opinii m.in.:

- a) **Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego,**
- b) **Projekt konstrukcji nawierzchni.**

W tym m.in.:

- projekt powinien odnosić się bezpośrednio do istniejącej konstrukcji drogi, rodzaju, stanu oraz grubości poszczególnych warstw drogi.
- możliwości ich wykorzystania w sposób bezpośredni lub pośredni przez ich przetworzenie w ramach inwestycji.
- w projekcie powinna znaleźć się informacja o sposobie zagospodarowania smoły. Zamawiający nie dopuszcza wywozu i utylizacji smoły na składowisko odpadów. Zidentyfikowany materiał należy wykorzystać w ramach Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami np. do wytworzenia warstwy MCE.
- wymagań podłoża gruntowego,
- stosowanie technologii wymagających czasu na osiągnięcie wymaganych parametrów wytrzymałościowych przed ułożeniem kolejnych warstw konstrukcyjnych jak np. stabilizacja, MCE nie jest zalecane przez Zamawiającego do stosowania w terenie zabudowanym.

Opracowania powinny w jednoznaczny sposób wskazywać odcinki zmiany projektowanej nawierzchni oraz wzmocnienia podłoża gruntowego, oraz wskazywać jaką technologią należy je wykonać oraz jakie parametry mechaniczne powinny posiadać projektowane elementy.

**c) Projekt rozbiórki obiektów mostowych**

**UWAGA:**

Wszystkie dokumenty w formie: uzgodnienia, opinii, decyzji itp. w momencie odbioru dokumentacji muszą pozostać ważne przez okres minimum 6 miesięcy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o pozwoleniu wodnoprawnym min 3 lata.

Wykonawca złoży Zamawiającemu wraz z „protokołem przekazania” dokumentacji do odbioru, kompletnie wypełnione zestawienie w formie edytowalnej tabeli \*.xls (wzór udostępniony przez Zamawiającego) wszystkich dokumentów związanych z realizacją zadania stanowiących m.in.: warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje i inne. Informacje dotyczą: nazwy organu wydającego dokument, zakres i branża, daty wydania, daty ważności dokumentu, nr dokumentu itp.

#### 4.6.15. Projekt Techniczny

**W ramach zamówienia Wykonawca opracuje Projekt techniczny (PT), Przedmiar, Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski.**

Należy przyjąć założenia realizacyjne w zakresie m.in.: technologii wykonania robót, wykorzystania materiału do ponownego wbudowania, wskazanie miejsc nasadzeń kompensacyjnych, uzyskania warunków i uzgodnień itd.

Projekt techniczny należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643 z dnia 2019.08.29),
- Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami/,
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 za zm./.

Skład dokumentacji wymagany przez Zamawiającego:

##### 1) Projekt techniczny branży drogowej

- a) Opis techniczny dla projektu technicznego jako rozwinięcie opisu projektu budowlanego,
- b) Plan orientacyjny (skala 1:10 000 lub 1:20 000 na mapie topograficznej lub ortofotomapie, powinien on zawierać kilometrąz drogi głównej, podział na arkusze rysunków, obręby ewidencyjne, granice gmin i powiatów, numery dróg wszystkich kategorii, nazwy rzek oraz miejsc i obszarów charakterystycznych);
- c) Plansza zbiorcza w skali 1:500; na planszy powinny znaleźć się, oprócz pełnego asortymentu projektowanego układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą (umieszczone na mapie do celów projektowych) m.in.: linie wynikające z przepisów na podstawie których będzie uzyskiwana decyzja realizacyjna, granice administracyjne, granice terenów chronionych, konserwatorskich w tym archeologicznych, tereny zamknięte kolejowe i wojskowe, obiekty wpisane do rejestru zabytków, wyróżnione ewidencje nieruchomości wraz z numerami działek istniejącymi oraz po podziale. Numery dróg wszystkich kategorii, nazwy rzek oraz miejsc i obszarów charakterystycznych;
- d) Plan sytuacyjny - w skali 1:500 dla wszystkich występujących branż zawierający kompletny asortyment projektowanych i likwidowanych elementów danej branży naniesiony na podkład mapowy, oraz docelowy projektowany układ drogowy (oba elementy mogą być pocienione a docelowy układ drogowy wyszarzany by nie przystaniał treści planu – jednak czytelny), niezbędne opisy ;
- e) Profile podłużne - w skali odpowiadającej skali planu sytuacyjnego obiektów drogowych drogi głównej oraz wszystkich dróg podporządkowanych w tym wewnętrznych,  
Na rysunku profilu powinny znaleźć się m.in.: niweleta ciągu pieszego/rowerowego lub innego obiektu np. muru oporowego, który posiada własną niezależną od drogi głównej niweletę chyba że poświęcono mu odrębny rysunek, bariery, umocnienia dna rowu, obiekty mostowe w tym przepusty, graficzna informacja o wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz konstrukcji nawierzchni;
- f) Przekroje normalne /przekroje charakterystyczne - dla wszystkich dróg wraz z kompletnym wykorzystanym w projekcie asortymentem materiałów oraz rozwiązań;
- g) Szczegóły konstrukcyjne - wszystkich występujących elementów, zastosowanych rozwiązań oraz wzajemnych połączeń elementów (w tym murów oporowych, połączeń między nawierzchniami, szczegóły pochodzące z typowych katalogów należy wykonać w technice CAD'owskiej);
- h) Plan warstwiczny dla jezdni wszystkich skrzyżowań oraz miejsc zmian przechyłki jezdni;

- i) Przekroje poprzeczne – należy wykonać w skali 1:100 zapewniającej czytelność ze wskazaniem granicy pasa drogowego istniejącego oraz projektowanego (poszerzonego), zasięg co najmniej 2m od pasa drogowego; Przekroje należy wykonać w zagęszczeniu co 25 m z uwzględnieniem dodatkowych przekrojów m.in. w miejscach: zmiany przechyty drogi, występowania przepustu, muru oporowego, występowania zbiornika. Na przekrojach powinny się znaleźć m.in. umocnienia skarp, umocnienia dna rowu, bariery oraz wygradzenia dla pieszych/rowerzystów, wraz z podaniem wartości wykopu i nasypu (roboty ziemne),
- j) Schemat tyczenia jest zbędny w przypadku opracowania dokumentacji w obowiązującym dla danego obszaru układzie współrzędnych,
- k) Wykaz punktów do tyczenia (tylko w wersji elektronicznej – wersja edytowalna i pdf).

Projekt techniczny poza elementami wynikającymi z ww. rozporządzeń ma zawierać również elementy projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu.

**Część rysunkowa powinna być czytelna. Przed przedłożeniem do uzgodnienia Wykonawca uzyska pozytywną opinię Zamawiającego w zakresie grafiki całego projektu.**

## 2) Projekt gospodarki zielenią

Istniejąca zieleń i gospodarka zielenią:

- a) szczegółowa inwentaryzacja zieleni (opis parametrów każdego drzewa i krzewu),
- b) waloryzacja (ocena stanu zachowania drzew),
- c) szczegółowa informacja o występujących na zieleni gatunkach chronionych,
- d) analiza kolizji zieleni istniejącej z projektowaną inwestycją (egzemplarze kolidujące i niekolidujące),
- e) analiza zagospodarowania istniejącej zieleni (zieleni do zachowania, do wycinki, do przesadzenia),
- f) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,
- g) Projekt nasadzeń zgodny z wydanymi decyzjami.

## 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z:

- a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 ze zm./ i na podstawie:
- b) najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, dostosowując do specyfikacji zadania (obiektu) oraz zasad i wymagań przy przygotowywaniu, realizacji i odbiorze zamówień na roboty budowlane obowiązujących w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym.

## 4) Bilans robót ziemnych.

## 5) Szczegółowy wykaz robót objętych dokumentacją.

- 6) **Przedmiar robót** w układzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 z późniejszymi zmianami/.

Przedmiar robót ma zawierać szczegółowy wykaz robót wszystkich pozycji przedmiarowych, w tym rozbiórek nawierzchni, ogrodzeń, budynków, obiektów małej architektury, robót ziemnych, wymian gruntów, wzmocnień i wszystkich pozostałych elementów projektowych.

## 7) Projekt stałej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./ wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,
- Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./.

Znaki znajdujące się w obrębie skrzyżowania, zaczynając od łuków wykręglających, a jeżeli występują przejścia dla pieszych lub wyspy rozdzielające to włącznie z nimi, należy posadzić w gniazdach szybkiego montażu.

Dla znaków pionowych, z wyłączeniem oznakowania ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych, należy stosować: znaki z grupy średnie oraz folię II generacji. W przypadku uzgodnień z zarządcami dróg wyższej kategorii należy zastosować wymagania zarządcy tej drogi.

#### **8) Założenia do projektu czasowej organizacji ruchu w zakresie podstawowych założeń**

Projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie proponowanych podstawowych założeń ruchowych powinien uwzględniać min.: technologię wykonania robót, priorytet ruchu, wahadła, objazdy, sygnalizację świetlną, itp.

Dokument powinien posiadać pozytywne opinie wszystkich właściwych organów zarządcy drogi oraz zarządcy ruchem (ZDW, Gmina/Wójt, Powiat/Starosta, GDDKiA, Marszałek Województwa) oraz właściwych obszarowo Komend Policji Powiatowej i Wojewódzkiej.

#### **4.6.16. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski**

##### **W ramach zamówienia Wykonawca opracuje Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski**

Należy przyjąć założenia realizacyjne w zakresie m.in.: technologii wykonania robót, wykorzystania materiału do ponownego wbudowania, wskazanie miejsc nasadzeń kompensacyjnych, uzyskania warunków i uzgodnień itd.

**Kosztorys inwestorski** należy wykonać w układzie specyfikacyjnym metodą uproszczoną (przy pomocy arkusza kalkulacyjnego) dla każdej branży z osobną wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/.

**1) Kosztorys ofertowy** należy wykonać w układzie specyfikacyjnym metodą uproszczoną (przy pomocy arkusza kalkulacyjnego) zawierający wszystkie występujące branże (roboty budowlane) – bez podziału – wraz z podsumowaniem kosztów w oparciu o wykonany wykaz robót, przedmiar robót, zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.2013.1129 z późniejszymi zmianami/.

Przed przystąpieniem Zamawiającego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego polecenia o konieczności takiej aktualizacji.

Elementy dotyczące infrastruktury technicznej stanowiące przekazywany majątek innym zarządcom lub gestorom sieci należy wyróżnić w kosztorysie ofertowym i inwestorskim z podziałem na poszczególne sieci lub obiekty.

#### **4.6.17. Studium Wykonalności**

Z uwagi że realizacja oraz finansowanie zadania jest planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021 – 2027 Wykonawca opracuje własnym staraniem Studium wykonalności, które będzie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi/instrukcjami przygotowanymi dla realizacji programu RPO WP 2021-2027. Zamawiający udostępni posiadane materiały, które można wykorzystać w opracowaniu.

##### **Studium wykonalności powinno zawierać m.in. następujące elementy:**

- informacje ogólne,
- identyfikacja projektu inwestycyjnego,
- identyfikacja wariantów zadania inwestycyjnego objętego projektem,
- wpływ na środowisko (na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko),
- rozwiązania techniczne (stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji),
- analiza i prognoza ruchu,
- **analiza finansowa**, której celem jest ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE,
- **analiza ekonomiczna**, której celem jest ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu,
- **analiza kosztów i korzyści**, której celem jest ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia,

- **analiza wrażliwości**, umożliwiającą systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych, ustalonych na etapie prognozowania.
- **analiza ryzyka**, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez projekt określonych wyników, jak również ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyleń tych wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek,
- podsumowanie i wnioski.

Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji wykonanego Studium Wykonalności na polecenie Zamawiającego w terminie 21 dni od przekazania informacji od Zamawiającego.

Studium Wykonalności należy dostarczyć w następującej ilości:

- a) wersja wydrukowana w 4 egzemplarzach.
- b) wersja elektroniczna nieedytowalna (pdf) oraz edytowalna (xls, doc itp.) na płycie CD - 2 egzemplarz. Forma edytowalna – dokument edytora tekstu \*.doc oraz arkusza kalkulacyjnego \*.xls z aktywnymi formułami liczącymi.

#### **4.6.18. Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID**

Wykonawca opracuje oraz skutecznie złoży w imieniu Zamawiającego kompletny wniosek o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRID (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U.2018.1474 t.j.). Na wezwania organu Wykonawca będzie udzielał kompletnych wyjaśnień oraz uzupełniał materiały wynikające z prowadzonej procedury do czasu uzyskania decyzji ZRID. Uzupełnienia będzie składał nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

**Wyjaśniamy, że skuteczne złożenie wniosku** oznacza wydanie przez właściwy organ postanowienia o wszczęciu procedury wydania decyzji. Jest to dla Zamawiającego potwierdzenie, że wniosek pozbawiony jest braków oraz wad formalnych.

#### **4.6.19. Udział w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych**

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania i wynikające z nich zmiany projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych tym zamówieniem. Przewidywany termin ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane to 2021-2023 r. Realizacja oraz finansowanie zadania jest planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2021 - 2027.

**Wykonawca będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia wykonawcy we wszystkich postępowaniach, które będą prowadzone w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.**

#### **UWAGA:**

Informacje szczegółowe do OPZ znajdują się w załączniku do zamówienia „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim”.

## **5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

### **5.1 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym**

#### **5.1.1 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej**

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

- A. Rada projektu** – spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego, przedstawicieli gmin, ew. weryfikatora dokumentacji oraz innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są m.in.:
  - prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym,
  - ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań harmonogramu realizacji umowy dokonywana przez Zamawiającego,



- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy dokonywana przez Zamawiającego,
- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych,
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygnięcia upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w umowie).

Zorganizowanie Rady projektu jest obowiązkiem Wykonawcy i są organizowane przez Wykonawcę. Pierwsza odbędzie się **po sporządzeniu weryfikacji nie później niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy** i kolejne nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy rada może odbywać się nie częściej niż raz w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować radę projektu 2 tygodnie przed: złożeniem wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej oraz 2 tyg. przed końcem umowy, a jeżeli termin ten będzie krótszy, to przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) pisemne wystąpienie o zorganizowanie rady projektu – po wcześniejszym roboczym uzgodnieniu terminu rady drogą mejlową z Zamawiającym – nie później niż 10 dni przed jej terminem,
  - 2) przesłanie Zamawiającemu materiałów roboczych na radę projektu w formie plików pdf (opisu technicznego, PZT, planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekrojów normalnych, zestawień, szacunków oraz innych – nie później niż 3 dni robocze przed terminem rady,
  - 3) przygotowanie materiałów roboczych (opis techniczny zawierający podstawowe informacje projektowanych elementów, rysunki planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje normalne) na radę projektu do oceny Zamawiającego lub weryfikacji – materiały te powinny odpowiadać zakresowi prac projektowych lub być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym,
  - 4) prezentacja założeń projektowych, planu sytuacyjnego drogi lub innych rysunków na radzie projektu przy użyciu rzutnika multimedialnego (Zamawiający może użyć taki rzutnik),
  - 5) **sporządzenie protokołu z rady projektu w trakcie spotkania spoczywa na Wykonawcy.**
  - 6) Protokół z rady zostanie przekazany Zamawiającemu **nie później niż 3 dni robocze po radzie projektu.**
- B. Wizyta robocza** – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego, przedstawicieli gminy i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizją w terenie, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego.

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w innych spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

**Do notowania (na bieżąco) spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.**

Podczas spotkań Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas spotkań powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień oraz otrzymywania instrukcji i uwag Zamawiającego.

Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli dokonanej przez Zamawiającego wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

### **C. Weryfikacja zewnętrzna**

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia weryfikacji całej opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej części, zewnętrznej firmie (zwanym dalej Weryfikatorem). Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Weryfikatorem na poniższych zasadach:

- a) Weryfikacja będzie dotyczyła wypełnienia warunków umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej,
- b) Wykonawca dostarczy Weryfikatorowi niezbędne materiały do przeprowadzenia weryfikacji w formie papierowej, lub innej wspólnie ustalonej formie,

- c) Korespondencja pomiędzy Weryfikatorem oraz Wykonawcą będzie odbywała się w formie pisemnej, a jej treść będzie kierowana do wiadomości Zamawiającego,
- d) Uwagi będą formułowane w formie tabeli weryfikacji. Do każdej z pozycji będą w kolejności odnosili się na przemian Wykonawca i Weryfikator. Każda z pozycji może być uważana za wypełnioną o ile potwierdzi to wpisem „**zweryfikowano pozytywnie**” Weryfikator. Zamawiający udostępni wzór tabeli p przystąpieniu do weryfikacji,
- e) Wykonawca, i Weryfikator na przemian, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze każdorazowo udzieli odpowiedzi na piśmie (wypełniając tabelę weryfikacji) na wszystkie niewyjaśnione uwagi sformułowane przez Weryfikatora dotyczące błędów lub braków,
- f) Kwestie sporne pomiędzy Wykonawcą, a Weryfikatorem w zakresie m.in. czy uwagi należy zakwalifikować do błędów lub braków rozstrzyga arbitralnie Zamawiający, a strony do nich się zastosują,
- g) Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego dokumentacji projektowej przez Zamawiającego jest sporządzenie przez Weryfikatora „Raportu końcowego”, w którym we wnioskach znajdzie się pisemne oświadczenie, że **[...aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania " „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt PKP” spełnia wymogi zamówienia, obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna, spójna i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych...]**,
- h) Pozytywna weryfikacja końcowa zostanie poświadczona przez Weryfikatora poprzez opieczątowanie jednego egzemplarza dokumentacji PB, PW, MP przekazanego Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach odbioru końcowego. Weryfikator na każdej stronie tytułowej projektu naniesie pieczęć o treści **„Zweryfikowano pozytywnie” włącznie z datą weryfikacji oraz podpisem Weryfikatora.**

**Wykonawca dokumentacji uwzględni w ofercie opracowanie dodatkowych egzemplarzy projektu, które udostępni do weryfikacji i uzyska dla nich pozytywne stanowisko weryfikatora.'**

#### 5.1.2 Harmonogram realizacji umowy

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram realizacji umowy w terminie **14 dni** od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie **14 dni** od daty:
  - polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z harmonogramem realizacji umowy,
  - wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie.
4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:
  - poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,
  - kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,
  - terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie,
  - rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
  - obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający.
5. Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany harmonogram realizacji umowy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu **14 dni** od daty przedłożenia do zatwierdzenia.
6. Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu realizacji umowy na swój koszt. Zatwierdzenie harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych.
7. **Harmonogram powinien spełniać następujące założenia:**
  - a. MDCP, inwentaryzacja stanu istniejącego, koncepcja **nie dłużej niż 2 miesiące, zakończenie przed projektem budowlanym,**
  - b. Opinia do geometrii zarządzającego ruchem **nie później niż połowa okresu opracowania PB**
  - c. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚ) **nie później niż połowa okresu opracowania PB, czas na wydanie DŚ min. 5 miesięcy,**

- d. Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu złożenia wniosku **min. 3 miesiące**
  - e. Szacunkowa wartość inwestycji **po uzyskaniu wszystkich warunków nie później niż połowa okresu PB,**
  - f. Wydanie warunków technicznych **2 miesiące,**
  - g. Wydanie uzgodnień **2 miesiące,**
  - h. Wizualizacja 3D **przed zakończeniem PB,**
  - i. Analiza i prognoza ruchu, opinia geotechniczna **po koncepcji na początku PB,**
  - j. Studium wykonalności oraz Kosztorys Inwestorski **na zakończenie projektu,**
  - k. Każdy element dokumentacji przedstawiony w formularzu cenowym wymaga opinii Zamawiającego. **Opinia zostanie wydana w terminie 21 dni od przekazania kompletnego opracowania.**
8. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, w której niezbędne będzie wykonanie ponownej analizy lub aktualizacji poszczególnych elementów dokumentacji np.: MDCP, inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOŚ itd.

### 5.1.3 Wydanie przez Zamawiającego opinii do dokumentacji/elementów dokumentacji

W celu wydania przez Zamawiającego opinii, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć za pismem co najmniej 1. egz. dokumentacji w formie kompletnej i oprawionej, zawierającą m.in.: stronę tytułową, spis treści, część opisową, część rysunkową, oraz wyjaśnienia/stanowisko do już uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji.

## 5.2 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli.

## 5.3 Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

- 1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,
- 2) korespondencja Wykonawcy z Zamawiającym, obejmująca pisma, faksy i maile,
- 3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,
- 4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

## 6 ODBIÓR OPRAWIENIA PROJEKTOWYCH

### 6.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Dokumentacja projektowa podlega następującym odbiorom:

- 1) odbiorowi częściowemu - do decyzji Zamawiającego, płatność do 90 % wartości pozycji,
- 2) odbiorowi końcowemu.

## 6.2 Odbiór częściowy i końcowy

### 6.2.1 Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego

- 1) Odbiór częściowy jest wykonywany dla opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania zawarty w aktualnym harmonogramie realizacji umowy, wcześniejszy niż termin wykonania wg umowy.
- 2) Odbiór końcowy jest wykonywany:
  - dla opracowań projektowych odebranych protokołem odbioru częściowego, w których w trakcie dalszych prac projektowych (po odbiorze częściowym) wprowadzono zmiany, uzupełnienia,
  - dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wg umowy,
  - dla wszystkich opracowań projektowych – w przypadku odstąpienia od umowy.

### 6.2.2 Procedura odbioru częściowego i końcowego

- 1) Projekt zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie w formie papierowej min 1 egz. + elektronicznej na płycie CD, na zasadach określonych w umowie. Złożenie projektu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru projektu.
- 2) Fakt przekazania projektu musi być potwierdzony protokołem przekazania opracowań projektowych i zarejestrowany w kancelarii ogólnej (sekretariacie) Zamawiającego.
- 3) Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie do odbioru częściowego lub końcowego tylko jednego lub dwóch egzemplarzy opracowań projektowych (mniej niż określono w umowie, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) w celu dokonania oceny zgodności przekazanej dokumentacji projektowej z umową. Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag do przekazanej dokumentacji lub Wykonawca uzupełni dokumentację po wniesieniu uwag przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca dostarczy brakujące egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości zgodnej z umową.
- 4) Odbiór dokonuje Zamawiający na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę protokołu odbioru sporządzonego wg punktu 6.2.3. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami umowy.
- 5) W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji projektowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do wprowadzenia niezbędnych poprawek lub uzupełnień na zasadach określonych w umowie.
- 6) W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii lub weryfikacji (audytu) do przekazanych do odbioru opracowań projektowych. Opinia dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy.
- 7) W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja została wykonana wadliwie lub niezgodnie z umową, Zamawiający nie dokona jej odbioru.
- 8) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

### 6.2.3 Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest protokół przekazania. Protokół przekazania powinien zawierać:

- datę wystawienia protokołu,
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,
- nazwę strony przekazującej i przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami na podpisy,
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,
- listę załączników,
- listę przedkładanych elementów,
- miejsce na wpisanie daty przyjęcia,
- w przypadku wykonania odbioru częściowego pisemne oświadczenie,  **iż dostarczony element projektu/projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny i spójny,**
- w przypadku wykonania odbioru końcowego pisemne oświadczenie,  **iż dostarczony projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych.** Wykonawca przekaze Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru).

Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zawierać:

- datę wystawienia protokołu,
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,
- nazwę stron Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej oraz miejscami na podpisy,
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

- listę załączników,
- listę odbieranych elementów,
- tabele elementów rozliczeniowych,
- w przypadku wykonania odbioru częściowego pisemne oświadczenie,  **iż dostarczony element projektu/projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny i spójny,**
- w przypadku wykonania odbioru końcowego pisemne oświadczenie,  **iż dostarczony projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót budowlanych.** Wykonawca przekaze Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru).

Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego lub końcowego w dwóch egzemplarzach wraz z tabelą elementów rozliczeniowych.

W tabeli elementów rozliczeniowych będą wyszczególnione elementy dokumentacji projektowej, ich wartość umowna, i wartości elementów poprzednio odebranych, do odebrania w okresie rozliczeniowym i odebranych od początku realizacji umowy. Zamawiający przekaze Wykonawcy wzór tabeli po podpisaniu umowy.

## 7 PŁATNOŚCI

### 7.1 Ustalenia ogólne

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w umowie.

### 7.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań w sposób gwarantujący osiągnięcie celu umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- organizacja i udział w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami;
- uczestniczenie w radach projektu organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego, posiedzeniach Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i innych spotkaniach na prośbę Zamawiającego.
- przekazywanie dokumentów, w szczególności decyzji, opinii, uzgodnień nie później niż 3 dni od ich otrzymania. Dla dokumentów obarczonych rygorem udzielenia odpowiedzi lub wniesienia odwołania/zażalenia nie później niż 2 dni od ich otrzymania.
- Koordinator prac projektowych - główny projektant odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich prac projektowych oraz kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia.

Koszt dostosowania do wymagań warunków umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach oraz niewyszczególnione w formularzu cenowym. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji formularza cenowego.

### ZAŁĄCZNIKI:

**Załącznik nr 1 do OPZ:** „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim”, Gdańsk wrzesień 2021, wersja 3.12.

**Załącznik nr 2 do OPZ:** Warunki techniczne dla obiektów inżynierskich (02.06.2021)

**Załącznik nr 3 do OPZ:** Dokumentacja projektowa z 2017 r.:

W tym Projekt budowlany i wykonawczy, wersja edytowalna i nieedytowalna:

- 3.1 Architektura
- 3.2 Dokumentacja geologiczno-inżynierska
- 3.3 Drogi
- 3.4 Elektroenergetyka
- 3.5 Gaz
- 3.6 Inwentaryzacja stanu istniejącego
- 3.7 Materiały do uzyskania odstępstwa na czynności zakazane

- 3.8 Materiały do wniosku ZRID
- 3.9 Opinia geotechniczna
- 3.10 PR zbiorcze
- 3.11 Prognozy i analizy ruchu\_ Gdańska
- 3.12 Rozbiórki
- 3.13 Sieć ciepłownicza
- 3.14 Teletechnika
- 3.15 Wiadukt
- 3.16 Wniosek deklaracja wodna
- 3.17 Wniosek Natura 2000
- 3.18 Wod-Kan
- 3.19 Zieleń
- 3.20 Odstępstwo od warunków technicznych WI-II.7840.5.42.2017.MKH z 21.02.20218 r.
- 3.21 Protokół przeglądu obiektu mostowego z 27.07.2019 r.
- 3.22 Decyzja środowiskowa nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.6.2017.MŚB.15 z 11.09.2017 r.
- 3.23 Materiały wykonane na przetomie 2020 i 2021 r.