

SKALA 1:500


skiego, św. Trójcy

20.5.6

projektowania:
kompleksowe
projektowanie

	odbita un n l'abr
--	----------------------

data uprawniony
nr udpr 21882
11882
Int. Waldemar Saj



Podczas prac należy chronić punkty osnowy geodezyjnej nr 5.1382 oraz 5.1381 występujące w pasie robót poprzez np. ich wygrodzenie i zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą. W przypadku naruszenia znaku geodezyjnego wyznakawca jest zobowiązany do jego odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Gdziońskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy.

Proponowane zabezpieczenie:

Priórtyzację prac związanych z realizacją inwestycji, należy dla punktów osnowy geodezyjnej nr 5.1382 oraz 5.1381 narazonych na uszkodzenie, wykonać z następujących elementów:

- 4 poczynkami – białymi metalowymi połączonymi ze sobą zasiegami prac budowlanych. Punkty zabezpieczające powinny być rozmieszczone tak, aby umożliwić po zakończeniu robót, odtworzenie uszkodzonego lub zniszczonego punktu osnowy pozycyjnej.
- Z punktów osnowy do punktów zabezpieczających oraz między punktami zabezpieczającymi należy pomierzyć kąty i boki.

proj. słup OU z oprawą ośw. drogową stylową, na wysięgniku stylowym, na fundamencie prefabrykowanym

proj. słup OU z oprawą ośw. parkową stylową, montaż na szczytce słupa, na fundamencie prefabrykowanym

proj. sieć kablowa oświetleniowa nn - YKY 5x16mm² w rurze ochronnej Ø110mm

proj. sieć kablowa oświetleniowa nn - YAKXS 4x35mm² w rurze ochronnej Ø110mm - zachowanie ciągłości obwodu ENEA Oświetlenie

proj. rura osłona sztywna Ø110 (przecisk/przewiert)

proj. uziemienie Rn<10Ω

oznaczenie działości objętej opracowaniem

urządzenia przeznaczone do demontażu

	inwestor Miasto Bydgoszcz – Zarząd Miejski i Komunikacja Publiczna w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz						
Adres:	MAREK STANOKI JORDANA DZIUBA POLSKIEGO 33, 122, 120, 126, 131/3, 131/5, 131/10, 105/3, 133, ob. 0097 j ewid. 046101_1 Bydgoszcz						
Nazwa inwestycji	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oświetleniowej						
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu						
Skala	1:500						
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.		
	Marek Maksymowicz		[Podpis]	23.05.2024	1		
Współpraca	R. Kuczyński	M. Kuprycki					