

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych pomieszczenia nr 107P
ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Polski 3/4
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
BRANŻA : budowlana, elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .
DATA OPRACOWANIA : 08.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2021

Data zatwierdzenia

dr inż. Arkadiusz Szot
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstr. bud.
nr ewid. 345/01/DW
tel. 0 606 639 424, (071) 368 70 06



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			REMONT POMIESZCZENIA 107P			
1.1	45111100-9		45111100-9 Roboty w zakresie burzenia - rozbórki ścianek			
1.1.	1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.		
			5,0	godz.	5,000	
					RAZEM	5,000
1.1.	KNR-W 2-2 02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-05 analiza indywidualna		Demontaż z odzyskiem drzwi drewnianych z ościeżnicą	m ²		
			0,84*2,0	m ²	1,680	
					RAZEM	1,680
1.1.	KNR 4-01 3 0348-04		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
			5,57*4,74-0,9*2,0	m ²	24,602	
					RAZEM	24,602
1.1.	KNR 4-01 4 0816-06 uw. p.tab.		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - powierzchnia mniejsz niż 5 m2	m ²		
			0,6*5,57	m ²	3,342	
					RAZEM	3,342
1.1.	KNR 4-01 5 0211-01		Skucie na głębokość do 1 cm warstwy podłoża zanieczyszczonego klejem bitumicznym - pow. po rozebraniu pasa parkietu w sekretariacie	m ²		
			0,6*5,57	m ²	3,342	
					RAZEM	3,342
1.1.	KNR 4-01 6 0336-01 analiza indywidualna		Odcięcie tarczą diamentową posadzki z płytek granitowych w miejscu planowanej ścianki działowej	m		
			5,57	m	5,570	
					RAZEM	5,570
1.1.	KNR 4-01 7 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek granitowych	m ²		
			podłoga 5,57*2,47+0,08*0,86	m ²	13,827	
			cokoły (2,43+5,57-1,02+2,47)*0,085	m ²	0,803	
					RAZEM	14,630
1.1.	KNR 4-01 8 0211-01 analiza indywidualna		Skucie lub zfrezowanie na głębokość do 2 cm warstwy podłoża cementowego - pow. po rozebraniu płytek granitowych i ścianki Krotność = 2	m ²		
			5,57*(2,47+0,1)	m ²	14,315	
					RAZEM	14,315
1.1.	KNR 4-01 9 0819-16		Oczyszczenie i ułożenie płytek granitowych z rozbórki	m ²		
			14,63	m ²	14,630	
					RAZEM	14,630
1.1.	KNR-W 2-10 02 2006-03 analiza indywidualna		Rozbiórka sufitu podwieszonego korytarza z wykonaniem wzmocnienia krawędzi rusztem obwodowym montowanym do rusztów ścianki wsp. do R 0,75	m ²		
			5,57*2,47	m ²	13,758	
					RAZEM	13,758
1.1.	KNR 2-02 11 2004-02 analiza indywidualna		Rozbiórka obudowy z płyt gips.-karton.na rusztach metal. usytuowanej nad szafami w rektoracie wsp. do R 0,5	m ²		
			5,57*(1,72+0,5)	m ²	12,365	
					RAZEM	12,365
1.1.	KNR 4-02 12 0114-01		Demontaż rurek ekspozycyjnych usytuowanych pod sufitem z wykuciem wsporników	m		
			4,47*2+5,57	m	14,510	
					RAZEM	14,510
1.1.	KNR 4-01 13 0108-11		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km - wsp. spulchnienia gruzu na przemie 1,3	m ³		
			(24,6*0,1+3,34*0,025+3,34*0,01+14,31*0,02+13,75*0,05+12,36*0,05)*1,3	m ³	5,419	
					RAZEM	5,419

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.	KNR 4-01 14 0108-12		Doplata za każdy następny 1 km wywozu gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11 (24,6*0,1+3,34*0,025+3,34*0,01+14,31*0,02+13,75*0,05+12,36*0,05)* 1,3	m ³ m ³	 5,419	
					RAZEM	5,419
1.2.			45421141-4 Instalowanie przegród			
1.2.	KNR-W 2- 1 02 2003-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z izolacją termiczną i przeciwdźwiękową z zagęszczeniem rusztu do 40 cm ze względu na wysokość ścianki - wsp. do R 1,3 5,57*4,74-0,9*2,0	m ² m ²	 24,602	
					RAZEM	24,602
1.2.	KNR 4-01 2 0405-02		Wstawienie stojaków z krawędziaków lub brusów w słupki przy ościeżach pod montaż drzwi w ściance działowej 4,7*2	m m	 9,400	
					RAZEM	9,400
1.3	45421000-4		45421100-5 Instalacje drzwi i okien i podobnych elementów			
1.3.	KNR-W 2- 1 02 1022-05 + KNR-W 2-02 1026- 01		Montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych EI 30 fabrycznie wykończone pełne z zachowaniem kolorystyki i typu jak drzwi wejściowe z korytarza min 90*200 cm 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
1.3.	KNR 4-01 2 0920-20		Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.3.	KNR 4-01 3 0920-24 analogia		Założenie na nowym miejscu wkładki patentowej do zamka 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			45317000-2 Inne instalacje elektryczne			
1.4.	KNR 4-03 1 1133-07		Demontaż opraw montowanych w suficie podwieszonym na korytarzu 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
1.4.	2 analiza indywidualna		Demontaż instalacji elektrycznej ze ścianki i sufitu przewidzianej do likwidacji 2,0	godz. godz.	 2,000	
					RAZEM	2,000
1.4.	KNR 4-03 3 1001-04		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych 6,0*2+1,1+0,4	m m	 13,500	
					RAZEM	13,500
1.4.	KNR 5-08 4 0209-01		Przewod wtykowy YDYt 3*1,5 mm2 (podłoże beton.) układany w tynku lub pod płytami g-k - zasilanie dodatkowych opraw oświetleniowych w sekretariacie 6,0*2+1,1+0,4	m m	 13,500	
					RAZEM	13,500
1.4.	KNR 5-08 5 0207-01		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur 3,5	m m	 3,500	
					RAZEM	3,500
1.4.	KNR 5-08 6 0109-01		Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w ściance działowej 3,5	m m	 3,500	
					RAZEM	3,500
1.4.	KNR 5-08 7 0501-04 z. o. 3.1. 9901		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach kotwiących metalowych na podłożu betonowym (il. mocowań 2) Instalacje powyżej 4 m. 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
1.4.	KNR 5-08 8 0511-08 z. o. 3.1. 9901		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych LED zawieszanych 25W - przelotowych Instalacje powyżej 4 m.	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
1.4.	KNR 5-08 9 0802-07		Wykucie otworu na gniazda pod puszki	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNR 5-08 10 0302-01		Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNR 5-08 11 0307-06		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych dwuprzyciskowych na przygotowanym podłożu z podłączeniem pod oprawy oświetleniowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNR 5-08 12 0301-03		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kółków plast.w podłożu betonowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNR 5-08 13 0302-08		Montaż na gotowym podłożu puszki natynkowej przez przykręcanie pod przełącznik oświetlenia	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNR 5-08 14 0306-01		Montaż na gotowym podłożu przełącznika do oświetlenia sterowanego zdalnie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNNR-W 9 15 1201-02		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
			1	punkt	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4.	KNNR-W 9 16 1201-03		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
			3	punkt	3,000	
					RAZEM	3,000
1.4.	KNKRB 5 17 0802-01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego	pomiar		
			2	pomiar	2,000	
					RAZEM	2,000
1.5	45410000-4		45410000-4 Tynkowanie			
1.5.	KNR 4-01 1 0705-07		Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm pokryw.brudzy z przewodami elektrycznymi -wykonanie z gotowych zapraw workowanych	m		
			13,5	m	13,500	
					RAZEM	13,500
1.5.	KNR 4-01 2 0708-01		Wykon.pasów tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.pasów do 15 cm po rozbiórce ścianek i cokołów granitowych - wykonanie z gotowych zapraw workowanych	m		
			4,74*2+5,57	m	15,050	
					RAZEM	15,050
1.6	45432111-5		45432110-8 Kładzenie podłóg			
1.6.	NNRNKB 1 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujące	m ²		
			(2,42+0,6)*5,57+0,15*0,9	m ²	16,956	
					RAZEM	16,956
1.6.	NNRNKB 2 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
			(2,42+0,6)*5,57+0,15*0,9	m ²	16,956	
					RAZEM	16,956
1.6.	NNRNKB 3 202 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
			(2,42+0,6)*5,57+0,15*0,9	m ²	16,956	
					RAZEM	16,956
1.6.	NNRNKB 4 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod układanie deszczulek parkietowych	m ²		
			(2,42+0,6)*5,57+0,15*0,9	m ²	16,956	
					RAZEM	16,956
1.6.	KNR-W 2- 5 02 1122-01		Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
			(2,42+0,6)*5,57+0,15*0,9	m ²	16,956	
					RAZEM	16,956

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6.	KNR-W 4-6 01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego przy posadzce istniejącej (4,87-1,05-0,6)*2+5,64-1,05*2+0,53*2+0,63*2	m m	 12,300	
					RAZEM	12,300
1.6.	KNR 4-01 7 0816-04		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek istniejących i uzupełnionych 2,42*5,57+4,87*5,61+0,15*0,9+0,53*0,87+0,63*0,86	m ² m ²	 41,938	
					RAZEM	41,938
1.6.	8 wycena indywidualna		Szpachlowanie szczelin w parkiecie - powierzchnia istniejącego parkietu (4,87-0,6)*5,61+0,53*0,87+0,63*0,86	m ² m ²	 24,958	
					RAZEM	24,958
1.6.	KNR 2-02 9 1111-08		Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów 2,42*5,57+4,87*5,61+0,15*0,9+0,53*0,87+0,63*0,86	m ² m ²	 41,938	
					RAZEM	41,938
1.6.	KNR 4-01 10 1207-02 analiza indywidualna		Malowanie lakierem cokołów 2,42*2+4,87*2+5,61*2-1,05*3+0,53*2+0,63*2	m m	 24,970	
					RAZEM	24,970
1.6.	KNR-W 2-11 02 1125-05 analogia		Progowa listwa aluminiowa na styku parkietu z płytkami korytarza 0,9	m m	 0,900	
					RAZEM	0,900
1.7	45432111-5		45431000-7 Kładzenie płytek			
1.7.	KNR 4-01 1 0810-02		Uzupełnienie cokolików granitowych o dług.ponad 1 m z jednego rzędu płytek z odzysku 0,3+0,2+5,57-1,05	m m	 5,020	
					RAZEM	5,020
1.8	45442100-8		45442100-8 Roboty malarskie			
1.8.	KNR 4-01 1 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <i>sufit</i> 2,42*5,57+4,87*5,61+0,31*0,57*2 <i>ściany</i> (2,42*2+4,87*2+5,64)*4,74-1,32*2,36*2+(1,32+2,36*2)*0,27*2-1,05*2,05*2	m ² m ² m ²	 41,154 88,569	
					RAZEM	129,723
1.8.	NNRNKB 2 202 1134-02		Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów pod gładzie po usunięciu powłok farby <i>sufit</i> 2,42*5,57+4,87*5,61+0,31*0,57*2 <i>ściany</i> (2,42*2+4,87*2+5,64)*4,74-1,32*2,36*2+(1,32+2,36*2)*0,27*2-1,05*2,05*2	m ² m ² m ²	 41,154 88,569	
					RAZEM	129,723
1.8.	KNR-W 2-3 02 0830-06		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2,42*5,57+4,87*5,61+0,31*0,57*2	m ² m ²	 41,154	
					RAZEM	41,154
1.8.	KNR-W 2-4 02 0830-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (2,42*2+4,87*2+5,64)*4,74-1,32*2,36*2+(1,32+2,36*2)*0,27*2-1,05*2,05*2	m ² m ²	 88,569	
					RAZEM	88,569
1.8.	NNRNKB 5 202 1134-02		Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie <i>sufit</i> 2,42*5,57+4,87*5,61+0,31*0,57*2 <i>ściany</i> (2,42*2+4,87*2+5,64)*4,74-1,32*2,36*2+(1,32+2,36*2)*0,27*2-1,05*2,05*2	m ² m ² m ²	 41,154 88,569	
					RAZEM	129,723
1.8.	KNR 4-01 6 1204-01 analogia		Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5 2,42*5,57+4,87*5,61+0,31*0,57*2	m ² m ²	 41,154	
					RAZEM	41,154

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8.7	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna		Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5 $(2,42*2+4,87*2+5,64)*4,74-1,32*2,36*2+(1,32+2,36*2)*0,27*2-1,05*2,05*2$	m ² m ²	 88,569	
					RAZEM	88,569
1.8.8	KNR-W 2-02 1510-07 + KNR-W 2-02 1510-08		Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem <i>ściana dobudowana</i> $5,57*4,74*2-1,05*2,05*2$	m ² m ²	 48,499	
					RAZEM	48,499
1.8.9	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć <i>powierzchnie korytarza przy wykonanej ścianie</i> <i>sufit</i> $2,37*5,57+4,57*2,69$ <i>ściany</i> $(2,37+5,57+4,57)*4,1-2,32*2,51-1,45*2,61+(1,45+2,61*2)*0,68+6,9*1,6$	m ² m ² m ²	 25,494 57,259	
					RAZEM	82,753
1.8.10	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie <i>powierzchnie korytarza przy wykonanej ścianie</i> <i>sufit</i> $2,37*5,57+4,57*2,69$ <i>ściany</i> $(2,37+5,57+4,57)*4,1-2,32*2,51-1,45*2,61+(1,45+2,61*2)*0,68+6,9*1,6$	m ² m ² m ²	 25,494 57,259	
					RAZEM	82,753
1.8.11	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym <i>powierzchnie korytarza przy wykonanej ścianie</i> $2,37*5,57+4,57*2,69$	m ² m ²	 25,494	
					RAZEM	25,494
1.8.12	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora <i>powierzchnie korytarza przy wykonanej ścianie</i> $(2,37+5,57+4,57)*4,1-2,32*2,51-1,45*2,61+(1,45+2,61*2)*0,68+6,9*1,6$	m ² m ²	 57,259	
					RAZEM	57,259
1.8.13	KNR 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $0,14*0,6*2*24$	m ² m ²	 4,032	
					RAZEM	4,032
1.8.14	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm $0,2*2$	m m	 0,400	
					RAZEM	0,400
1.8.15	analiza indywidualna		Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach 2,0	godz. godz.	 2,000	
					RAZEM	2,000
1.8.16	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie folią podłóg, okien, opraw oświetleniowych, drzwi zabudowanych szaf w korytarzu.itp. $2,42*5,57+4,87*5,61+0,15*0,9+0,53*0,87+0,63*0,86+2,0*5,57+2,37*5,57+4,57*2,69$ $1,34*(2,36+0,4)*2$ $1,4*0,3*6$ $1,05*2,1*4$ $6,9*(2,5+0,5)$	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 78,572 7,397 2,520 8,820 20,700	
					RAZEM	118,009

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT POMIESZCZENIA 107P				
1.1	45111100-9	45111100-9 Roboty w zakresie burzenia - rozbórki ścianek				
1.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia sali - nakład na 2 osobowy zespół roboczy	godz.	5,000		
1.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 + KNR-W 2-02 1022-05 analiza indywidualna	Demontaż z odzyskiem drzwi drewnianych z ościeżnicą	m ²	1,680		
1.1.3	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	24,602		
1.1.4	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - powierzchnia mniejsz niż 5 m2	m ²	3,342		
1.1.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie na głębokość do 1 cm warstwy podłoża zanieczyszczonego klejem bitumicznym - pow. po rozebraniu pasa parkietu w sekretariacie	m ²	3,342		
1.1.6	KNR 4-01 0336-01 analiza indywidualna	Odcięcie tarczą diamentową posadzki z płytek granitowych w miejscu planowanej ścianki działowej	m	5,570		
1.1.7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek granitowych	m ²	14,630		
1.1.8	KNR 4-01 0211-01 analiza indywidualna	Skucie lub zfrezowanie na głębokość do 2 cm warstwy podłoża cementowego - pow. po rozebraniu płytek granitowych i ścianki Krotność = 2	m ²	14,315		
1.1.9	KNR 4-01 0819-16	Oczyszczenie i ułożenie płytek granitowych z rozbiorki	m ²	14,630		
1.1.	KNR-W 2-02 10 2006-03 analiza indywidualna	Rozbórka sufitu podwieszono korytarza z wykonaniem wzmocnienia krawędzi rusztem obwodowym montowanym do rusztów ścianki wsp. do R 0,75	m ²	13,758		
1.1.	KNR 2-02 2004-11 02 analiza indywidualna	Rozbórka obudowy z płyt gips.-karton.na rusztach metal.usytuowanej nad szafami w rektoracie wsp. do R 0,5	m ²	12,365		
1.1.	KNR 4-02 0114-12 01	Demontaż rurek ekspozycyjnych usytuowanych pod sufitem z wykuciem wsporników	m	14,510		
1.1.	KNR 4-01 0108-13 11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km - wsp. spulchnienia gruzu na przymie 1,3	m ³	5,419		
1.1.	KNR 4-01 0108-14 12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	5,419		
1.2		45421141-4 Instalowanie przegród				
1.2.1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z izolacją termiczną i przeciwdźwiękową z zagęszczeniem rusztu do 40 cm ze względu na wysokość ścianki - wsp. do R 1,3	m ²	24,602		
1.2.2	KNR 4-01 0405-02	Wstawienie stojaków z krawędziaków lub brusów w słupki przy ościeżach pod montaż drzwi w ścianie działowej	m	9,400		
1.3	45421000-4	45421100-5 Instalacje drzwi i okien i podobnych elementów				
1.3.1	KNR-W 2-02 1022-05 + KNR-W 2-02 1026-01	Montaż drzwi drewnianych przeciwpożarowych EI 30 fabrycznie wykonane pełne z zachowaniem kolorystyki i typu jak drzwi wejściowe z korytarza min 90*200 cm	m ²	1,800		
1.3.2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	1,000		
1.3.3	KNR 4-01 0920-24 analogia	Założenie na nowym miejscu wkładki patentowej do zamka	szt.	1,000		
1.4		45317000-2 Inne instalacje elektryczne				
1.4.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw montowanych w suficie podwieszonym na korytarzu	szt.	6,000		
1.4.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej ze ścianki i sufitu przewidzianej do likwidacji	godz.	2,000		
1.4.3	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	13,500		
1.4.4	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy YDYt 3*1,5 mm2 (podłoże beton.) układany w tynku lub pod płytami g-k - zasilanie dodatkowych opraw oświetleniowych w sekretariacie	m	13,500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m	3,500		
1.4.6	KNR 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w ścianie działowej	m	3,500		
1.4.7	KNR 5-08 0501-04 z.o. 3.1. 9901	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach kotwiących metalowych na podłożu betonowym (il. mocowań 2) Instalacje powyżej 4 m.	kpl.	4,000		
1.4.8	KNR 5-08 0511-08 z.o. 3.1. 9901	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych LED zawieszanych 25W - przelotowych Instalacje powyżej 4 m.	szt.	4,000		
1.4.9	KNR 5-08 0802-07	Wykucie otworu na gniazda pod puszki	szt.	1,000		
1.4.	KNR 5-08 0302-10 01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	1,000		
1.4.	KNR 5-08 0307-11 06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych dwuprzyciskowych na przygotowanym podłożu z podłączeniem pod oprawy oświetleniowe	szt.	1,000		
1.4.	KNR 5-08 0301-12 03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym	szt.	1,000		
1.4.	KNR 5-08 0302-13 08	Montaż na gotowym podłożu puszki natynkowej przez przykręcanie pod przełącznik oświetlenia	szt.	1,000		
1.4.	KNR 5-08 0306-14 01	Montaż na gotowym podłożu przełącznika do oświetlenia sterowanego zdalnie	szt.	1,000		
1.4.	KNNR-W 9 15 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1,000		
1.4.	KNNR-W 9 16 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt	3,000		
1.4.	KNKRB 5 0802-17 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n.jednofazowego	pomiar.	2,000		
1.5	45410000-4	45410000-4 Tynkowanie				
1.5.1	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm pokryw. bruzdy z przewodami elektrycznymi -wykonanie z gotowych zapraw workowanych	m	13,500		
1.5.2	KNR 4-01 0708-01	Wykon.pasów tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.pasów do 15 cm po rozbiórce ścianek i cokołów granitowych - wykonanie z gotowych zapraw workowanych	m	15,050		
1.6	45432111-5	45432110-8 Kładzenie podłóg				
1.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod warstwy wyrównujące	m ²	16,956		
1.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	16,956		
1.6.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²	16,956		
1.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży chłonnych pod układanie deszczulek parkietowych	m ²	16,956		
1.6.5	KNR-W 2-02 1122-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²	16,956		
1.6.6	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego przy posadzce istniejącej	m	12,300		
1.6.7	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek istniejących i uzupełnionych	m ²	41,938		
1.6.8	wycena indywidualna	Szpachlowanie szczelin w parkiecie - powierzchnia istniejącego parkietu	m ²	24,958		
1.6.9	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie trzykrotne posadzek i parkietów	m ²	41,938		
1.6.	KNR 4-01 1207-10 02 analiza indywidualna	Malowanie lakierem cokołów	m	24,970		
1.6.	KNR-W 2-02 11 1125-05 analogia	Progowa listwa aluminiowa na styku parkietu z płytkami korytarza	m	0,900		
1.7	45432111-5	45431000-7 Kładzenie płytek				
1.7.1	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików granitowych o dług.ponad 1 m z jednego rzędu płytek z odzysku	m	5,020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8	45442100-8	45442100-8 Roboty malarskie				
1.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	129,723		
1.8.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów pod gładzie po usunięciu powłok farby	m ²	129,723		
1.8.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	41,154		
1.8.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	88,569		
1.8.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitu i ściany pod malowanie	m ²	129,723		
1.8.6	KNR 4-01 1204-01 analiza	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5	m ²	41,154		
1.8.7	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora Krotność = 1,5	m ²	88,569		
1.8.8	KNR-W 2-02 1510-07 + KNR-W 2-02 1510-08	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	48,499		
1.8.9	KNR 4-01 1204-08 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - naprawa drobnych uszkodzeń tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzeń powierzchni i uzupełnieniem akrylu na styku płaszczyzn i w miejscach pęknięć	m ²	82,753		
1.8.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian pod malowanie	m ²	82,753		
1.8.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m ²	25,494		
1.8.12	KNR 4-01 1204-02 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w/g istniejącej kolorystyki lub uzgodnień z przedstawicielem inwestora	m ²	57,259		
1.8.13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	4,032		
1.8.14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr. do 50 mm	m	0,400		
1.8.15	analiza indywidualna	Demontaż i montaż po malowaniu wyłączników i gniazd oraz osłona drobnych elementów na ścianach	godz.	2,000		
1.8.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien, opraw oświetleniowych, drzwi zabudowanych szaf w korytarzu, itp.	m ²	118,009		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: