

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	53,33	m ²	53,330	
				RAZEM	53,330
2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01	poz.1	m ²	53,330	
				RAZEM	53,330
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	poz.1	m ²	53,330	
				RAZEM	53,330
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - LVT	m ²		
d.1	1112-05	poz.1	m ²	53,330	
				RAZEM	53,330
2		Ściany i sufity			
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	155,979	m ²	155,979	
				RAZEM	155,979
6	KNR 2-02	Dwukrotnie malowanie doborowe farbą latexową zmywalną.	m ²		
d.2	1504-05	poz.5	m ²	155,979	
				RAZEM	155,979
7	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.2	0802-06	poz.5*5%	m ²	7,799	
				RAZEM	7,799
8	KNR 4-04	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zbrocza	m ³		
d.2	0103-01	0,787	m ³	0,787	
				RAZEM	0,787
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0710-02	0,648	m ²	0,648	
				RAZEM	0,648
3		Instalacja elektryczna			
10	KNR 4-03	Zabezpieczenie instalacji po demontażu ściany	szt.		
d.3	0508-03	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W	szt.		
d.3	0606-07	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Wywóz i utylizacja			
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - 15km	m ³		
d.4	0108-11	Krotność = 2 poz.1*0,02+poz.8	m ³	1,854	
				RAZEM	1,854
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.4	0108-12	Krotność = 28 poz.12	m ³	1,854	
				RAZEM	1,854
14		Utylizacja gruzu	m ³		
d.4		poz.12	m ³	1,854	
				RAZEM	1,854
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.4	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.4	0355-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
d.4	1023-12	1,06*2,08	m ²	2,205	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,205
18 d.4		montaż mebli kuchennych w zabudowie stałej	szt		
	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000