

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: NAKŁADKA BITUMICZNA UL. GROCHOWSKA W PRZEMYSŁU

ADRES INWESTYCJI: UL. GROCHOWSKA; 37-700 PRZEMYSŁ

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
.						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	Kalkulacja własna.	Dostosowanie do warunków umowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,000		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
2 d.2	KNNR 6 1102-04 Analogia	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem tamanym 0/31,5 mm z mechanicznym zagęszczeniem przy gt. wyboi do 10 cm	m2	15,000		
3 d.2	KNNR 6 0309-03 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	273,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3		POBOCZE (dt.152,0 m i szer. 0,5 m)				
4 d.3	KNNR 6 0101-02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	77,000		
5 d.3	KNNR 6 0113-06 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	77,000		
6 d.3	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 i frakcji 2-5	m2	77,000		
Razem dział: POBOCZE (dt.152,0 m i szer. 0,5 m)						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------