



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa Centrum Borówieckiej Aktywności – interaktywny plac zabaw w miejscowości Borówiec, dz. nr 282/6 i 282/4.

I. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje montaż urządzeń placu zabaw wraz z nawierzchnią. Jest to pierwszy etap realizacji założeń zawartych w dokumentacji projektowej.

Wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotowej inwestycji zawarto w dokumentacji projektowej autorstwa LEGE ARTIS MONIKA WYKA.

Stan istniejący:

Teren działki objętej opracowaniem jest terenem częściowo zagospodarowanym. Obecnie znajduje się na niej pumptruck rowerowy, ścieżki o nawierzchni naturalnej oraz obiekty małej architektury. Na działkach sąsiednich występuje zabudowa jednorodzinna, boisko oraz świetlica wiejska. Działki obrośnięte są trawą oraz występują liczne nasadzenia w postaci drzew liściastych. Obszar opracowania nie jest uzbrojony w podziemną sieć infrastruktury technicznej. Powierzchnia terenu jest zróżnicowana pod względem wysokościowym – można zaobserwować skarpy oraz wzniesienia.

Stan projektowany:

Zaprojektowano miejsce rekreacji w skład którego wchodzi elementy placu zabaw o konstrukcji drewnianej oraz nawierzchnią bezpieczną z drewnianych zrębków lub trawy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż urządzeń:

1. Tyrolka- 1 szt.,
2. Zestaw trzech domków - 1 szt.,
3. Zjeżdżalnia tunel- 1 szt.,
4. Zjeżdżalnia otwarta - 1 szt.,
5. Ściana wspinaczkowa z liną – 1 szt.,
6. Schody drewniane – 1 szt.,
7. Piaskownica z urządzeniem do zabawy piaskiem – 1 szt.,
8. Huśtawka trzystanowiskowa- 1 szt.,
9. Bujak – statek 2 – 1 szt.,
10. Wigwam – 1 szt.,
11. Huśtawka równoważna – 1 szt.,

Ponadto:

- nawierzchnia bezpieczna z drewnianych zrębków pod urządzenia placu zabaw,
- nawierzchnia bezpieczna – trawa,
- obrzeża,

W projekcie podano karty katalogowe urządzeń jako przykładowe. Wszystkie urządzenia powinny być wizualnie zgodne z założonymi w projekcie.



Zamówienie obejmuje wykonanie robót terenowych przygotowawczych (przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy przed dostępem osób z zewnątrz ażurowym szczelnym ogrodzeniem, montaż tablicy informacyjnej budowy), **geodezyjnych, ziemnych, wykonanie strefy bezpiecznej, montaż urządzeń oraz roboty wykończeniowe, porządkowe i odbiorowe.**

Po zakończeniu zadania należy uporządkować teren do stanu umożliwiającego użytkowanie obiektu. Teren na którym prowadzone będą prace budowlane należy doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni trawiastych).

Szczegółowa specyfikację konstrukcyjną i materiałową wskazano w projekcie.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przedstawienia Zamawiającemu przed montażem urządzeń wszystkich krajowych deklaracji i atestów zastosowanych materiałów i urządzeń oraz ich wizualizacji,
- uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań materiałowych Inspektora nadzoru i Inwestora na ich zastosowanie przed wbudowaniem,
- dostarczenia atestów dla rozwiązań indywidualnych,
- zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
- zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikających,
- zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
- wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, niezbędne pomiary i protokoły,

II. Termin wykonania:

- rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
- zakończenie robót w terminie 6 miesięcy,

Uwaga

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty kierownika budowy, koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty



transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapisów sprzecznych w tym zakresie.

III. Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu;
2. Projekt architektoniczno-budowlany;
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4. Przedmiar robót.
5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych;

Kierownik Wydziału Inwestycji
J. Grzybowska
Jolanta Grzybowska

