

Kobylnica, dnia 17.08.2023 r.

Wykonawcy

dot. postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kompletną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.



Odpowiedź 2:

Zamawiający prześle dokumenty potrzebne do realizacji zamówienia w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 3:

Zamawiający będzie dysponował nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), tj. w dniu przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem §5 pkt 7 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia



ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (przekrusz betonowy).

Odpowiedź 6:

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 7:


Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawią) nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź 7:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączków kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.



Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z sieci nieujętej w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętej w projekcie budowlanym, zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ

Pytanie 10:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź 10:

Przedmiar należy traktować jako element dokumentacji projektowej, w przypadkach wątpliwych w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę projekt budowlany.

Pytanie 11:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź 11:

Przedmiar robót w całości związany jest z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 12:

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź 12:

W pełnym zakresie, w przypadkach wątpliwych w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę projekt budowlany.



Pytanie 13:

Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odpowiedź 13:

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ofertowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy opisanego w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia SWZ oraz z uwzględnieniem Rozdziału XII. Sposób obliczania ceny oferty SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej odpowiednio załącznik nr 1 i 9 do SWZ.

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie docelowej lokalizacji oraz konstrukcji planowanych odcinków.

Odpowiedź 14:

Tak, Zamawiający wymagał będzie wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 15:

Prosimy o wskazanie rodzaju i ilości materiału pozyskanego z rozbiórki jaki będzie należał do Zamawiającego. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć koszty spaletowania materiałów w postaci kostek, krawężników?

Odpowiedź 15:

W uzgodnieniu z Zamawiającym materiał z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, należy dostarczyć na plac składowy Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/2.

Pytanie 16:

Prosimy o informację, czy materiał pozyskany z rozbiórki podbudowy z kruszywa będzie mógł zostać ponownie wbudowany?



Odpowiedź 16:

Nie.

Pytanie 17:

Prosimy o zamieszczenie bilansu robót ziemnych oraz przekroi poprzecznych.

Odpowiedź 17:

Rzędne drogi należy przyjąć według rys. 4.1, natomiast przekroje według rys. 3.1.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że w-w podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm należy wykonać na całej powierzchni jezdni.

Odpowiedź 18:

Nie, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (n.p. TOM I opis str. 12).

Pytanie 19:

Prosimy o informację do kogo będzie należał materiał pozyskany z wycinki drzew?

Odpowiedź 19:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz utylizacji pozyskanej gałęziówki i uporządkowania terenu. Wycięte drzewa stają się własnością Wykonawcy.

Pytanie 20:


Prosimy o informację, jaką długość okresu pielęgnacji trawników należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie będzie wymagał pielęgnacji wykonanych trawników. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres min. 60 miesięcy.

Pytanie 21:

Prosimy o podanie rodzaju i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy przyjąć w całym okresie pielęgnacyjnym.



Odpowiedź 21:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 20.

Pytanie 22:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nawierzchni ścieżki rowerowej z SMA 8 na AC 8 S lub AC 11 S. Z doświadczenia nawierzchnia wykonana z SMA będzie zbyt porowata, trudno odprowadza wodę i przez strukturę nawierzchni jest niewygodna dla użytkowników.

Odpowiedź 22:

Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni ścieżki rowerowej na AC 11 S KR3-4.

Pytanie 23:

Prosimy o informację w jakim kolorze należy wykonać ścieżkę i ciąg pieszo rowerowy.

Odpowiedź 23:

Zamawiający wskazuje, że ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać w kolorze czarnym.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące ogrodzenie należy tylko przestawić, bez kosztów zakupu nowych elementów.

Odpowiedź 24:

Nie. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem (od poz. 9.1 do poz. 9.10)

Pytanie 25:


Prosimy o zdjęcie poglądowe wiat.

Odpowiedź 25:

Zamawiający dołącza rysunek wiaty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania obramowania jezdni należy przyjąć krawężnik kamienny 15x30.



Odpowiedź 26:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Ze względu na okres urlopowy prosimy o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 28.08.2023.

Odpowiedź 27:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu składania ofert.

Pytanie 28:

Z przedmiaru robót drogowych wynika, że należy zastosować podbudowę – grunt stabilizowany cementem C3/4 w ilości 1027,94 m³. Z dokumentacji wychodzi, że trzeba będzie użyć tej podbudowy - 3 144m³. Proszę o wyjaśnienie, którą ilość podbudowy należy przyjąć.

Odpowiedź 28:

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (n.p. TOM I opis str. 12): warstwa gruntu stabilizowanego cementem pod konstrukcją nawierzchni drogi/chodnika/ścieżki występuje w km 0+000-0+450, na pozostałym odcinku nie występuje.

Pytanie 29:


Proszę o informacje odnośnie ogrodzenia, o którym mowa w przedmiarze - rozbiórka, oczyszczenie, renowacja i ponowny montaż ogrodzenia - 50m - proszę o wskazanie miejsca występowania ogrodzenia, zdjęcia oraz informacji na czym ma polegać renowacja.

Odpowiedź 29:

Zamawiający dołącza zdjęcie odcinka ogrodzenia do przestawienia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Renowacja polega na malowaniu i zabezpieczeniu z farbą antykorozyjną.

Pytanie 30:

Proszę o podanie parametrów dla rury przepustowej HDPE DN 1000.



Odpowiedź 30:

Zamawiający dołącza SST, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pytanie 31:

Proszę o przedstawienie schematów prefabrykatów betonowych DN 1200 – montowanych przy rurze przepustowej.

Odpowiedź 31:

Zamawiający dołącza rysunek przepustu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Pytanie 32:

Proszę o przedstawienie projektu/ schematu/ karty katalogowej wiat przystankowych.

Odpowiedź 32:

Zamawiający dołącza rysunek wiaty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 33:

W związku z obszernym, wielobranżowym charakterem przedmiotu zamówienia, koniecznością pozyskania wielu ofert materiałowych oraz wyceny usług od podwykonawców oraz w związku z okresem urlopowym w wielu firmach oraz "długim weekendem" zwracam się z prośbą o możliwość przesunięcia terminu składania ofert o 1,5 tygodnia tj do 31.08.2023r. Istnieje spore ryzyko, iż do aktualnego terminu składania ofert wykonawcy nie będą w stanie pozyskać wycen na niezbędne materiały/ prace.

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu składania ofert.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający będzie naliczał wykonawcy opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź 34:

Nie. Zgodnie z Art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wyłącznie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg



Pytanie 35:

Proszę o informacje: czy regulacja pionowa urządzeń : włączów, studzienek, skrzynek , ma polegać jedynie na regulacji wysokościowej czy w ramach tych prac należy przyjąć wymianę jakichś elementów na nowe?

Odpowiedź 35:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać regulację wysokościową urządzeń.

Pytanie 36:

Proszę o informacje na temat pozycji 3.5 przedmiaru branży drogowej - formowanie i zagęszczanie nasypów (z piasku lub żwiru) - czy do wyceny należy przyjąć nowo dowieziony piasek czy można użyć materiału z wykopów?

Odpowiedź 36:

Do wyceny należy przyjąć nowo dowieziony piasek.

Pytanie 37:

Proszę o informacje na temat pozycji 10.6 przedmiaru branży drogowej - nasypanie warstwy piasku na dnie rowu. Proszę o podanie grubości piasku do nasypania oraz szerokości rowu.

Odpowiedź 37:

Należy przyjąć grubość piasku do nasypania 20 cm oraz szerokość rowu 170 cm.

Pytanie 38:

Prośba o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej

Odpowiedź 38:


Zamawiający dołącza opinię geotechniczną, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma.

Pytanie 40:

Prośba o dołączenie rysunków dotyczących "Przebudowa/demontaż rur przepustu". Poz. nr 10 w przedmiarze robót drogowych

Odpowiedź 40:

Zamawiający dołącza rysunek przepustu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.



Pytanie 41:

Prosimy o podanie długości i lokalizacji przepustu do wykonania. Prosimy o podanie czego dotyczy Poz.10.1 – wykopy oraz przekopy w ilości 1332 m³?

Odpowiedź 41:

Długość i lokalizację przepustu należy przyjąć zgodnie z PZT. Poz. 10.1 dotyczy przebudowy przepustu pod drogą oraz rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami.

Pytanie 42:

Prosimy o jednoznaczne podanie grubości warstwy humusu do wykonania.

Odpowiedź 42:

Należy przyjąć grubość 10 cm.

Pytanie 43:

Prosimy o informację czy przedmiotem zamówienia jest budowa kanału technologicznego. W opisie zamówienia nie ma takiej informacji, natomiast w dokumentacji jest zamieszczony projekt techniczny budowy kanału. Jeśli tak to prosimy o załączenie stosownego przedmiaru.

Odpowiedź 43:

Zamawiający wyjaśnia, że budowa kanału technologicznego nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Załączniki do pisma:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek wiaty,
- 2) załącznik nr 2 – zdjęcie odcinka ogrodzenia do przestawienia,
- 3) załącznik nr 3 – szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót,
- 4) załącznik nr 4 - rysunek przepustu,
- 5) załącznik nr 5 – opinia geotechniczna.



Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, które stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

WVOT
Leszek Kullński
10