

PRZEDMIAR ROBÓT 600-20-002

CPV:

Budowa: Modliszewko - utwardzenie poboczy tłuczniem na długości 250 mb
 Obiekt: Droga gminna nr 287049P
 Rodzaj robót: Wykonanie korytowania i utwardzenie kruszywem na gł. 15 cm
 Lokalizacja: Modliszewko gm. Gniezno

PRZEDMIAR 600-20-002

Strona 1

30-06-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45000000-7: Roboty budowlane - utwardzenie pobocza na szerokość 120 cm i na głębokość 15 cm			
1	1	KNR 201-02-12-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m ³	45,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar	250*1,2*0,15		45,000
1	2	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	300,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		250*1,2		300,000
1	3	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	300,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Tłuczeń drogowy	250*1,2		300,000
1	4	KNR 231-01-14-04-00	Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm do 15 cm krotność = 7	m ²	300,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Destrukt na zaklinowanie	250*1,2		300,000
2		CPV 45000000-7: Roboty budowlane dodatkowe - profilowanie utwardzonego pobocza			
2	1	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	500,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Plac przed sklepem oraz wjazdy do bloku	125*4,0		500,000

