

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - organizacja ruchu
ADRES INWESTYCJI : ul. Hallera, Mogilno
INWESTOR : Urząd Gminy Mogilno
ADRES INWESTORA : Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mucha
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rafał Kurowski
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pasy ostrzegawcze dla niewidomych					
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0806-01	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR-W 5-10	Cięcie kostki pod płyty ostrzegawcze	m		
d.1	0323-04	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KSNR 6	Chodniki z płyt betonowych - OSTRZEGAWCZYCH na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
d.1	0503-03	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
2 Oznakowanie pionowe					
4	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.2	0419-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zabetonowane	szt.		
d.2	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - TABLICA ZNAK D-6 i T-27	szt.		
d.2	0702-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 Oznakowanie poziome					
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.3	0102-01	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR 6	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm ³ /m ²	m ²		
d.3	1004-02	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - BIAŁE, struktura 2-6mm	m ²		
d.3	0204-03	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - CZERWONE, struktura 2-6mm	m ²		
d.3	0204-03	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
4 Punkty LED - kocie oczka					
11	KNNR-W 3	Wiercenie otworów o śr. 20 mm wiertnicami diamentowymi	cm		
d.4	0408-02	12	cm	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
12	KNNR 5	Wykucie otworu pod montaż punktu	otw.		
d.4	1209-01	12	otw.	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
13	KNNR 5	Montaż punktów LED	kpl.		
d.4	0503-01	12	kpl.	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
5 Tymczasowa organizacja ruchu					
14	wycena indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót	kpl		
d.5		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000