

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - organizacja ruchu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza, Mogilno  
INWESTOR : Urząd Gminy Mogilno  
ADRES INWESTORA : Narutowicza 1, 88-300 Mogilno  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mucha  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rafał Kurowski  
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pasy ostrzegawcze dla niewidomych</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0806-01</b>	8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	<b>KNR-W 5-10</b>	Cięcie kostki pod płyty ostrzegawcze	m		
d.1	<b>0323-04</b>	34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
3	<b>KSNR 6</b>	Chodniki z płyt betonowych - OSTRZEGAWCZYCH na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0503-03</b>	8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2 Oznakowanie pionowe</b>					
4	<b>KNR 2-25</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.2	<b>0419-05</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> - TABLICA ZNAK D-6 i T-27 - na słupku zabetonowane	szt.		
d.2	<b>0702-05</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> - TABLICA ZNAK D-6 i T-27- na słupie oświetlenia	szt.		
d.2	<b>0702-05</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Oznakowanie poziome</b>					
7	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0102-01</b>	28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
8	<b>KNNR 6</b>	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1004-02</b>	28	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	<b>KNR AT-04</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - BIAŁE, struktura 2-6mm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0204-03</b>	14	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
10	<b>KNR AT-04</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - CZERWONE, struktura 2-6mm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0204-03</b>	12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4 Punkty LED - kocie oczka</b>					
11	<b>KNNR-W 3</b>	Wiercenie otworów o śr. 20 mm wiertnicami diamentowymi	cm		
d.4	<b>0408-02</b>	6	cm	6.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	<b>KNNR 5</b>	Wykucie otworu pod montaż punktu	otw.		
d.4	<b>1209-01</b>	6	otw.	6.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	<b>KNNR 5</b>	Montaż punktów LED - kocie oczka	kpl.		
d.4	<b>0503-01</b>	6	kpl.	6.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5 Tymczasowa organizacja ruchu</b>					
14	<b>wycena indywidualna</b>	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót	kpl		
d.5		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>