

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - organizacja ruchu
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego (2), Mogilno
INWESTOR : Urząd Gminy Mogilno
ADRES INWESTORA : Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mucha
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rafał Kurowski
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pasy ostrzegawcze dla niewidomych					
1 d.1	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2 d.1	KNR-W 5-10 0323-04	Cięcie kostki pod płyty ostrzegawcze	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
3 d.1	KSNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych - OSTRZEGAWCZYCH na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2 Oznakowanie pionowe					
4 d.2	KNR 2-25 0419-05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - TABLICA ZNAK D-6 i T-27 - na słupku zabetonowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Oznakowanie poziome					
6 d.3	KNNR 6 1004-02	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm3/m2	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
7 d.3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
8 d.3	KNR AT-04 0204-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - BIAŁE, struktura 2-6mm	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9 d.3	KNR AT-04 0204-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - CZERWONE, struktura 2-6mm	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
4 Punkty LED - kocie oczka					
10 d.4	KNNR-W 3 0408-02 analogia	Wiercenie otworów o śr. 20 mm wiertnicami diamentowymi	cm		
		6	cm	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.4	KNNR 5 1209-01 analogia	Wykucie otworu pod montaż punktu	otw.		
		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.4	KNNR 5 0503-01 analogia	Montaż punktów LED - kocie oczka	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 Tymczasowa organizacja ruchu					
13 d.5	wycena indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000