

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - organizacja ruchu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Konopnickiej, Mogilno  
INWESTOR : Urząd Gminy Mogilno  
ADRES INWESTORA : Narutowicza 1, 88-300 Mogilno  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mucha  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rafał Kurowski  
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Pasy ostrzegawcze dla niewidomych</b>					
1 d.1	<b>KNR 2-31 0806-01</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2 d.1	<b>KNR-W 5-10 0323-04</b>	Cięcie kostki pod płyty ostrzegawcze	m		
		34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
3 d.1	<b>KSNR 6 0503-03</b>	Chodniki z płyt betonowych - OSTRZEGAWCZYCH na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2 Oznakowanie pionowe</b>					
4 d.2	<b>KNR 2-25 0419-05</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> - TABLICA ZNAK D-6 i T-27 - na słupku zabetonowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6 d.2	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zabetonowane	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 Oznakowanie poziome</b>					
7 d.3	<b>KNR AT-03 0102-01</b>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8 d.3	<b>KNNR 6 1004-02</b>	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
9 d.3	<b>KNR AT-04 0204-03</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - BIAŁE, struktura 2-6mm	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10 d.3	<b>KNR AT-04 0204-03</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - CZERWONE, struktura 2-6mm	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>4 Punkty LED - kocie oczka</b>					
11 d.4	<b>KNNR-W 3 0408-02 analogia</b>	Wiercenie otworów o śr. 20 mm wiertnicami diamentowymi	cm		
		6	cm	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12 d.4	<b>KNNR 5 1209-01 analogia</b>	Wykucie otworu pod montaż punktu	otw.		
		6	otw.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13 d.4	<b>KNNR 5 0503-01 analogia</b>	Montaż punktów LED - kocie oczka	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5 Tymczasowa organizacja ruchu</b>					
14 d.5	<b>wycena indywidualna</b>	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>