



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa dróg pożarowych na działce
1036/35 położonej w Kutnie przy
ul. Kościuszki
dz. nr 1036/35; obręb 0004-Kościuszków

Inwestor: Kutnowski Szpital Samorządowy
Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno

Branża: drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA DRÓG POŻAROWYCH NA DZIAŁCE 1036/35
POŁOŻONEJ W KUTNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI**

Lokalizacja:

**KUTNO, UL.KOŚCIUSZKI
dz. nr 1036/35 obręb - Kościuszków**

Zamawiający:

**KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O.
UL. KOŚCIUSZKI 52
99-300 KUTNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 12.06.2024

Kluczula:

CPV 45233226-9

BUDOWA DRÓG POŻAROWYCH NA DZIAŁCE 1036/35 POŁOŻONEJ W KUTNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: Droga pożarowa P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 12.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1320		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Roboty rozbiórkowe					
2	KNR 2-31 511-3 Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej [R=0,7;M=0;S=0,7]	m2	10,00		
Razem rozdział 2: Roboty rozbiórkowe					
3 Podbudowa					
3	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 55 cm/ [RMS=2,75]	m2	724,5000		
4	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	710,7000		
5	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu /łącznie 22 cm/ [RMS=2]	m2	710,7000		
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	710,70		
7	KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	710,7000		
8	KNR 2-31 114-8 Podbudowa - kruszywo łamane, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 22 cm/	m2	-710,70		
9	KNR 2-31 105-4 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm /łącznie 5 cm/ [RMS=2]	m2	710,70		
10	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej (podwójne T) gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	690,00		
11	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	398,4750		
12	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=11]	m3	398,4750		
13	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod opornik	m3	11,46		
14	KNR 2-31 407-5 Opornik betonowy o wym.12x25x100 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	327,50		
15	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt	2,00		
16	KNR 2-31 702-1 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	6,00		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4	Geodezja				
18	0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 4: Geodezja					
Razem kosztorys: BUDOWA DRÓG POŻAROWYCH NA DZIAŁCE 1036/35 POŁOŻONEJ W KUTNIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI					