
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej nr 140425K w m. Głupczów i Górka Kościejowska
ADRES INWESTYCJI:	Droga gminna nr 140425K w m. Głupczów i Górka Kościejowska, gmina Raclawice, powiat Miechowski, Województwo Małopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gminy Raclawice
ADRES INWESTORA:	Raclawice 15, 32-222 Raclawice
WYKONAWCA:	Tomasz Dąbrowski
ADRES WYKONAWCY:	Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA:

14.08.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.08.2024 r.

Data zatwierdzenia

14.08.2024 r.

Remont drogi gminnej nr 140425K w m. Głupczów i Górka Kościejowska

Remont drogi gminnej nr 140425K w m. Głupczów i Górka Kościejowska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej nr 140425K w m. Głupczów i Górka Kościejowska						
1			Roboty przygotowawcze drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji	km		
			0,5	km	0,500	
					RAZEM	0,500
2 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - ścięcie gruntu przy krawędzi jezdni wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku	m2		
			500 * 2 * 0,3	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
2			Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			52	m	52,000	
					RAZEM	52,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z wywozem i utylizacją - krawędzie i na przełomach	m2		
			500 * 5 + 24	m2	2 524,000	
					RAZEM	2 524,000
5 d.2	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - profilowanie celem wyrównania nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z utylizacją	m2		
			500 * 5 + 24	m2	2 524,000	
					RAZEM	2 524,000
3			Roboty ziemne			
6 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - krawędzie i na przełomach	m3		
			350 * 0,4	m3	140,000	
					RAZEM	140,000
4			Podbudowa			
7 d.4	KNR 2-23 0104-01 0104-02		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna 31,5 -63 mm o grubości 25 cm - krawędzie i na przełomach	m2		
			350	m2	350,000	
					RAZEM	350,000
8 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - krawędzie i na przełomach	m2		
			350	m2	350,000	
					RAZEM	350,000
5			Nawierzchnie bitumiczne			
9 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			350	m2	350,000	
					RAZEM	350,000
10 d.5	KSNR 6 0308-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - krawędzie i na przełomach	m2		
			350	m2	350,000	
					RAZEM	350,000

Remont drogi gminnej nr 140425K w m. Głupczów i Górka Kościejowska

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- przed ułożeniem warstwy bitumicznej	m2		
			500 * 5 + 24	m2	2 524,000	
					RAZEM	2 524,000
12 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			500 * 5 + 24	m2	2 524,000	
					RAZEM	2 524,000
13 d.5	KSNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			500 * 5 + 24	m2	2 524,000	
					RAZEM	2 524,000
14 d.5	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
			2,4	t	2,400	
					RAZEM	2,400
6			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
15 d.6	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem i uzupełnieniem dla jednorodnego profilu	m2		
			500 * 2 * 0,5	m2	500,000	
					RAZEM	500,000
16 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D.06.0 3.01	ANALOGIA Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10cm - opór krawędziowy nawierzchni jezdni - powierzchniowe podwójne utwalenie nawierzchni emulsją z rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm	m2		
			500 * 2 * 0,3	m2	300,000	
					RAZEM	300,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze drogowe	3
2 Roboty rozbiórkowe	3
3 Roboty ziemne	3
4 Podbudowa	3
5 Nawierzchnie bitumiczne	3
6 Roboty wykończeniowe i porządkowe	4
Spis treści	5