

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych - odnoga ul. Powstanców Śl. i odnoga ul. Kasztanowej
ADRES INWESTYCJI : JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
INWESTOR : URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ADRES INWESTORA : ALEJA PIŁSUDSKIEGO 60 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
BRANŻA : Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA : 10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233220-7	Roboty drogowe - odnoga Powstańców Śl.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.10	
		0.100		RAZEM	0.10
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-05	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na	m ³	225.00	
	analogia	składowisko wykonawcy wraz z utylizacją		RAZEM	225.00
		100*4.5*0.5			
3	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m ²		
d.1	0103-4	mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0106-03	czeniu	m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0106-04	bości po zagęszczeniu	m ²	450.00	
		Krotność = 4		RAZEM	450.00
		100*4.5			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm	m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0114-06	bości po zagęszczeniu	m ²	450.00	
		Krotność = 10		RAZEM	450.00
		100*4.5			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm	m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07		m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	450.00	
		100*4.5		RAZEM	450.00
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.1	0310-06	ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	450.00	
		Krotność = 3		RAZEM	450.00
		100*4.5			
2	45233220-7	Roboty drogowe - odnoga Kasztanowej			
12	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.2	0119-03	równinnym	km	0.01	
		0.014		RAZEM	0.01
13	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2	1004-04		m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	140.00	
		140		RAZEM	140.00
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-06	ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	140.00	
		Krotność = 3		RAZEM	140.00
		140			
				RAZEM	140.00