
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka i wykonanie schodów zewnętrznych wraz z budową podnośnika dla osób niepełnosprawnych
przy Urzędzie Gminy w Świerźnie
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 210/1, 210/2, 206/3, OBR. 0011 ŚWIERZNO
INWESTOR : PARAFIA ŚWIERZNO
ADRES INWESTORA : UL. DŁUGA 8, 72-405 ŚWIERZNO
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Majchrowski
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1209-0802	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2		
2	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	1		
3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	4		
4	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0.1		
5	KNNR 5 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	4		
6	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m	10		
7	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, - kabel YKY 3x2,5	m	5		
8	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe/kable o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel YKY 3x2,5	m	10		
9	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1		
10	Wycena własna	Uporządkowanie układu połączeń w istniejącej tablicy bezpiecznikowej	szt.	1		
11	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pogrążanie uziorów pionowych pręto- wychw gruncie kat. III	m	6		
12	KSNR 5 0602-05	Montaż uziorów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III	m	5		
13	KNNR 5 1206-01	Podłączanie podnośnika - kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm ²	szt.	1		
14	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	6		
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNNR 5 1209-0802	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.				2	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.50				
Razem pozycja 1							2.00	
2	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.06				
Razem pozycja 2							1.00	
3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m				4	
	999	-- Robocizna -- 0.0798=0.080=	r-g	0.08				
Razem pozycja 3							4.00	
4	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³				0.1	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.03				
	1700322	-- Materiały -- Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany	t	0.19				
	1601870	Piasek uszlachetniony	m ³	1.10				
	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0.16				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.50				
Razem pozycja 4							0.10	
5	KNNR 5 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m				4	
	999	-- Robocizna -- 0.0714=0.071=	r-g	0.07				
	7580099	-- Materiały -- rury winidurowe karbowane 23mm	m	1.04				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.50				
Razem pozycja 5							4.00	
6	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.44				
	7583099	-- Materiały -- listwa elektroinstalacyjna 20/12, biała	m	1.04				
	8990423	Kolek montażowy z wkrętem, fi 8mm	szt	2.70				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.50				
Razem pozycja 6							10.00	
7	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, - kabel YKY 3x2,5	m				5	
	999	-- Robocizna -- 0.0947=0.095=	r-g	0.095				
	7999999	-- Materiały -- kabel YKY 3x2,5	m	1.04				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.50				
Razem pozycja 7							5.00	
8	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe/kable o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel YKY 3x2,5	m				10	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.075				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	7999999 0000000	-- Materiały -- kabel YKY 3x2,5 materiały pomocnicze(od M)	m %	1.04 2.50				
Razem pozycja 8							10.00	
9	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarzeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.22				
	7513199	-- Materiały -- Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunow 30mA z członem nadprądowym C16	szt.	1.00				
Razem pozycja 9							1.00	
10	Wycena własna	Uporządkowanie układu połączeń w istniejącej tablicy bezpiecznikowej	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.00				
Razem pozycja 10							1.00	
11	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.45				
	1101199	-- Materiały -- pręt stalowy pomiedziowany fi 12 z głowicą i grotem	m	1.04				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.00				
	21812	-- Sprzęt -- Wibromłot elektryczny 4,50 kW	m-g	0.205				
Razem pozycja 11							6.00	
12	KSNR 5 0602-05	Montaż uziołów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III	m				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.45				
	1121099	-- Materiały -- bednarka ocynkowana 25x4	m	1.04				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.00				
Razem pozycja 12							5.00	
13	KNNR 5 1206-01	Podłączanie podnośnika - kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm ²	szt.				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.07				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	2.50				
Razem pozycja 13							1.00	
14	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.27				
Razem pozycja 14							6.00	
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po-miar				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.63				
Razem pozycja 15							1.00	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	29.18		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana 25x4	m	5.20		5.20			
2.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 workowany	t	0.02		0.02			
3.	kabel YKY 3x2,5	m	15.60		15.60			
4.	Kolek montażowy z wkrętem, fi 8mm	szt	27.00		27.00			
5.	listwa elektroinstalacyjna 20/12, biała	m	10.40		10.40			
6.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.11		0.11			
7.	pręt stalowy pomiedziowany fi 12 z głowicą i grotem	m	6.24		6.24			
8.	rury winidurowe karbowane 23mm	m	4.16		4.16			
9.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0.02		0.02			
10.	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunow 30mA z członem nadprądowym C16	szt.	1.00		1.00			
11.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wibromłot elektryczny 4,50 kW	m-g	1.23		
RAZEM					

Słownie: