

ŚREDNICE RUR OCHRONNYCH:	
istn. gazociąg	rura ochronna
Dz25	Dz110x10,0
Dz32-Dz40	Dz125x11,4
Dz50-Dz75	Dz160x14,6
Dz90	Dz200x18,2
Dz110	Dz225x20,5
Dz125	Dz250x22,7
Dz160	Dz315x28,6

UWAGI:
Rurę ochronną na gazociągu zastosować w przypadku, gdy odległość gazociągu od rur preizolowanych będzie mniejsza niż 20cm.
Połączenie rur połówkowych za pomocą zgrzewania.
Przed zgrzewaniem istniejący gazociąg zabezpieczyć termicznie matami termoizolacyjnymi.
Rurę ochronną ułożyć na płozach dystansowych o wys. min. 25mm.

PRACOWNIA INSTALACYJNA JAROSŁAW TABOR
ul. Żwirki i Wigury 1/3, 43-600 Jaworzno
tel. kom. 605 363 906
e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Wiejskiej w Łaziskach Górnych
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA GAZOCIĄGÓW PE
DATA: 25.06.2018	SKALA: - NUMER RYSUNKU: 09.2
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kowalczyk	UPRAWNIENIA: SLK/4200/ PWOS/12 PODPIS:
WYKONAŁ: mgr inż. Jarosław Tabor	UPRAWNIENIA: PODPIS: