



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

**Remont drogi gminnej nr 126112G (ul. Młyńska) na odcinku
od ul. Ofiar Stutthofu do ul. 10 Marca w Luzinie**

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa	

Gdańsk, lipiec 2023 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

**Remont drogi ulicy Młyńskiej w Luzinie na odcinku od ul. Ofiar Stutthofu
do ul. 10 Marca**

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,23
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		Nawierzchnie		
2		Nawierzchnia z kostki betonowej	m ²	1670,00
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:		
3		Krawężniki betonowe 15cmx30cm	m	606,00
4		Obrzeże betonowe	m	653,00
		Znaki drogowe:		
5		Rozbiórka i ponowne wbudowanie oznakowania pionowego (regulacja wysokościowa)	komplet	1,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
6		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m ³	260,00
	D-02.01.01	WYKONANIE NASYPÓW		
7		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni	m ³	39,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
8		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	1733,00
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
9		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej konstrukcji nawierzchni mineralno – bitumicznej (konstrukcja remontu nawierzchni)	m ²	1424,00
10		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA gr. zm. (konstrukcja remontu nawierzchni)	m ²	1424,00
	D-04.04.02	Regulacja podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem		
11		Regulacja podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 7cm (konstrukcja nawierzchni regulacji chodników)	m ²	1221,00
12		Regulacja podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 7cm (konstrukcja nawierzchni regulacji zjazdów/ wlotów ulic)	m ²	282,00
13		Regulacja podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 7cm (konstrukcja nawierzchni regulacji zatoki)	m ²	230,00
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi		
14		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. zm. (konstrukcja remontu nawierzchni)	Mg	155,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
	D-05.03.11	Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).		
15		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 5cm	m ²	1649,00

	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA)			
16		W-wa ścieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja remontu nawierzchni)		m ²	1424,00
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej			
17		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana gr. 8cm koloru szarego (konstrukcja nawierzchni regulacji chodnika) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		m ²	1221,00
18		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana gr. 8cm koloru grafitowego (konstrukcja nawierzchni regulacji zjazdów/ wlotów ulic) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		m ²	282,00
19		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana gr. 8cm koloru grafitowego (konstrukcja nawierzchni regulacji zatoki) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		m ²	230,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome			
20		Oznakowanie poziome		kpl.	1,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie z oporem:			
21		łuk 0 < R <=10	30	m	596,00
		łuk 10 < R <=40	39		
		na prostej	527		
		podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm			
		ława betonowa z oporem C12/15 (0,075m ²)			
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x25 cm układane na podsypce			
22		łuk 0 < R <=10	11	m	642,00
		łuk 10 < R <=20	3		
		na prostej	628		
		podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm			
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
23		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników		m ²	884,00
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
24		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		komplet	1
25		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		komplet	1
	D-10.11.00	MAŁA ARCHITEKTURA			
	D-10.11.01	Budowa obiektów małej architektury			
26		Ponowne wbudowanie rozebranego oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wygrodzeń, ogrodzeń, bram, furtek, elementów małej architektury oraz innych obiektów budowlanych (regulacja wysokościowa)		komplet	1,00