



wyk. 2x skala 1:10



UWAGA:
SŁUP S-2 MONTOWAĆ JAKO LEWY I PRAWY (LUSTRZANE ODBICIE)
Z UWAGI NA OTWORY KOTWIĄCE BELKI PODCIĄGU.

STAL KONSTRUKCYJNA		S 235 JR
ŚRUBY W POŁĄCZENIACH:		
KOTWY DO BETONU (np. HILTI)	M10 kl. 10.9	
ŚRUBY M20	M20 kl. 4.8	
ŚRUBY M16	M16 kl. 4.8	
ELEKTRODY	EB 1.46	
SPOINY NIEOZNACZONE NA RYSUNKACH WYKONAĆ GRUBOŚCI:		
1. SPOINY CZOŁOWE NA PEŁNY PRZĘKROJ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW;		
2. SPOINY PACHWINOWE GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIENIEŠEGO ELEMENTU ŁĄCZONEJ PARY;		
3. WSZYSTKIE SPOINY W POŁĄCZENIACH WYKONAĆ JAKO SPOINY CIĄGŁE.		

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>Krzysztof Sierakowski email: sierakowski@op.home.pl</div> <div>tel.-200 Kluczbork ul. Dąmrota 34 / 3</div> <div>tel. +48 0502 745-990</div>					
INWESTOR:	Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Publiczne Przedszkole nr 7 z Oddziałem Żłobkowym w Kluczborku				
LOKALIZACJA:	Kluczbork, ul. Waryńskiego 22, dz. nr 9/3, 6/6; jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto; obręb ewidencyjny: Kluczbork				
ZLECAJĄCY:	Pracownia Projektowa "ARCHITONIK" Anna Rejman - Leniec Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22				
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa z rozbudową części żłobkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 7 z Oddziałami Żłobkowymi				skala: 1:10
TEMAT RYSUNKU:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA ELEMENTY STAŁOWE: ST-UP STAŁOWY S-2				rysunek nr: PT-K-17
PROJEKTANT:	BRANŻA: PROJEKTOWA	mgr inż. Krzysztof Sierakowski	NR UPRAWNIENI: 22087/Op 2908/Op	data: 04. 2023r.	podpis:
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Renata Maślaniewicz - Sierakowska	NR UPRAWNIENI: 30394/Op	data: 04. 2023r.	podpis:
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA				
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT TECHNICZNY				