



skala 1:50

skala 1:50



skala 1:50



skala 1:50

46-200 Kuzdzwik, ul. Dąmala 34 / 3 tel. +48 60527455400		Krzysztof Siemkowski email: siemkowski@op.home.pl	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
INWESTOR:	Gmina Kuzdzwik, ul. Katowicka 1, 46-200 Kuzdzwik		
LOKALIZACJA:	Publiczne Przedsiębiorstwo nr 7 z Oddziałem Zdobowym w Kuzdzwiku		
ZLECENIOWY:	Kuzdzwik, ul. Waryńskiego 26, dz. nr 9/3, 6/6; jednostka ewidencyjna: Kuzdzwik-omstowo, objęty ewidencjoniny: Kuzdzwik		
TEMAT PROJEKTU:	Przebudowa i rozbudowa części żłobkowej budynku Publicznego Przedsiębiorstwa nr 7 z Oddziałem Zdobowym	skala:	1:50
TEMAT RYSUNKU:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSIĘWZIŁA DOPROWADZA ELEMENTY DO STALOWOCHŁUPY S-1, S-2, PODCIĄGA P-1, AMBROZACH	rysownik nr:	PT-K-15
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Siemkowski	mgr inż. Krzysztof Siemkowski	projekt:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Raniała Maślankiewicz - Siemkowski	mgr inż. Raniała Maślankiewicz	projekt:
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA	BRANŻA KONSTRUKCYJNA	projekt:
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT TECHNICZNY		

STAL KONSTRUKCYJNA	S 235 JR
ŚRUBY W POŁĄCZENIACH: KOTWY DO BETONU (np. HILTI)	M10 kl. 10.9
ŚRUBY M20	M20 kl. 4.8
ŚRUBY M16	M16 kl. 4.8
ELEKTRODY	EB 1.46
SPÓTY NIEOZNACZONE NA RYSUNKACH WYKONAĆ GRUBOŚCI:	
1. SPÓTY CZOŁOWE NA PEŁNY PRZECIÓŁ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW;	
2. SPÓTY PACHWINOWE GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIENIEJSZEGO ELEMENTU ŁĄCZONEJ PARY;	
3. WSZYSTKIE SPÓTY W POŁĄCZENIACH WYKONAĆ JAKO SPÓTY CIĄGŁE.	