

Czarnków, 05.01.2021 r.

załącznik nr 1

KOSZTORYS ROBÓT

Lp.	Podstawowa wycena	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
1	WYMIANA ORAZ NAPRAWA OGRODZEŃ- OSiR					
1 d.1	KNR 2-25 0307-04	Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z bramą (bez podwaliny)	m ²	120,000		
2 d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. Do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. Gruntu I-II)	m ³	1,089		
3 d.1	KNR2-02 0283-02	Fundamenty pod bramę przesuwaną o objętości do 1 m ³ – ręczne układanie betonu	m ³	1,089		
4 d.1	KNR 2-25 0312-01 analiza indywidualna	Dostawa i montaż bramy przesuwnej w ramach z kształowników stalowych skrzynkowych ze słupkami z kształowników stalowych skrzynkowych, wypełnienie siatka ocynk przyjęto łączną wagę profili/stali do 300 kg	m ²	6,750		
5 d.1	KNR 2-23 0404-04 analogia	Furtka stalowa z kształowników, prefabrykowana z kompletem mocowań, zamkiem – dostawa i montaż ocynkowana i malowana. Wypełnienie profil panelowy.	szt.	1,000		
6 d.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki (panele systemowe) szer. x wys. 250x123 cm, ocynkowany i malowany. Słupek o przekroju skrzynkowym 40x60mm gr. Ścianki 2mm, ocynkowany i malowany. Słupki kotwione do istniejącej podwaliny	m	120,000		
2	REMONT BRAMY – PRZYSTAŃ MARINA					
8 d.2	Kalk. własna	Remont bramy głównej oraz części oplótowania systemowego MARINA	kpl.	1,000		
9 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu, ziemi i elementów po demontażu nie nadających się do dalszego użytku wraz z kosztami utylizacji	m ³	3,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						