

Znak sprawy: ZP.....

**Przedmiar robót wymiana hydrantów p-poż. nadziemnych na hydranty podziemne - ETAP IV
na robotę budowlaną pn. :**

„Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdańskim – etap I”

| | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------|---------|-------|
| PRZEDMIAR - wg STW10RB D-00.00.00 | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.5. 14 9909 | Reczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładania urobku po obu stronach wykopu. | m3 | | |
| | | 1 * 1,8 * 1,7 * 1,7 | m3 | 5,202 | |
| | | | | RAZEM | 5,202 |
| 2 | KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.5. 14 990 | Reczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładania urobku po obu stronach wykopu. | m3 | | |
| | | 1 * 1,7 * 1,7 * 1,7 | m3 | 4,913 | |
| | | | | RAZEM | 4,913 |
| 3 | KNR-W 2-25 0515-10 | Hydranty pożarowe nadziemne na istniejących rurociągach wodociągowych o śr. 80 mm - rozebranie | kpl. | | |
| | | 1,000 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 5 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | kpl. | 1.000 | |
| | | 1 * 1,7 * 1,7 * 1,7 | kpl. | 4,913 | |
| | | | | RAZEM | 4,913 |

PODINSPEKTOR

*Jusienie
Marcin Jusienia*

Marzec 2023r.

