

Czarnków

Budowa : Czarnków
 Obiekt : Obiekty OSiR-u
 Adres : Czarnków ul. Nowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Data: 2020-12-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. mian.
1	STAN : OSiR ul. Nowa - Nawierzchnia z kostki betonowej		
1	KNR 4-01 0212-02 MGPIB wyd.III 1999 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm $(13 * 10 + 7 * 2.1 + 4 * 1.70 + 13 * 2 + 1.8 * 1.2 + 1.5 * 1.2 + 6.8 * 1.3) * 0.30 =$	57,090	m3
	$\text{Razem} =$	57,090	m3
2	KNR 2-31 0101-01 MGPIB wyd.IV 1995 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	298,000	m2
	$8 * 26 + 7 * 6 + 8 * 6 =$	298,000	
	$\text{Razem} =$	298,000	m2
3	KNR 2-31 0511-02 MGPIB wyd.IV 1995 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypane cementowo-piaskowej $13 * 10 + 7 * 2.1 + 4 * 1.7 + 13 * 2 + 1.8 * 1.2 + 1.50 * 1.2 + 6.8 * 1.3 + 3 * 3 * 8 =$	262,300	m2
	$\text{Razem} =$	262,300	m2
4	KNR 4-04 1103-01 MAiGP wyd.IV 1997 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	57,090	m3
5	KNR 4-04 1103-04 MAiGP wyd.IV 1997 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	57,090	m3
6	KNR 4-04 1103-05 MAiGP wyd.IV 1997 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	57,090	m3
7	KNR 2-01 0211-05 MGPIB wyd.IV 1996 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	59,600	m3
	$298.00 * 0.20 =$	59,600	
	$\text{Razem} =$	59,600	m3
8	KNR 2-01 0214-03 MGPIB wyd.IV 1996 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II	59,600	m3

--- Koniec wydruku ---