

Czarnków

Budowa : Czarnków  
 Obiekt : Obiekty OSIR-u  
 Adres : Czarnków Marina

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Data: 2020-12-18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. mian.
1	<b>STAN : Marina</b>		
1	KNR 4-01 0628-04 MGPIB wyd.III 1999 <b>Dwukrotna impregnacja metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków - pomosty drewniane</b> $9 * 3 + 25 * 1.26 + 2.70 * 93.20 + 6.00 * 1.50 + 9.00 * 3.00 * 1.26 =$	353,160	m2
	Razem =	353,160	m2
2	KNR 4-01 0414-06 MGPIB wyd.III 1999 <b>Wymiana deskowania na pomostach z desek grubości 50mm w odstępach</b> $4.00 * 1.26 =$	5,040	m2
	Razem =	5,040	m2
3	kalk.własna <b>Montaż maty antypoślizgowej na pomoście</b> $7.00 * 1.00 =$	7,000	m2
	Razem =	7,000	m2
4	KNR 4-01 1204-03 MGPIB wyd.III 1999 <b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji</b> $5.00 * 3.00 + 4.00 * 4.00 + 2.3 * 1.00 * 2 + 3.00 * 1.00 * 2 + 2.30 * 3.00 + 2.00 * 2.00 + 3.20 * 4.50 + 3.20 * 1.00 * 2 + 4.50 * 1.00 * 2 + 3.00 * 2.20 + 3.00 * 1.00 * 4 + 5.00 * 4.00 * 1.0 + 3.0 * 3.0 * 5.0 * 4.0 + 5.0 * 3.20 * 6 + 3.20 * 6.00 * 2 + 5.30 * 6.0 * 2 =$	498,900	m2
	Razem =	498,900	m2

--- Koniec wydruku ---