MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy		GN.VII.6640.480.2020
Nazwa miejscowości		Henrykowo
Jednostka ewidencyjna		Święciechowa 301305_2
Obręb ewidencyjny		0002
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.164.08.14.2.3; 6.164.08.14.2.1; 6.164.08.14.2.4; 6.164.08.14.2.2
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		NIE BADANO
Data opracowania mapy		17.03.2020

USŁUGI GEODEZYJNE
Piotr Dolata
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 49
tel. 601 75 29 55
NIP 6971588513, R: 008276954

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentującej wykonawcę

PIOTR DOLATA
geodeta uprawniony
Uprawnienia nr 8676.
64-100 LESZNO, ul. Narutowicza 131
tel. 065-529 09 21, tel.kom. 0-601 752 955

Imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety, który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA LESZCZYŃSKI
P.3013. 2020. 996
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
24. 03. 2020
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. Starosty Leszczyńskiego
Roman Sikórski
Starszy Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(imię, nazwisko, podpis osoby reprezentującej organ)



WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PRÓBNE.

OBWÓD OŚWIETLENIOWY W ZIEMI UKŁADAĆ KABLEM YAKY4x25mm2 W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. KABLE W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV KARBOWANE DWUŚCIENNE O ŚREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50". PRZEJŚCIA POD DROGAMI I WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAĆ STOSUJĄC RURY SZTYWNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZNIE "S110". DLA OCHRONY KABLI ISTNIEJĄCYCH STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE O ŚREDNICY 110mm - OZNACZNIE "A110".

W PRZYPADKU ODKRYCIA I USZKODZENIA SIECI DRENARSKIEJ NALEŻY JĄ BEZWZGLĘDNIE ODTWORZYĆ.

PO WYKONANIU ROBÓT TEREN PRZYWRÓCIĆ DO STANU POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 43W, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM MIN. 7000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K.
SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOŁOWYM ZBIEŻNYM (STOŻKOWYM), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAZU OPRAWY 8,0m, Z WYSIĘGNIKIEM 1,0m, Z WNĘKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ), USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

PROJ. LINIA KABLOWA KABEL TYPU YAKY4x25mm2

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie				
Adres	ul. Srebrna, ul. Zaborowska, m. Henrykowo, gm. Święciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 575/9, 575/10, 575/25, 520, ob. ew. 0002 Henrykowo, j. ew. 301305_2 Święciechowa				
Inwestor	Gmina Święciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa				
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - trasa linii oświetleniowej część 1		Data	Skala	Nr. rysunku
			01.04.2020	1:500	1
Branża	elektryczna				
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.			
Asystent:	mgr inż. Jacek Krajewski				
Asystent:	inż. Marek Ratajczak				
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.			