

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA GARAŻU I PODŁOŻY BETONOWYCH			
		ROBOTNICZA 160 - 171			
1	KNR 4-04 0509-d.1 02 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 3,7*4,4	m ² m ²	 16,280	
				RAZEM	16,280
2	KNR 4-04 0403-d.1 02 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 16,28	m ² m ²	 16,280	
				RAZEM	16,280
3	KNR 4-04 0403-d.1 04 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 16,28	m ² m ²	 16,280	
				RAZEM	16,280
4	KNR 4-04 0403-d.1 08 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 4,3*2+3,7*2	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 4-04 0406-d.1 04 z.o.3.1.	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 2,9*3,8	m ² m ²	 11,020	
				RAZEM	11,020
6	KNR 4-04 0102-d.1 02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0,38*2,1*(4,3+4,3+2,8+2,8)-0,38*2,0*2,9	m ³ m ³	 9,128	
				RAZEM	9,128
7	KNR 4-04 1101-d.1 03 1101-06 analiza indywidualna	Transport papy odpadowej z utylizacją 16,28*0,01	m ³ m ³	 0,163	
				RAZEM	0,163
8	KNR 4-04 0301-d.1 02 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 0,1*(3,6*4,3+1,1*3,2+3,2*5,3*2+2,1*1,3+3,2*5,0+3,2*1,1+3,2*4,8)+0,1*0,35*2*(3,2+5,3)	m ³ m ³	 9,648	
				RAZEM	9,648
9	KNR 4-04 1103-d.1 01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką 0,1*(3,6*4,3+1,1*3,2+3,2*5,3*2+2,1*1,3+3,2*5,0+3,2*1,1+3,2*4,8)+0,1*0,35*2*(3,2+5,3)+9,128+14*0,08	m ³ m ³	 19,896	
				RAZEM	19,896
10	KNR 4-04 1103-d.1 04 1103-05 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km Z KOSZTAMI UTYLIZACJI 19,9	m ³ m ³	 19,900	
				RAZEM	19,900
11	KNR 4-01 0101-d.1 09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 3,6*4,3+1,1*3,2+3,2*5,3*2+2,1*1,3+3,2*5,0+3,2*1,1+3,2*4,8	m ² m ²	 90,530	
				RAZEM	90,530