



PROJEKTOWANA DROGA ŻWIROWA; NAWIERZCHNIA- PRZEKRÓJ



kruszywo łamane 0/8 mm stabilizowane mechanicznie	5 cm
kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie	20 cm


grunt rodzimy zagęszczony do $\lambda_s=1,0$
wtórny moduł odkształcenia $E_2=\text{min}100\text{MPa}$

PROJEKTOWANA STABILIZACJA GRUNTU - PRZEKRÓJ



żwir lub tłuczeń 1/5 mm	~3-5 cm
kliniec 0/31,5 mm	15 cm
grunt rodzimy	

ŁĄCZENIE NAWIERZCHNI I STABILIZACJI GRUNTU - PRZEKRÓJ



żwir lub tłuczeń 1/5 mm	~3-5 cm	kruszywo łamane 0/8 mm stabilizowane mechanicznie	5 cm
kliniec 0/31,5 mm	15 cm	kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie	20 cm
grunt rodzimy		grunt rodzimy zagęszczony do $\lambda_s=1,0$ wtórny moduł odkształcenia $E_2=\text{min}100\text{MPa}$	

UWAGA:
W miejscach występowania zwiększonej grubości warstwy nienośnej podłoża, należy zwiększyć grubość podbudowy o dodatkowe 10-20 cm

PROJEKTANT:  GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ		GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp z o.o. ul. Ciołka 17 lok 415 01-445 Warszawa kom: 503-123-553 e-mail: projekt@grima.com.pl, www.grima.com.pl			
INWESTOR: MIASTO OSTROŁĘKA PLAC GEN. JÓZEFA BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA					
ADRES: Ostrołęka, ul. Warszawska					
PROJEKT: „Zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki” dz. ew. nr 10836/4, obręb 0001					
TYTUŁ: PRZESKROJE NORMALNE NAWIERZCHNI					
ARCHITEKTURA	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:		
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Zackiewicz	MAZ/0660/PBD/17			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jan Zackiewicz	St-238/77			
FAZA:	NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	REWIZJA:
PW	248	05/2022	1:20	PW.R.03	0
<small>WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.</small>					
<small>PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY LUB REPRODUKOWANY</small>					