

IAS-ZG

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 1136-03 analogia	Demontaż elementów starego systemu sygnalizacji pożaru 133	szt szt	 133,000	 133,000
				RAZEM	
2	kalkulacja własna	Utylizacja czujek 79	szt szt	 79,000	 79,000
				RAZEM	
3	KNR-W 4-03 1004-19	Mechaniczne przebijanie otworów stropach 9	otw. otw.	 9,000	 9,000
				RAZEM	
4	KNR-W 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach 126	otw. otw.	 126,000	 126,000
				RAZEM	
5	KNR-W 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych 279	kpl. kpl.	 279,000	 279,000
				RAZEM	
6	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	
7	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 100	m m	 100,000	 100,000
				RAZEM	
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	
9	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej o conajmniej pięciu petlach dozorowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
10	KNR AL-01 0112-05	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
11	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 247	szt. szt.	 247,000	 247,000
				RAZEM	
12	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 233	szt. szt.	 233,000	 233,000
				RAZEM	
13	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	
14	KNR AL-01 0401-03	Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	
15	KNR AL-01 0404-05	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 17	szt. szt.	 17,000	 17,000
				RAZEM	
16	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	
17	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora akustyczno - głosowego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
				RAZEM	
18	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora akustyczno - głosowego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
19	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt szt	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 1000	m m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
22	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 2600	m m	2 600,000	
				RAZEM	2 600,000
23	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 600	m m	600,000	
				RAZEM	600,000
24	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR AL-01 0604-07	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000