





RZUT POMIESZCZENIA B1.8, B1.9




RZUT SUFITU W POMIESZCZENIACH B1.8, B1.9




WIDOK W1




WIDOK W3




WIDOK W5




WIDOK W7




WIDOK W2



WIDOK W4



WIDOK W6



WIDOK W8

1. Ummywalka z niżą okrągłą z otworem, z przelewem, Ø45cm
2. Miska ustępowia lejowa dla niepełnosprawnych bez barier, wisząca, długość 70cm, spłukiwanie 6 litrów, na stażu systemowym
3. Ummywalka dla niepełnosprawnych z otworem, z przelewem, 65 x 55 cm, ałesławana na konstrukcji systemowej
4. Sławaz do WC, do pisuaru: szer.=20cm, wys. na wys. łazienki
5. Pisuar, dółpływ z góry, odpływ poziomy
6. Miska wisząca na stażu systemowym
7. Przyskak spłukiujący, chrom mat, 14x21,5cm typowy
8. Poręcz uchylna, długość 75cm, stal nierdzewna polerowana,Ø rurki 32 mm
9. Kosz na odpady do łazienki wejścia matowa pojemność 4,5 l, mocowany do ściany, uroszona pokrywą, łączenia boków spawane i szlifowane
10. Pojemnik na duże role papieru toaletowego; stal nierdzewna; okienka do kontroli ilości papieru, zabezpieczenie trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane
11. Szczodła do muszli z uchwytem, ściągająca, wejścia matowa, stal nierdzewna, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego; ręczka z kłapą; szer.=8 cm, wys.= 39 cm
12. Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, szer.=25,5cm, wys.=26,5cm, gr.=12cm
13. Kosz z uchylną pokrywą, pojemność 27 litrów, zdejmowana pokrywa z uchylnym wiekiem, domykany sprężyną, możliwość zamocowania do ściany, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane; szer.=33,4cm; wys.=59,5cm
14. Dozwonik mydła w pianie - mocowany do ściany - wiszący; pojemność zbiornika 300 ml obudowa wykonana z mosiądzu chromowanego zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego; zamykany na klucz; szer.=6cm; wys.=1,2cm
- AKCESORIA WYPOSAŻENIA WSZYSTKIE WG JEDNOLITEGO WZORU (pkt 9-14)
15. Posadzka gres 60x60 cm antypoślizgowy R12
16. Listwy przypodłogowe czarne wys. 10 cm
17. Płyta meblowa laminowana HPL Q, imitująca naturalne drewno dębowe
18. Szko hartowane bezpieczne z nadrukowaną grafiką np.: palacu w Łagiewnikach, wymiar 202x140cm, szkło naklejone klejem systemowym na płytę OSB gr. 15 mm. Płyta wraz ze szkłem montowane do ściany na profilach CW 50. Listwy led montowane do profili, ukryte za płytą OSB. Krawędzie płyty OSB wykończone listwą lub okleiną.
19. Szko hartowane bezpieczne z nadrukowaną grafiką np.: wieży kościelnej w Łagiewnikach, wymiar 92x180, szkło naklejone klejem systemowym na płytę OSB gr. 15 mm. Płyta wraz ze szkłem montowane do ściany na profilach CW 50. Listwy led montowane do profili, ukryte za płytą OSB. Krawędzie płyty OSB wykończone listwą lub okleiną.
20. Płytki białe strukturalne; 30x60 cm, blyszczące,
21. Szko hartowane bezpieczne w kolorze czarnym, blyszczące,
22. Tynk imitujący beton - szary beton architektoniczny, do wykonania rysunku betonu potrzebny również grunt oraz lakier zmywalny, odporność na ścieranie 2000 obr'
23. Płytki ceglano-Lico Klasyczne wym. 7x25cm
24. Ściany malowane farbą czarną, zmywalną do kuchni i łazienek.
25. Ściany malowane farbą białą, zmywalną do kuchni i łazienek
26. Lustro o wym. 50x80 cm, szyba bezpieczna, hartowana, laminowana, lustro mocowane na klej 27. Syfon typ butelkowy, mosiężny, okrągły, malowy czarny, ałesławany.

Listwa LED/ światła sufitowe

ROZPOCZĄĆ Oznaczenie miejsca rozpoczęcia i kierunku układania płytek UKŁADANIE

Wszystkie elementy pod względem designu podlegają zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora.

TEMAT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEKI I SPORTU W ŁAGIEWNIKACH		SKALA: 1:50	
obiekt: Główny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach		12W	
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łagiewniki		Dzierżonów, Rynek 34/1	
inwestor: Główny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach		tel. (074) 831-01-77	
adres: ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki			
RYSUNEK : TOALETY, POM. B1.8, B1.9 - RZUT POSADZKI, WIDOKI, DETALE			
PROJEKTANT		ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE	
SPECJALNOŚĆ		nr upraw.	
ARCH.		nr ewiden.	
		data	
		podpis	
		30.11.2020	