

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: : Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach Brzemiona i Mszano  
Inwestor: : Gmina Lniano  
Branża: : Elektryczna - Oświetleniowa  
Sporządził: : inż. Tomasz Bartoszewicz (Elektryczna - Oświetleniowa)  
Data opracowania: : 09.05.2024 r.

WYKONAWCA:

Data opracowania:  
09.05.2024 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WÓJT  
Pilarski  
Rafał Pilarski

13.05.2024 r.

## Przedmiar Robót.ATH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budowa oświetlenia drogowego</b>			
1.1	KNR-W 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 1472	m m	1 472,000	
				RAZEM	1 472,000
1.2	KNR-W 2-01 0704-0204	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 1472	m m	1 472,000	
				RAZEM	1 472,000
1.3	KNNR 5 0705-01	Układanie rur osłonowych DVR 75 1744	m m	1 744,000	
				RAZEM	1 744,000
1.4	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
1.5	KNNR 5 0725-01	Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t 24	szt. szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
1.6	KNR 5-10 0306-03	Mechaniczne przepychanie rur SRS 75mm pod drogami i nasypami (12 przecisków) 91,5	m m	91,500	
				RAZEM	91,500
1.7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabla YAKY 4x16mm w przepustach kablowych, fundamentach, słupach 1588	m m	1 588,000	
				RAZEM	1 588,000
1.8	KNR 5-10 0603-06	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x16mm 64	szt. szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
1.9	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli w przepustach kablowych YKY 2x2,5mm 241	m m	241,000	
				RAZEM	241,000
1.10	KNR 5-10 0604-01 analogia	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 2x2,5mm 72	szt. szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
1.11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 43	szt. szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
1.12	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 43	szt. szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
1.13	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 60/67W, 5000 K, kl.II, IP66, waga: 8 kg, 43	szt. szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
1.14	analiza własna	Montaż nalepki informacyjnej na słupie - "Nie dotykać urządzenia elektryczne" 43	szt. szt.	43,000	
				RAZEM	43,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.15	analiza własna	Montaż nalepki informacyjnej na słupie - "nr słupa"	szt.		
		43	szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
1.16	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie kabla YKY 2x2,5mm w słup	m-1 przew m-1 przew	430,000	
		430			
				RAZEM	430,000
1.17	KNNR 5 0401-01	Montaż szafki sterowania oświetleniem typu 1	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
1.18	KNNR 5 0401-01	Montaż szafki sterowania oświetleniem typu 2	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.19	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		32	odc.	32,000	
				RAZEM	32,000
1.20	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		43	pomiar.	43,000	
				RAZEM	43,000
2	<b>Koszty dodatkowe</b>				
2.1		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
2.3		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę	kpl		
		18	kpl	18,000	
				RAZEM	18,000