

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KPP GRODZISK WLKP - MAGAZYN BRONI</b>					
<b>1 Roboty budowlane</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - krata stalowa w ościeżnicy kątovej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1218-01	Demontaz elementów wyposażenia pomieszczenia na wspornikach ze stali teowej 2 < stół+ ława >	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 2 d.1 1302-0 analogia	Montaż drzwi stalowych do magazynów broni jednozielnych, o powierzchni skrzydła 1,8 m2 , dostosowanych do systemu kontroli dostępu ( 2-stronny SKD ), z ościeżnicą,samozamykaczem, 2 zamkami, dwustronnym pochwytem, malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7047 wraz z obróbką ościeża 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	NNRNKB d.1 202 1134-02 posadzka	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie ścian i sufitu 48.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.400</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.600</b>
<b>2 Instalacje teletechniczne</b>					
<b>2.1 Rozbudowa systemu kontroli dostępu SKD</b>					
7	KNNR 5 d.2. 1207-05 1	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 6.6	m m	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
8	KNNR 5 d.2. 1208-05 1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 7*0.05*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
9	KNNR 5 d.2. 1208-01 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 6.6	m m	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
10	KNNR 5 d.2. 1209-05 1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR 5 d.2. 0205-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0,5 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNNR 5 d.2. 0212-01 1	Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNNR 5 d.2. 0212-01 1	Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e 7	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
14	KNR AL-01 d.2. 0303-04 1	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7,2 Ah 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR AL-01 d.2. 0302-02 1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu -kontroler przejścia, zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR AL-01 d.2. 0301-02 1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart Roger 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR AL-01 d.2. 0402-01 1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk ewakuacyjny BS-APW-1-R 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR AL-01 d.2. 0401-01 1	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR AL-01 d.2. 0304-04 1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR AL-01 d.2. 0307-03 1	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR AL-01 d.2. 0307-04 1	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR AL-01 d.2. 0306-03 1	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Rozbudowa monitoringu CCTV</b>			
23	KNR-W 5-08 d.2. 0114-04 2	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 4	m m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
24	KNNR 5 d.2. 1209-08 2	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR-W 5-08 d.2. 0210-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton UTP 4x2x0,5mm <sup>2</sup> 8	m m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
26	KNR AL-01 d.2. 0501-01 2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR AL-01 d.2. 0112-05 2	Montaż zasilacza do 12 V DC/5A 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE STAŁE</b>			
28	Kalkulacja indywidualna d.3	Dostawa i montaż urządzenia do bezpiecznego rozładowania broni 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Kalkulacja indywidualna d.3	Montaż szafek do przechowywania 60 szt. broni krótkiej wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej - zgodnie z wymaganiami PN-EN 14450 - SZAFKI INWESTORA - SEJFY KL.S1- TYP KOLIBER 16 1 <6x8+ 2x6 = 60 szafek>	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>