



Konstrukcja dachu drewniana, zabezpieczona do NRO i oddzielona od komory transformatora sufitem podwieszanym REI130



D1

Papa asfaltowa zgrzewalna nawierzchniowa	5,2mm
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa	3,0mm
Deskowanie drewniane	2,5cm
Krokiew	8x16cm
Pustka montażowa sufitu podwieszanego	
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego (zmienna – wg rys. przekroju)	
Sufit podwieszany z płyt GKF	2,5cm






Kolorystyka elewacji:




- Kolor grafitowy – pokrycie dachu z papy asfaltowej zgrzewalnej, nawierzchniowej;
- Kolor jasnego ugru – cementowo-wapienna wyprawa tynkarska;
- Kolor szarości – cementowo-wapienna wyprawa tynkarska;
- Kolor jasnej szarości – podpory dla roślinności pnącej z lakierowanych proszkowo profili stalowych;
- Kolor ciemnej szarości – ślusarka drzwiowa z lakierowanych proszkowo profili stalowych oraz obróbki blacharskie i system odprowadzenia wód opadowych z blachy tytanowo-cynkowej;

UWAGI:

- kolorystkę elewacji opracowano w nawiązaniu do kolorystyki budynku USC,
- kolory na wydruku mają charakter poglądowy - docelowe kolory do ustalenia podczas prowadzenia prac konserwatorsko-budowlanych przy budynku USC.



Legenda:




Ściany istniejące;

Elementy do rozbiórki lub demontażu;

Elementy projektowane - drewno konstrukcyjne;

Otworki do zamurowania - gazobeton;

Otworki do powiększenia;



Elementy projektowane - żelbet monolityczny;

Elementy projektowane - fgazobeton;



Ściana oddzielenia przeciwpożarowego;

REI, RE

Wymagania P-Poż dla wbudowanych materiałów;

INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI KPOIA nr KP-0210 nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej
OPRACOWANIE	tech. bud. PIOTR BROMIRSKI
OPRACOWANIE	inż. JOANNA BONOWICZ
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. JAROSŁAW UMIŃSKI
OBIEKT	
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	
TRAFOSTACJA: RZUTY, PRZEKRÓJ, ELEWACJE	
DATA WYDANIA	15.09.2019
NR RYSUNKU	A-13
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO WYTWÓR ARCHITEKTONICZNY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz. 904).</small>	
NR STRONY	SKALA 1:50