

Przedmiar robót

Roboty remontowe budynek 22 ul. Rakowicka 29

Budowa: **korytarz i klatki schodowe**

Data opracowania:
2020-03-12

Kosztorys opracowany przez:
Wiesław TYMCZYSZYN

.....

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Roboty remontowe budynek 22 ul. Rakowicka 29					
1 demontaże					
1.1 KNR 403/1134/1 Demontaż opraw świetłówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt		44		
1.2 Kalkulacja indywidualna Demontaż i ponowny montaż opraw AWARYJNYCH	szt		20		
1.3 KNR 403/1115/2 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój do 24 mm ²	m		128		
1.4 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt		8		
2 montaż					
2.1 KNNR 5/503/3 PA_ świetlówki LED 4x9W i 4x10W wbudowanych w strop podwieszany, oprawa rastrowa 60x60 cm	kpl		25		
2.2 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm ² do lamp	m		135		
2.3 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm ² do gniazd	m		100		
2.4 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt		22		
2.5 KNNR 5/1204/1 PA_ kostka zaciskowa 3x4 mm ² podłączenie lamp	szt		27		
2.6 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m		48		
2.7 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	m		48		
2.8 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm ²	szt		12		
2.9 KNNR 5/306/4 (1) Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	szt		5		
2.10 KNNR 5/306/5 (1) Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A	szt		5		
2.11 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		39		
2.12 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt		1		
2.13 KNNR 5/1304/3 PA_ pomiar natężenia oświetlenia	szt		10		
2.14 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S 191 16A	szt		4		
2.15 Kalkulacja indywidualna Montaż domofonu wraz z okablowaniem do 35 m do pomieszczeń 123; 124; 125; 126; 127 ze stacją przyzywową przy pom. nr 122	kpl		1		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P 10/16A 250V NT-15, 15B	szt	12,24
2.	Końcówka zaciskowa 3x 4mm ²	szt	27,81
3.	Łącznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy WNT-1A	szt	5,1
4.	Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503	szt	5,1
5.	Oprawa awaryjna (Dostawa Inwestora)	szt	
6.	Oprawy świetlówkowe sufitowe do wbudowania 4x9 LED	szt	25
7.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm ²	m	244,4
8.	Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	22,44
9.	Świetlówki LED 10W	szt	52
10.	Świetlówki LED 9W	szt	52
11.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B 16A	szt	4