

Załącznik nr 10 do SWZ

Przedmiar robót „Remont chodnika ulicy Targowej w Bieżuniu”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 6 d.1 0803-01		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej 1088.11	m ² m ²	 1088.110	
				RAZEM	1088.110
2 KNNR 6 d.1 1305-01		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3- zawory do wody 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 KNNR 6 d.1 1305-02		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - studnie telekomunikacyjne 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4 KNNR 6 d.1 1305-02		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 kanalizacja deszczowa, sanitarna 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
5 KNR-W 2- d.1 15 0227-02		Pokrywy nadstudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
6 KNR-W 2- d.1 15 0227-04		Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
7 KNR-W 2- d.1 15 0227-05		Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (studzienka na drogę wewnętrzną) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Chodnik			
8 KNR 2-31 d.2 0403-01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na wjazdach od strony posesji 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
9 KNR 2-31 d.2 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła (100*0,06= 6,00m3) 6.00	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 KNR 2-31 d.2 0407-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 350	m m	 350.000	
				RAZEM	350.000
11 KNNR 6 d.2 0112-05		Warstwa góma podbudowy z kruszyw naturalnych pospółka o grubości po zagęszczeniu 10 cm (regulacja wysokościowa) na chodniku 838.30	m ² m ²	 838.300	
				RAZEM	838.300
12 KNR 2-31 d.2 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 838.30	m ² m ²	 838.300	
				RAZEM	838.300
3		Zjazdy			
13 KNNR 6 d.3 0104-01		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 341.76	m ² m ²	 341.760	
				RAZEM	341.760
14 KNNR 6 d.3 0109-03		Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 341.76	m ² m ²	 341.760	
				RAZEM	341.760
15 KNR 2-31 d.3 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 341.76	m ² m ²	 341.760	
				RAZEM	341.760