

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali narad - pokoje nr 225 i 224
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI
ADRES INWESTORA : UL.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7;58-100 ŚWIDNICA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty tynkarskie i malarskie			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2*2.50*(6.30+5.20+8.85+14*0.20)	m ²	115.75	
	ściany			RAZEM	115.75
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	2*2.50*(6.30+5.20+8.85+14*0.20)	m ²	115.75	
	ściany			RAZEM	115.75
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	2*2.50*(6.30+5.20+8.85+14*0.20)	m ²	115.75	
	analogia			RAZEM	115.75
	ściany				
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	(2*0.15*0.60)*(2*10+11+10+11)	m ²	9.36	
				RAZEM	9.36
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28	6*1.00+6*0.50	m	9.00	
				RAZEM	9.00
6	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
d.1	1021-01	2*(2*1.00*2.10)	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-08	2*1.00*2.10	m ²	4.20	
	z.sz.4.5.4.			RAZEM	4.20
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
				RAZEM	4.20
2		roboty posadzkarskie			
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - WYCIĘCIE STARYCH SZNURÓW I PONOWNE ZGRZANIE WYKŁADZINY	m ²		
d.2	1123-04	6.30*(5.20+8.85)	m ²	88.52	
	analogia			RAZEM	88.52
	PODŁOGA				
9	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy progowe - mosiężne	m		
d.2	1124-04	2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
10	kalk. własna	mycie i konserwacja wykładziny	m ²		
d.2		6.30*(5.20+8.85)	m ²	88.52	
				RAZEM	88.52
3		Roboty różne			
11	kalk. własna	przenoszenie mebli	po-		
d.3		1	miesz-	1.00	
			czeń		
			po-		
			miesz-		
			czeń		
				RAZEM	1.00
12	kalk. własna	wymiana kasetonów sufitu podwieszanego	szt		
d.3		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00