

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 10 stycznia 2022 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/23/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kokota 121-123-125 i Kokota 133-135-137 w Rudzie Śląskiej

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniu 10 stycznia 2021 r., jak niżej:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie informacji na temat zakresu prac elektrycznych w pomieszczeniu wymiennikowni.

Według przedmiaru:

- "Remont instalacji oświetleniowej pomieszczenia rozdzielaczy (2 oprawy, 10m kabla, wyłącznik)"

W projekcie jest jeszcze informacja:

- "Kabel elektroenergetyczny typu YKY 3x4mm² w kierunku rozdzielnicy węzła cieplnego."

Czy w zakres wchodzi:

- rozdzielnica elektryczna wymiennikowni (zasila m.in tablicę węzła)
- bednarka uziemiająca natynkowo dookoła całego pomieszczenia
- 1 lub 2 gniazda serwisowe (natynkowo)
- czasem oprawa awaryjna

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W ofercie należy ująć wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej i gniazdkowej. Należy pozostawić zapasy przewodów przy wejściu do wymiennikowni. Dodatkowo należy ująć w ofercie wykonanie bednarki jako uziemienie pomieszczenia wymiennikowni.

Tablica i okablowanie wymiennika nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 2:

1. Proszę o skorygowanie ilości grzejników w przedmiarach;

W przedmiarze 211221-ul. Kokota 133,135,137- centralne ogrzewanie w pozycji 19 jest 4 szt grzejników 21 kV/600/1000 natomiast w projekcie 19 szt grzejników .

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W ofercie należy ująć ilości grzejników zgodnie z dokumentacją. Przedmiar zgodnie z zapisami SWZ jest jedynie poglądowy.

Pytanie nr 3:

Proszę również o korektę ilości głowic termostatycznych w przedmiarze 211221-ul. Kokota 133,135,137- centralne ogrzewanie jest 12 szt głowic termostatycznych brakuje 46 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W ofercie należy ująć ilości głowic zgodnie z dokumentacją. Przedmiar zgodnie z zapisami SWZ jest jedynie poglądowy.

Pytanie nr 4:

Proszę o informację czy osadnik PE D 600 h=0,5 m występujący w przedmiarach jest w zakresie oferty, gdyż nie jest wyszczególniony w projekcie .

Odpowiedź na pytanie nr4:

Osadnik należy ująć w ofercie

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)